

ПРОГНОЗ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 1932 года, их влияние
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР, А ТАКЖЕ НА ХОД УБОРОЧНОЙ И ПОСЕВНОЙ
КАМПАНИИ.

[На основе предварительных данных
долгосрочного прогноза погоды
Мультазовского]. -

1-ая декада августа. Первая половина декады характеризуется неустойчивой погодой на юге и юго-востоке Украины, в северных районах Северного Кавказа, в правобережье Нижней Волги, а также по всей Средней Волге. Облачные с обильем осадков дни чередуются с теплыми ясными днями, что создает невыполнение благоприятных погодных условий для продолжающейся уборочной кампании в перечисленных районах. Одновременно в тот же отрезок времени в Белоруссии, Западной области, Северных районах Украины, в смежной с СССР частью ЦЧО, а также в Западной части Московской области устанавливается преимущественно сухая, ясная и теплая, благоприятная для полевых работ погода, которая к концу периода сменяется жаркой с грозовыми дождями погодой. К концу декады северная часть Европейской территории Союза охвачена уборкой озимых культур. На юге и в средней полосе идет уборка яровых. В Северном крае овес в фазе налива зерна, здесь же масса начинает сев озимых. -

2-ая декада августа. В течение декады в западных районах Уральской области и Башкирии, в средне-Волжском крае преобладает ясная, сухая теплая погода с кратковременными местными грозовыми дождями. В общем погода благоприятная для уборочной кампании. В восточной части Уральской области и в западном Сиб. крае удерживается еще более сухая погода, временами со значительным понижением температур. В остальных районах Европейской части Союза удерживается теплая погода с чередованием пасмурных дождливых и ясных дней. Наиболее увлажненными являются: Северо-западная часть Московской области, Ленинградская и Иваново-Вознесенская области. Массовым севом озимых охвачены - весь Северный край, Нижегородский и северная часть Ленинградской области. Начало сева в Московской области, Уральской области, Средне-Волжском крае, ЦЧО и Западной области. Погодные условия сева удовлетворительные.

3-я декада августа. В средней полосе Европейской территории Союза наблюдается прохождение циклонов, в тылу которых происходят вторжения холодных масс воздуха. В результате по большинству районов средней полосы преобладание ненастной дождливой погоды, которая постепенно переходит к ясной погоде начиная с западных районов. В северной половине местами наблюдаются заморозки. В южной половине Союза также отмечаются некоторые похолодания. В связи с частыми дождями уборка в средней полосе задерживается. Увлажнение почвы благоприятствует развитию всходов раннего сева озимых. Идет массовый сев в Среднем Поволжье, в Московской области и Уральской области, ЦЧО и Западной области. Начало сева - в Нижнем Поволжье и в северной части СССР. -

метеорологические условия 1-й и 2-й декады июля и их
влияние на садово-огородные культуры. —

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Удерживалась умеренно-теплая погода. Было небольшое количество осадков. Корнеплоды развиваются — удовлетворительно. Капуста в стадии развития листьев. Продолжается покос, окучивание.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Стоит теплая погода. В садах наливаются яблоки. Началось созревать малина, вишня, смородина. Состояние всех ягод удовлетворительно. Огурцы, томаты цветут. Корнеплоды в удовлетворительном состоянии.

ЛИВЕНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В северо-западных районах выпало большое количество осадков (от 20-45 мм). На юго-востоке количество их не превышало 10-20 мм. Продолжается прополка, окучка, поливание огородных культур. Огурцы в стадии цветения, состояние их удовлетворительное. Капуста начинает развиваться. Ягоды созревают. Яблоки, груши наливаются. Состояние их удовлетворительное.

Б.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая солнечная погода. Количество осадков за декаду достигло 25 мм. В садах наливаются плоды. На огородах производится массовая прополка. Начали созревать огурцы. Томаты продолжают цветение, состояние их удовлетворительно. Капуста заливает кочок. Корнеплоды в удовлетворительном состоянии.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Погода теплая с большим количеством осадков до 40 мм. Заняты первая прополка огородных культур. Местами началось вторая прополка. Огурцы созревают — начали собирать. Морковь, свекла, ~~свекла~~ Корнеплоды в удовлетворительном состоянии. Томаты цветут и начинают плод. Начали пасынкование. Ягоды созревают. Капуста окучивают и пропалывают. Яблоки, груши наливаются. Состояние их удовлетворительное, местами выше среднего и хорошо.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение декады удерживалась теплая с дождями погода. Количество осадков за декаду достигло 10-30 мм. Корнеплоды в удовлетворительном состоянии. Капуста образует кочан. Производится покос, окучка, пасынкование томат. Огурцы цветут. Состояние их среднее местами выше среднего и хорошее. Начался сбор вишни, малины, смородины.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Осадков было немного. Продолжается прополочная работа. Корнеплоды в удовлетворительном состоянии. Огурцы, томаты в стадии цветения. Неостаток влаги в течение трех последних дней ухудшил состояние огородных культур в районе Кубинского.

П.Ч. ОБЛАСТЬ. Преобладает теплая с дождями переменного характера погода. Капуста в стадии образования кочана. Состояние ее удовлетворительное. Огурцы в стадии массового созревания; местами производится сбор их. Томаты наливают плод. Сбор ягод: смородины, вишни, крыжовника, малины. Собирают ранние сорта яблок. Цветут баклажаны, тыквы, арбузы. В районе Курона 10/II прошедшие сильные дожди с порывистым ветром и градом значительно повредили огородные культуры. Плодовые деревья снизили урожай до 50%.

ТАТРСКО-КАМСКАЯ. Теплая погода и выпавшие осадки 1-ой и 2-й декады июля благоприятно воздействовали на пропавшие культуры. Капуста, морковь, свекла в удовлетворительном состоянии. Местами выше среднего и хорошее.

ЗАПРОВОДНИКА. Выпавшее большое количество осадков от 20-30 мм. Благоприятствуют развитию всех огородных культур. Идет сбор ягод: малины, вишни, крыжовника.

лугорного мотылька сильно повреждены все огородные культуры. Напушка уничтожена совсем. Овечка начинает поправлять листья.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В Правобережье преобладает теплая с небольшими количеством осадков погода. В Левобережье повсеместно выпали осадки в количестве от 20-30 мм. Бахчи в стадии от цветения до созревания. Состояние их удовлетворительное. Фруктовые деревья продолжают давать плоды. Созревают: смородина, вишня, малина. Состояние их удовлетворительно. Капуста в стадии образования кочна. Корнеплоды в удовлетворительном состоянии. Томаты цветут. Производятся прополочные работы. Огурцы созрели. Начали I-й сбор.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. В северных районах Правобережья выпали небольшие осадки до 20 мм. В остальных районах в течение 4-5 дней были дожди ливневого характера. Бахчи по большинству районов в стадии от цветения до созревания. Состояние их выше среднего, местами хорошее. Созревшие ранние арбузы убирают. Огурцы созрели. Идет сбор. Томаты в стадии от цветения до созревания.

СЕВЕРО-КАВКАССКИЙ КРАЙ. Теплая погода с частыми дождями [3-5 дней] в декаду дала до 20-40 мм. осадков была лишь в северной части и юго-восточных районах. На остальной территории осадки были в небольшом количестве от 10-20 мм. Дини, арбузы, виноград в стадии от цветения до созревания. Состояние их удовлетворительное. Томаты начали созревать местами производится сбор их, состояние удовлетворительно. Корнеплоды продолжают рост, состояние их удовлетворительно. Закачивается прополка огородных культур. Ранняя капуста созрела — собирают, яблоки, груши сливы наливают плоды. Состояние их удовлетворительно. местами выше среднего. Проведши 9/VII сильный ливень с градобитием в районе Персикановской повредил бахчи, огороды, сады и виноградники. В районе Кубанского э/с. проведенный ливень с градобитием значительно повредил бахчи и огороды. В результате обильных осадков в р-не Наурской виноград подвергся заражению милдью. Производится опрыскивание.

КРАСНОКАМСКАЯ А.С.С.Р. Стоит жаркая погода. В южных р-нах выпали небольшие осадки 10-20 мм. На табачных плантациях началась I-я ломка табака. На виноградниках подвязка, обмолка, ценовка заканчивается. Бахчи, виноград, в стадии от цветения до созревания. Состояние их удовлетворительно. Томаты созрели. Местами начала сбор. Созрели сливы, персики. Начали сбор.

У.О.С.Р. — На юге степи осадков не было. На остальной части территории выпали большое количество осадков от 20-40 мм. Производится массовый сбор малины, вишня. Бахчи в стадии от цветения до созревания. Состояние их удовлетворительно. Созревают, яблоки, груши, сливы, местами начали собирать. Состояние их удовлетворительно. Продолжается сбор овощей.

КАРАКОР. А.С.С.Р. — Бахчи, томаты, баклажаны в стадии от цветения до созревания. Местами созрели и начали сбор. Огородные культуры в удовлетворительном состоянии. Продолжается прополка. Массовый сбор огурцов.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ всю декаду удерживалась теплой с дождями погода. Корнеплоды развиваются, состояние их удовлетворительно. Томаты, огурцы в стадии от цветения до созревания. Продолжается прополка огородов.

СР. АЗ. РЕПУБЛИКИ Стоит жаркая погода. Дневные температуры достигают 35-40°. Продолжается сбор томатов, огурцов, персики.

уриска. Созрел виноград, местами начался его сбор.

3.- 4
РАЙ. СИВИРСКИЙ. КРАЙ. Обильные дожди давшие 20-40 мм. благоприятст-
==== ствовали развитию огородных культур. Огурцы
цветут, местами начали созревать. Состояние их удовлетворительное.
В районе Томска сильное повреждение огородных культур гусеницей
лугового мотылька. Свекла, турнепс перепахиваются и снова пересажив-
аются. В районе А. озвучено проведение 4-7 сильным ливнем с градобитием вы-
тельно повредило огородные культуры. -

Зав. Сель. Хоз. Сектором -

|Венцкевич|

Отв. Исполнитель -

|Писарева|

ИНФОРМАЦИОННО-КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР УВЛАЖНЕНИЯ ЗА 1-ую ДЕКАДУ ИЮЛЯ И СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВЕ НА 10-е ИЮЛЯ 32 г. ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СОЮЗА.

=====

I. Распределение осадков и их характер.

=====

Выпавшие за I декаду июля осадки распределялись таким образом, что наибольшее их количество выпало в ~~южных~~ районах Украины, на Северном Кавказе и южных районах Нижней Волги, в большей части ЦЧО, а также в центральных районах Уральской области. Здесь общее количество колебалось от 20 до 40 мм, а местами до 60 мм.

Мало осадков было в большей части Украины, во всех западных областях, в Ленинградской обл., а также в центральных районах Московской обл. и восточной половине Ивановской, где их было от 2 до 10 мм. Среднее количество от 10 до 20 мм имели все остальные области. Продолжительность дождей была небольшая и лишь в районах где их выпало большее количество они проходили в течение 3-5 дней. В значительной степени они были грозовыми дождями.

II. Изменение влажности почвы за декаду.

=====

Разница влажности почвы между первым и десятим июля в общем может быть охарактеризована так:

1. Значительно уменьшилась влажность почвы на 2-10% в Западной трети Союза. Несколько меньше от 1 до 4% снижение захватывает восточные районы Украины, северные районы Нижней Волги, б.ч. Средней Волги и Нижегородского края.

2. Увеличение запасов влаги на 1-4% имеется в южных районах УССР, в Северо-Кавказском крае и в южной половине Нижне-Волжского края, в северо-восточных районах ЦЧО, северных районах Средне-Волжского края, в Татарской, северной половине Башкирии и почти всей Уральской области. Эти изменения запасов влаги в одинаковой степени характерны для увлажнения почвы как под озимыми, так и под яровыми хлебами.

III. Сравнение увлажнения этого года с 31 годом.

=====

При сравнении увлажнения почвы этой декады с аналогичной декадой прошлого года показывает по озимым:

1. Хуже увлажнены юго-восточные районы Средней Волги и все Башкирия.

2. Одинаково увлажнены Нижняя Волга,

3. Все остальные области увлажнены лучше прошлого года.

При этом наилучшее увлажнение всей Украины, ЦЧО и Нижегородский край.

Под яровыми:

1. несколько хуже увлажнено небольшое пятно юго-востока Средней Волги и северные районы Нижней Волги;

2. Однако увлажнена большая часть Татаргородского края и полесья Украины.

3. Все остальные районы увлажнены лучше прошлого года.

IV. Запасы влаги в почве, доступной для растений

Переходя к рассмотрению запасов влаги в почве, доступной для растений, мы можем выделить ее следующие различно увлажненные области:

I. Область сильного увлажнения под озимыми, выше 20% встречается лишь в центральных районах Уральской области. Такое увлажнение держится во всем метровом слое почвы.

Под яровыми это сильное увлажнение в верхних горизонтах почвы до 30 см встречается также в центр. Ленингр. обл., в южных районах Московской и центр. р. Уральской области. В нижних горизонтах уже такого увлажнения не встречается.

II. Область хорошего увлажнения почвы, запасов влаги которой колеблется от 15 до 20% под озимыми имеет также очень небольшое распространение. Она окружает пятно сильного увлажнения в Центр. р. Уральской области, занимает центр. района Ленинградск. области и южн. р. Удмурт. и центр. Молдавск. республики. Такая влажность распространена по всему метровому слою почвы.

Под яровыми она распространена значительно больше. Она в общем окружает районы сильного увлажнения заходя в западн. районы Удмурт.

III. Область слабого увлажнения почвы, имеющей запасы влаги в 10-15% воды занимает очень большую территорию, а именно: под озимыми западные районы Ленингр. обл., Западную область, южн. районы Московской, Северо-Западн. полов. СССР б.ч. Сев. Кавк. края, б.ч. Нижегородского края и Татарской республики. Под яровыми она распространена примерно в тех же районах за исключением Сев. Кавказского края где влажность несколько хуже. Занимаемая ею территория несколько уменьшена так же еще за счет большего распространения области хорошего увлажнения.

IV. Область малого увлажнения с запасом влаги в 2-10% воды занимает также очень большую площадь Союза. Она под озимыми распространена в юго-восточной половине Украины, сев. район Сев. Кавказа. Во всей Нижней Волге и Средней Волге, в восточной половине Удмурт., южн. половине Башкирии и в южных и юго-восточных районах Уральск. области. Под яровыми здесь также входит почти весь Северо-Кавказский край.

V. Выводы о влажности влаги на развитии с/х культур.

Из области малых запасов влаги должны быть особо выделены районы где эти запасы уже близки к пределу их полного исчерпания и где они составляют лишь в 1-4% влаги. Сюда входит как под озимыми, так и под яровыми следующие области: Западная Нижняя и Средняя Волга, южная половина Башкирии, а также в Сев. р. Сев. Кавк. края и юг Украины. Кроме того на эту декаду задало намечать ся новое пятно еще в районах Южн.-Вост.-Саравуль

2-6

Такая сухость почвы застаёт озимые в большинстве перечисленных районов в стадии созревания [зерновой спелости] и уборки и поэтому уже для них она не представляет какой либо угрозы, за исключением разве юго-востока Ульяновской области, где озимые на 10-е июля ещё находились в фазе цветения и где эта необеспеченность влагой может несколько снизить их состояние. Крошечка же попадает в несколько худшие условия. Там ещё на 10-е июля они даже в северо-восточных районах Средней Волги находились в стадии молочной спелости, а в более северных районах в стадии колошения. Отсюда возникают некоторые опасения, что в восточных районах Средней Волги, Бра Башкирии, а также в районе Вятка-Сарапуль эта засуха может снизить их урожай.

Таким образом 1-я декада июля благодаря тому, что она дала значительные осадки на юге и востоке отразилась весьма благоприятно, но, конечно, в большей степени отразится на поздних яровых культурах. Что же касается ранних яровых хлебов, а особенно озимых, которые или уже созрели или близки к созреванию, то дальнейшее состояние запасов влаги в почве и выпадающие дожди, насколько сказываются на их урожае не могут. Во второй декаде июля выпало по всей Европейской части очень большое количество осадков, правда распределённых довольно не равномерно. Такие дожди оспаривали уборку хлебов, однако они всё же ведут к увеличению запасов почвенной влаги, которые будут очень полезны для поздних яровых.

Зав. Сель.хоз. Сектором - [Венцкевич]

Научн. сотрудник - [Продергов]

Сель.хоз. Сектор ЦБН
тел. N 31-43

7

**МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗА ПЕРИОД С 11 ПО 25 ИЮНЯ 1943 г.
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД УБОРОЧНЫХ РАБОТ.**

=====

В течение отчетного периода по Европейской территории Союза стояла жара, в отдельные дни жаркая погода. Наибольшее количество осадков было в северо-восточной части Уральской области (до 30-38 мм), северной части Северо-Кавказского края (до 40 мм), в центральной части Крымского полуострова, в восточных и южных районах УССР и местами в Закавказье. В восточных районах УССР и в смежной части Северного Кавказа количество дождливых дней за период достигало 3-5 дней. В общем погодные условия были неблагоприятными на Северном Кавказе (особенно в юго-западных и Подкавказских районах), в восточной части Ленинградской обл., в центральной части Крыма, местами в Башкирии и на Урале. Зональная граница начала уборки проходила примерно по линии: Пенза - Троицк - Иваново-Вознесенск - Кушур - Троицк. Граница выполнения уборки озимых в 50% прошла южнее, примерно по линии: Харьков - Харьков - Курск - Козлов - Уфа - Оренбург. В Закавказье Ирано-Волжского края и на Северном Кавказе местами началась уборка озимых.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ - Удерживалась сухая, жаркая погода. Продолжается сенокосное трав.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ КРАЙ - Преобладала сухая, жаркая погода. В южных районах началась уборка озимых ржи. Сенокос заканчивается.

ИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - Значительные осадки выпали лишь в восточных районах. На остальной части территории преобладала сухая погода. Заканчивается сенокос. На юге началась уборка озимых.

ИНДИКА ОБЛАСТЬ - Осадки до 10-25 мм выпали лишь в северо-западной части области. В остальной части преобладала сухая, преимущественно жаркая погода. Охват уборки озимых на 10-25%. Заканчивается сенокос.

УССР - Уборка озимых протекает под благоприятными погодными условиями.

ОДЖОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - Выпали весьма значительные осадки. В южных районах развивается уборка озимых; погода благоприятна. Сенокосная трава заканчивается.

ОДЖОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - Осадков почти не было. Уборка озимых охватывала лишь южные районы. Сенокос полей и лугов заканчивается.

ОДЖОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - Значительные осадки (до 20 мм) выпали в юго-западной части области; на северо-востоке было преимущественно сухо. Уборка озимых выполнялась более чем на 50%; в южных районах уборка озимых заканчивается. Погодные условия уборки благоприятны.

ОДЖОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - Осадков было мало; уборка протекает под благоприятными погодными условиями.

ОДЖОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - Распределение осадков не равномерное. Наибольшее количество их (до 40 мм) выпало в северо-западных районах республики. Погодные условия уборки средние, а в отделе

700
ных районах с большим количеством осадков - неблагоприятные.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Осадков почти не было. Уборка озимых выполнена более чем на 75%. Погода благоприятна.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - В северной части края [по правобережью и левобережью] преобладает сухая погода, благоприятная ходу уборочной кампании. Уборка озимых здесь выполнена более чем на 75%. В остальной части края [к югу Балашова - Камышин] в течение 2-3 дней шел дождь, давший до 11-25 мм. Завершение уборки озимых и начало уборки яровых происходит здесь под мало благоприятной погодой.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. - В течение нескольких дней по всему краю шел дождь. В северо-западной половине края число дождливых дней за декаду достигает 4-5. Невысокая, дождливая погода была весьма неблагоприятной для уборочной кампании.

КРАЙСКАЯ А.С.С.Р. - Выпали осадки, особенно обильные [до 50 мм] в центральной части полуострова. Уборка озимой пшеницы выполнена более чем на 60%.

У.С.С.Р. - В западной половине республики осадков было не много и погодные условия для уборки были неблагоприятны. В западной половине республики условия уборки, вследствие частых дождей были неблагоприятными.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Выпали значительные осадки. Продолжается по-прежнему мало благоприятная погода саяжское.

ЗАПАДНЫЙ СИБ. КРАЙ. - Осадков было мало. Началась уборка.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - Стоит жаркая, сухая погода. Четко видна уборка озимой пшеницы, погода благоприятствует.

Зав. Сель.хоз. Сектором - [Венцкевич]

28/УП-193. года.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

Анонсы

В периоде по 26 ноября ожидается полярное воздействие с Новой Земли на Каму и Арал и со Шпицбергена на Скандинавию. Прохождение циклона с Атлантики на Баренцево море с далеко распространяющимися на юг ложбинами и сильно развитыми тыловыми гребнями. Распространение циклонов со Средиземного моря на Черное и на низовья южных рек. Преобладание высокого давления в Кавказе.

В Иранской области

после 15-го в течение всего зимы.

Ожидается:

=====

В Карелии, Ленинградской, Западной, Московской, Белоруссии и на западе Северного края

Колебания температуры от нуля до умеренных морозов, преимущественно пасмурно, туманы, осадки, снег и слабые дожди на крайнем западе, временами усиление ветра.

На Украине, Северо-Кавказском крае и на юге Нижне-Волжского края.

Преобладание морозной погоды, временами осадки и прояснения, в середине периода вспышка оттепели с туманами.

В Иркутском крае, Чувашской, Башкирской, Татарской республиках, Уральской области, в Средне-Волжском крае, на севере Нижне-Волжского края, на востоке Северного края и на западе Казахстана.

Неустойчивая погода, резкие колебания температуры, вспышки сильных ветров, шквалистые осадки и прояснения.

В Ивановской области и ЦЧО

Слабые морозы, преимущественно пасмурно, временами осадки.

В Крыму

Повышение температуры, усиление ветров.

ПОГОДА КОХ.

ОС.Д.М

ОС. Д. 10

UL: D 504

[illegible]

10

Погодные условия первой десятидневки августа отличались некоторым разнообразием, вытекающим из общих синоптических процессов имевших место в течение декады. Первые дни еще протекали под воздействием притока влажных морских воздушных масс с северо-запада и с севера по своему термическому состоянию сравнительно прохладных. Это обстоятельство и служило причиной продолжавшейся в эти дни по Краю неустойчивой нежаркой погоды и частыми дождями, по своему существу кратковременного характера, но отличавшимися в некоторых пунктах значительной мощностью.

После с четвертого в связи с развитием и усилением области высокого давления, занимавшей территорию Прикумья и Поволжья метеорологические условия резко изменились. Преобладающее перемещение масс воздуха началось с востока, которые по своему состоянию будучи сухими и нагретыми способствовали повышению температуры и снижению влажности воздуха.

После дождливой погоды в течении второй половины июля и начала августа непродолжительный период сухой устойчивой погоды установившейся с 4-го августа имел положительный характер в отношении влияния на ход уборки хлеба. Но наряду с этим и в этот период наблюдались неблагоприятные моменты, к которым нужно отнести сильные ветры, наблюдавшиеся в северных районах и восточной полосе Края.

Относительная влажность воздуха, державшаяся до наступления теплой ветреной погоды выше 50%, с наступлением последней понижалась в дневное время в южной части до 35-30% и в северной до 30-25%.

РАЙОНЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. Во всей северной и центральной части Края, т.е. территории с преобладающими площадями зерновых культур отмечалась погода немного теплее, чем в остальной части Края, со средненедельными температурами в 22-23°. В отношении же других метеорологических факторов эта территория находилась в несколько худших условиях, чем южная часть Края. В течении первой пятидневки здесь держалась не менее дождливая погода, чем в остальных районах, во вторую же пятидневку ветер наблюдался большей силой, чем в южной части. Наибольшее обилие дождя имелось в северных восточных районах от 30 мм до 50 мм и больше; несколько меньше 20 до 30 мм в северо-западных районах. В Поволжье, центральной полосе Края к северу от Кубани и в восточных районах суммарные осадки оказались преимущественно величинами от 10 до 30 мм. Следовательно более или менее удовлетворительная для хода уборочных работ погода по Краю держалась лишь в продолжении второй пятидневки и более благоприятная в южной части, чем в северной. В течении декады еще по всему Краю продолжалась уборка зерновых культур.

РАЙОНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР. Средняя температура за десятидневку в районах наблюдалась немного ниже, чем в северной части Края, в среднем 21-23°. Дожди же проходили довольно обильно, с общими суммами в районах нижнего и среднего течения Кубани и Черноморскому Побережью от 30 до 50 мм и больше и в восточных районах течения Кубани от 20 до 30 мм. В целом же погодные условия декады для развития пропашных и технических культур метеорологические условия были удовлетворительные. Ранние посевы кукурузы и поздней фасоли, поздние - молочно-спелости. Подсолнухи-созревшие бобы, соя - конец цветения и вызревания бобов. Состояние пропашных и технических культур удовлетворительно.

ХЛОП-ОВЧЕ РАЙОНА. В теперешнем отношении из хлопководческих районов находились в более выгодном положении Поволжские массивы и Дагестан, где средние температуры равны 23° и в менее выгодных с средними температурами в 22° северная часть Черноморского побережья, Терско-Кумские районы и Чеченский район. Наибольшие ко

1005
- 2 -
чества осадков получил Аянский район / больше 50 мм / и все
шестнадцать хлопковых районов от 20 до 30 мм. Для большинства
хлопчаточных условий в продолжении декады были средние; посевы в
в разе цветения, состояние удовлетворительное.

РАЙОНЫ СКОТОВОДСТВА. В восточных степных районах с
ведущим скотоводческим хозяйством в течение первой пятидневки
проходили дожди не менее обильные, чем в остальных районах.
давние количества осадков до 15 до 30 мм. Во вторую же пятиднев
ку установилась в этой полосе край сухая пора с дурными
сильных ветров восточных направлений, создающих в воздухе
пыльную мглу.

3.85

Решено 31.10.59

ОБЗ. : увлажнения почвы на 20 октября с. г. и влияние
ее на ход развития озимых.

Во второй декаде октября очень большое количество осадков в 40-70 мм., местами больше выпало в северо-западной части Евро-пейской территории Союза, которые захватили Северный Край, Ленинградскую область, северные районы Московской области, б. ч. Западной области [без ее юго-востока], всю БССР и правобережье Полесья Украины. Значительные осадки [от 21 до 30 мм.] прошли в центральных районах ЦЧО и в правобережье Волги [через Горьковский Край], Среднюю и Нижнюю Волгу и сев. р. Северо-Кавказского края]. Все остальные районы имели не большое количество осадков [в 3-15 мм.], а по всему Западью они отсутствовали. Такое распределение осадков, которое произошло на фоне повышенных положительных температур в большей части создавало благоприятные условия для развития озимых, за исключением Западья, где в силу ночных заморозков и недостатка увлажнения почвы условия развития озимых были мало благоприятными.

СОСТОЯНИЕ ЗАПАСОВ ВЛАГИ В ПОЧВЕ В % ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ УСВОЯЕМОЙ ВОДЫ ПО ОБЛАСТЯМ СЛЕДУЮЩИЕ:

Ленинградская область.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ: Частые и обильные дожди сильно увлажнили почву. Запасы влаги в большинстве областей содержатся около 15-25% физиологической влажности. За декаду влажность прибавилась значительно. По сравнению с прошлым годом увлажненность почвы одинакова. Условия для развития озимых благоприятные.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ: Имеет очень хорошее увлажнение почвы в северной половине; здесь запасы влаги содержатся около 17-20%. Центральные районы имеют среднее увлажнение с запасом влаги в 10-15% и небольшой район на юго-востоке области [около Брянска] имеет недостаточное увлажнение около 6-8%. По сравнению с прошлой декадой идет увеличение запасов: слабое для юго-востока [прирост запасов в 2-3%] и более значительное для остальных районов [на 5-6%]. По сравнению с прошлым годом запасы влаги немного больше в большей части области и меньше на юго-востоке.

МОСКОВСКАЯ И ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТИ: Запасы влаги в б. ч. Московской области хорошие. Они колеблются от 15 до 20% физиолог. полезной воды. Хуже увлажнены восточные районы области, имеющие около 10-15% влаги. Так же запасы имеет и Ивановская область.

ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ. Увлажненность в б. ч. Края удовлетворительная; содержание запасов колеблется около 12-16% полезной влаги. По сравнению предыдущей декадой запасы влаги увеличились весьма значительно, особенно в сев. восточ. районах [до 8%]. Увлажненность этого года ниже прошлогодней [местами на 10%]. Повышения водных запасов в текущей декаде должно сказаться благоприятно на улучшении состояния озимых в будущей декаде.

11.05
ТАТ. АССР: Водные запасы в почве в текущую декаду продолжали
-----увеличиваться и достигли 11-14% в основном доступной воды.
Несколько хуже увлажнение в южных ее районах, смежных со
Средней Волгой, здесь запасы достигают лишь 8% и являются не
вполне достаточными. Вторая декада была благоприятной для
улучшения состояния озимых.

БАШКИРСКАЯ АССР: По сравнению с предыдущей декадой состояние
-----увлажнения в Башкирии осталось без перемен.
Северная половина республики имеет не вполне достаточные
запасы влаги около 10-12%, а южная половина еще более снижен-
ные [около 7-8%]. Условия для развития озимых в южных районах
не вполне благоприятные.

Ц.Ч.О.: Вся область увлажнена хорошо. Запасы влаги доступные
-----для растений содержатся от 18 до 21%, за исключением
Северо-западных районов [Орен, Курск, Льгов], где они резко по-
нижены [6-9%]. По сравнению с прошлой декадой имеется не-
большое повышение запасов влаги в север. запад. районах [на
2%] и небольшое уменьшение на 3-6% в южных и восточных
районах. Сравнительно с прошлым годом запасы несколько пони-
жены. Условия увлажнения благоприятные для развития озимых
культур [за исключением северо-западных районов, где условия
менее благоприятные].

СРЕДНЯЯ ВОЛГА: По всей области водные запасы в почве продол-
-----жают оставаться небольшими и мало изменившимися
по сравнению с предыдущей декадой. Область довольно резко
разделяется на две части: 1) правобережье - лучше увлажненное, со-
держит около 8-12% фито-лог. доступ. влаги и 2) левобережье хуже
увлажнено, где содержание запасов влаги колеблется около 4-8%.
Условия для развития озимых в левобережье, в силу недостаточности
увлажнения - неблагоприятные.

НИЖНЯЯ ВОЛГА: Запасы влаги почти во всем крае очень низкие [от
0 до 4%]. Изменений по сравнению с прошлой декадой не наблюда-
ется. Лучше увлажнены лишь северные районы Правобережья и райо-
ны смежные с Сев. Кав. Краем. Здесь запасы влаги достигают
8-10%. При сравнении запасов с прошлым годом, в текущем году
они ниже. Условия развития для озимых неблагоприятные.

СЕВ. КАВ. КРАЙ: В большей части края увлажнение удовлетворительно
-----Запасы влаги колеблются около 12-14% и выше.
Условия для развития озимых удовлетворительные. В восточных
же районах, где запасы влаги понижены, условия для развития
озимых не вполне благоприятные.

УКРАИНА: Территория Украины по увлажненности может быть раз-
-----делена на 3 части: 1) северная часть, наилучше увлажнен-
ная содержит 11-13% доступной влаги и левобережья и до 15-18%
и правобережья. 2) Центральные районы содержат недостаточные
запасы влаги в 5-9% и 3) крайние южные степные районы [восточная
часть] имеют малые запасы 2-3%. Район Одесса,
Акамовки. По сравнению с прошлой декадой изменений наблюдает-
ся мало, хотя южный район малое увлажнение несколько сокра-
щается. По сравнению с прошлым годом общие запасы влаги не-
сколько снижены [на 2-3%]. Условия для развития озимых на
Украине постепенно улучшаются.

12

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: За прошедшую декаду намечалось небольшое
-----снижение водных запасов в почве. Это более
заметно в южных и восточных районах области [на 1-4]. Но
в целом по краю содержание водных запасов достаточно. Оно
колеблется от 11 до 15% местами выше и лишь в южных районах
спускается до 7-9%. Благодаря постоянству и достаточности
водных запасов - условия для развития озимых удовлетвори-
тельны.

К Р Ы М.: Водные запасы по большей части Крыма на вполне до-
-----статочно, они колеблются около 5-7% полезной влаги.

В текущую декаду замечается их снижение на 2-3%. По сравне-
нию с прошлым годом запасы влаги ниже на 3-6%.

Таким образом, вторая декада внесла улучшение в состоя-
ние водных запасов в почве в большинстве Европейской терри-
тории Союза. Однако, юго-восточные районы Запавья продолжают
оставаться в засушливом состоянии. Последующая третья дека-
да для этих областей была более благоприятной, в силу выпавших
так значительных осадков. Благодаря сравнительно теплой пого-
де стоявшей в Запавье и значительному увлажнению дождями
нужно полагать, что третья декада октября даст улучшение
в состоянии озимых.

С.хоз.сектор

За зав. с.х. сектором Шиголов.

т. 5-31-43

Ст. научн. работники Цроцаров.

дело 57
9 X 322.

13

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

В период до 9 ноября ожидается развитие антициклона над центральной и южной Европой, а также в районе Каспийского моря. Циклоны сосредоточены западной и северо-западной Европы, а также в бассейне южной Оби. Тучные арктические воздействия направлены с Новой Земли на Северную Двину и Каму и с Гренландии на Англия.

Ожидается:

- Северном и Горьковском краях, Чувашской, Башкирской, Татарской республиках : Преобладание ясной погоды с умеренными морозами, значительными ветрами. Временами небольшие снегопады.
- Уральской области : Преобладание неустойчивой ветренной погоды со снегопадами и понижениями температуры до умеренных морозов.
- Ниже-Волжском крае, западной половине Казахстана, : Понижение температуры до сильных морозов. Преобладание ясной сухой погоды.
- Белоруссии, Украине. : Преобладание сухой погоды, туманы, небольшие понижения температуры.
- В Крыму, Северо-Кавказском крае. : Крайне неустойчивая ветренная погода с осадками, возможны небольшие понижения температуры.
- Западной, Московской, Ивановской областях, ЦО : Неустойчивая погода со снегопадами, усиленными ветрами, возможны небольшие понижения температуры при прояснениях.
- В Сибирском крае. : Преобладание неустойчивой, ветреной погоды с осадками, теплеет в первую половину периода с последующим понижением.

ПОГОДА ХОХ

ПОЧТА

МОСКВА НКЗ СССР
Б. Златоустыяск. п. 6
Котхоз центр н. 418

Весте
на
набави

15
Решено 30.12.32
Генерал

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР И СТОИЧ ПЕРЕДИМЫ 1932-33 года в ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР. 10 7 октября по 5 января.

Составленная сборная сезонная карта предзимья позволяет выделить следующие направления полярных возд. вл.: Западно-Европейская группа, состоящая 1) из возд. вл. из района Исландии на юг и юго-восток; 2) из возд. вл. из Скандинавии на центральную Европу; Восточно-Европейская группа состоит также из двух направлений с Карского моря 1) на юг, с последующим поворотом на запад (т.е. "основной зимний процесс" с дополнительными возд. вл. с севера Норвегии на верховья Сухоны и 2) на юго-восток.

Возд. вл. по первой группе вызывают развитие циклонической деятельности во всей восточной трети Европы, а основной зимний процесс выражается продвижением области повышенного давления с Урала на Запад, т.е. в тот же район, где при первой группе возд. вл. развивается циклоническая деятельность.

Таким образом мы имеем в указанном районе резкую замену типов погоды.

Вместе с тем при восточной группе возникает циклоническая деятельность вдоль Дняпра. Вообще циклоническая деятельность является весьма характерной чертой погоды всего предзимья в пределах Европейской части СССР.

В связи с этим нужно ожидать развития штормовой деятельности и резких температурных колебаний с переходом через 0°, а также возможности осуществления резких температурных градиентов. Наиболее стойкою в смысле захламивания областей надо считать в пределах сборной карты бассейны Оби и Иртыша, по мере же перехода к юго-западу увеличивается преобладание колебаний температуры. Поэтому в пределах Европейской части Союза особое значение приобретает опр. деление срока перехода к более или менее стойким зимним характеристикам погоды.

В этом отношении можно наметить приблизительно следующий ряд холодных положений: от 19 до 23 октября волна холода через Финляндию и Прибалтику на ЦУО; в конце октября захламивания в южной трети европейской части СССР;

около 1 ноября холодная погода в большей части территории.

с 12 по 19 ноября, при циклонической деятельности в центре и в северной трети, волна холода в районе больших озер и Финского залива;

с конца ноября до середины декабря тоже, при развитой циклонической деятельности, общее похолодание на всей территории.

Этот последний период и можно считать окончательным переходом на зимнюю погоду; показателями его служат резкие падения холода на севере Скандинавии и похолодания в Озёрной области около 3 декабря и на Висле около 12 декабря.

Переход к второй половине зимы надо ожидать около 5 января.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ПОГОДЫ ПО РАЙОНАМ.

1. Северный Край, Карельская АССР, Мурманский Округ, западная половина Ленинградской области, Западная область, Московская область, БССР. : Преобладание циклонической с осадками погоды; значительные колебания температуры с переходом через 0°. Встречи сильных ветров.
2. Нижегородский край, Муравьевская, Башкирская, Татарская АССР, Средне-Волжский Край и Юго-западная часть Уральской области. : Реакция на изменение погоды, колебания температуры; прохождения циклонов со вспышками сильных ветров и значительными осадками, сменяющиеся кратковременными прояснениями с похолоданиями.
3. Ивановская промышленная область, ЦЧО, восточная половина Ленинградской области. : Неустойчивая погода с некоторым преобладанием сухой погоды; прохождения циклонов с сильными ветрами. Колебания температуры с переходом через 0°, захождениями при прояснениях.
4. УССР, Крымская АССР. : Преобладание сухой погоды, нередко прерываемой прохождением циклонов с осадками, колебания температуры.
5. Северо-Кавказский и Нижне-Волжский Край и западная часть Кавказской АССР. : Неустойчивая погода с резкими изменениями встреч циклонической погоды, погоды сухой и холодной. Развитие циклоничности к концу сезона.
6. Остальная часть Кавказской АССР и средняя часть Уральской области. : В общем устойчиво холодная, преимущественно сухая погода.
7. Западная часть Западно-Сибирского края. : а) По среднему и верхнему Енисею холодная, преимущественно сухая; б) По средней и верхней Оби - холодная со снегопадами и метелями.

ЗАВЕД. СЕКТОРОМ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРЕДСКАЗАНИЙ

Б. МУЛТАНОВСКИЙ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА ЗА 11-16 ОКТЯБРЯ 1932 г.

ПУНКТЫ.	Темпер. воз.			ча- сы сол сия ния	чи- с- ло дн я х.	чи- с- ло дн я х.	темпе- ра- ту- ра		по- го- да	чи- с- ло дн я х.	наи- мен- ше в 13 час	наи- мен- ше тем- пер- а в 13 час	чис- ло дней с оса- дами	Оса- дки
	сре- дн.	ма- кс	ми- ним				ма- кс	ми- ним						
Сенской з/с	6.0	-	-6	-	2	1	-	-	-	-	-	-	I	I
С. Сталина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Константин	9.2	19	-2	-	1	2	-	-	I	0	29	-	I	I
Берскановка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Шевка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Иск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Сентуки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	8.2	19	4	-	0	2	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	12.0	24	5	40	-	-	10	13	6	0	44	4	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	10.7	20	-	-	-	-	-	-	9	0	44	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	8.8	18	-4	-	2	0	-	-	I	-	36	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	13.0	25	I	-	-	-	-	-	-	-	50	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	13.3	26	4	-	2	0	10	-	0	0	46	14	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	18.8	24	14	45	-	-	17	27	6	0	57	11	I	I
Бероблюд	8.8	19	5	-	-	-	-	-	-	-	57	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I
Бероблюд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	I

32 КРА ГИДРОМЕТНО-МЕТЕО

ОБЗОР - хода влажности почвы на парях, влияние ее на ход сева и развитие озимых в 1932 г. | август-сентябрь |.

Условия увлажнения почвы в текущем году к моменту сева озимых складывались довольно неблагоприятно и несколько хуже, чем прошлым годом. К началу сева, т. е. 5.7 | VIII, благодаря продолжительному отсутствию значительных осадков в северной части Европейской территории Союза и устойчивой жаркой погоде - водные запасы в почве на парях настолько упали, что во многих пунктах были близки к мертвому запасу. И только в отдельных пунктах, где и до сей поры был осуществлен уход за паром, запасы держались около 6-8% доступной для растений влаги. Общее количество дождей в августе и сентябре также почти по всей европейской территории Союза было ниже нормы. Превышение против нормы имеют лишь Ленинградская обл., Московской, б. ч. и Северо-Кавказский край и крайние северные районы СССР.

Изменение влажности почвы по областям шло следующим образом:

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ: К моменту начала сева, т. е. 5.7 - VIII в северных районах и к 11-15 | VIII в южных районах состояние влаги было недостаточным и приближалось к мертвому их запасу. Это задержало развитие сева. Улучшение увлажнения осадками намечилось в третьей декаде августа и первой декаде сентября, хотя также незначительное. Значительные осадки прошли лишь к концу сентября, когда началось заметное улучшение состояния озимых. В общем же за месяц | август-сентябрь | увлажненность Северного края понижалась. Общее количество осадков вышло значительно ниже нормы, особенно в южных районах | на 40-60 мм. |. По сравнению с прошлым годом недостаток осадков за оба месяца составляет около 60-70 мм.

МОСКОВСКАЯ И ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТИ: Состояние запасов почвенной влаги было явно недостаточным в северных районах Московской обл. и почти всей Ивановской области, они приближались к мертвому запасу. В южных районах положение было несколько лучше, здесь запасы составляли в 6-8% доступной для растений влаги. В силу этого сев начался раньше в южных районах Московской области около 13-15 | VIII в северных около 20-25, а местами и еще позднее | 27-29-е |. Выпавшие к концу августа дожди дали возможность производить посевы, но значительного улучшения водных запасов не дали. В дальнейшем до сентября особых перемен в запасах влаги не наблюдалось. Они держались около 2-3% доступной влаги во всех районах и в 6-8% в южных; только третья декада сентября дала основательное пополнение водных запасов, достигших на 1-е октября 8-13% в северных районах и 19% в южных. По сравнению с прошлым годом запасы меньше в восточных районах. Общее количество осадков за два месяца в большинстве районов ниже нормы. Максимальное отрицательное отклонение имеют северо-восточные районы Ивановской области | на 50-55 мм. |, северные районы Московской области | на 20 мм. |, юго-восточные районы имеют небольшое положительное отклонение | на 14-20 мм. |. Условие увлажнения для развития озимых в ряде районов было неблагоприятным.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Водные запасы в почве к моменту сева были достаточные. Влага имела 11-20% доступной для растений. Массовый сев проходил в третьей декаде августа. В течение последующих декад прошли значительные дожди, которые постепенно увеличивали водные запасы. К 1 октября запасы колеблется в 15-20%. Общее количество выпавших осадков за август-сентябрь превышает норму: немного, на 10-18 мм. в восточных районах и значительно на 30-60 мм. в центральном и западных районах. В общем увлажнение почвы было вполне достаточным для удовлетворительного развития озимых.

1700

ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ: Запасы влаги к моменту сева были очень малы
-----западных районах края [0-3% полевой воды] и
лишь в несколько больше [6-8%] в восточных районах. Это в зна-
чительной степени и обусловило начало сева озимых, который на-
чался раньше в северо-восточных районах [14-19|VIII|], в западных ра-
йонах 22-27|VIII|. Влажность почвы к 1 сентября в западных районах
матно увеличилась до 8-10% [ниже прошлогодней на 6-7%]. 2-я де-
када несколько ухудшила общий запас влаги. Значительное ее улуч-
шение отмечается лишь в 3-й декаде сентября, когда влажность поч-
вы поднялась до 12-18% физиологической полевой воды, вполне о-
печивающей нормально развитие растений.

Общее количество осадков во всем Горьковском крае было с за-
метным недобором против норм: на 17-25 мм. его большей час-
ти на 40-60 мм. в его южных районах.

Сухость почвы второй декады сентября в некоторых районах бы-
ла неблагоприятна для развития озимых, которые находились в фазе
выходов.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ И БЕЛОРУССИИ: К началу сева, конец 2-й, начало
-----3-й декады августа увлажненность
почвы составляла около 11-13% доступной влаги в северных и вос-
точных районах и несколько больше около 15-16% в южных и запад-
ных районах Зап. области и Белоруссии. Такое содержание влаги позво-
ло производить посев своевременно и обеспечивало нормальное
развитие всходов.

Дальнейший ход влажности, благодаря недостаточности осад-
ков стал показывать снижение запасов на 1 сентября 10-12% в
большой части Западной области. К последней декаде сентября за-
пасы поднялись постепенно до 15-18%. Однако небольшой район
около Брянска все время оставался необеспеченным влагой. Влаж-
ность там держалась почти все время в 3-4% доступной влаги. Та-
кие условия увлажнения, являясь средними, не могли как либо ос-
визиять на состоянии озимых последние дни в среднем своем раз-
витии.

Осадков за два месяца [VIII, IX] было больше нормы [на 10-
мм] в западных районах Западной области и несколько ниже нор-
мы в восточных [на 25-27 мм.]. В Белоруссии сев.вост. районы имели
осадков больше нормы на 10-20 мм., а южные и западные - недо-
бо на 10-30 мм.

Р. Ч. О.: К моменту сева большинство районов ИНО имели хорошие
-----запасы влаги - около 1: 20% доступной воды. Поэтому се-
там начался почти в нормальные сроки, в конце 2-й, начала 3-й
декады августа. Лишь небольшой район сев.-запада имел запасы
влаги не вполне достаточные. [7-10%]. В дальнейшем эти запасы
влаги сохранились с небольшими колебаниями в обе стороны. По-
сле слабого увлажнения в районе Орла сохранилось до октября. Об-
щее количество осадков за оба месяца было почти во всей области бо-
льше нормы на 14-30 мм. и недобор дождей имеет место лишь на кра-
е северо-запада в 18 мм. и сев.востоке в 8 мм.

ТАТРИСКО-БУЛИКА: Запасы влаги на парях к началу сева в большинстве
-----районов были не вполне достаточны и колеб-
лись в пределах 9-14%, за исключением западных районов, где со-
держание влаги было еще меньше. Сев начался 16-22|VIII|. В даль-
нейшем такие запасы влаги сохранились в 3-й декаде августа и
1-й декаде сентября. Начиная со 2-й декады сентября произошло
увеличение запасов [до 6% в западных районах, до 12-16% в ост-
ных районах]. В 3-й декаде сентября состояние увлажнения продо-
жало улучшаться. Такое распределение обусловило нормальное раз-
витие озимых в восточных районах и некоторую угнетенность в на-
чале в южных и западных районах. Общее количество осадков за ав-
густ и сентябрь по всей Тат. АССР было значительно ниже нормы [на 10
мм.]. Такой дефицит влаги не вполне благоприятствовал развитию
озимых.

БАШКИРСКАЯ АССР. К моменту начала сева запасы влаги на парях ----- были крайне недостаточны и близки к пределу их использования растениями, особенно в южной половине. Это обстоятельство задерживало сев озимых, который стал развиваться в последних числах августа. В это время 3 декаду запасы влаги несколько увеличились, благодаря прошедшим здесь дождям. В дальнейшем шло очень слабое повышение водных запасов, которые к концу сентября поднялись в северных районах до 10-15% и до 6-9% в южных. Такая слабая увлажненность вызвала задержку развития озимых. Башкирская АССР за эти месяцы VIII-X имела надбор осадков в 10-20 мм. большей ее части, в западных же районах недостаток составил 47 мм.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: Влажность почвы на парях, начиная с первой декады августа была крайне недостаточной: она колебалась в 1-2%, находясь на границе мертвых запасов. В Заволжье, до 5-8% в западных районах. Такое распределение влаги держалось в 3-й декаде августа и 2-й декаде сентября и только в 3-й декаде сентября наматилось небольшое увеличение запасов до 5-9% в Заволжье и до 10-15% в западных районах. При этом все же отдельные станции Заволжья показывают на конец сентября тоже очень низкую влажность в 3-5%. Вся Средняя Волга за оба месяца имеет значительный недобор влаги в виде осадков, которые выпали ниже нормы на 10-20 мм. в правобережье и на 40 мм. в Заволжье. В крае сев озимых все же начался довольно рано в 15-20 числах августа, при чем он был очень растянутым и отдельные районы сеяли лишь в конце месяца. Такие условия увлажнения вызвали слабое развитие озимых в некоторых районах.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: Запасы влаги также с начала августа и до последней декады сентября были крайне незначительны. Они колебались около 3-5% физиологически полезной воды. В силу такого увлажнения сев по краю тормазился. Отдельные районы начали сев в северных районах около 20-23 VIII; наряду с этим мы имеем сообщения о начале сева в более южных районах около 10 сентября. Общее количество осадков за 2 месяца было ниже нормы на 20-30 мм. и наибольшие отрицательные отклонения имеют районы Правобережья [Саратов, Камышин, Ильямень, Балахов, Аткарьск]. Увеличения против нормы осадки выпали лишь в крайних западных районах, смежных с Северо-Кавказским краем. Слабое увлажнение почвы создавало очень неблагоприятные условия для появления всходов озимых и начала их развития. Всходы даже в северных районах начали появляться только лишь в третьей декаде сентября, почти через месяц. Такое положение почвенной засухой ставит ряд районов под угрозу нормального развития озимых к моменту ухода их под снег.

СЕВ. КАВКАЗСКИЙ КРАЙ: Запасы влаги на парях в августе месяце почти ----- по всему краю были вполне достаточными [15-18% физиолог. полезной влаги], кроме восточных районов, где они были пониженными [10-15%]. К началу сева, т. е. к концу первой декады сентября, благодаря установившейся сухой погоде, начался некоторый убыток водных запасов. Вторая декада сентября имела несколько дней с осадками, которые были благоприятны для развития всходов. Однако в последующем до конца месяца осадков в крае было очень мало и водные запасы продолжали уменьшаться. В силу отсутствия достаточных данных указать в цифрах ход изменения водных запасов не представляется возможным. Однако, есть указания на то, что эти запасы на 1-5 октября снизились до 60-80% в северных и восточных районах. Общее же количество осадков по краю за август-сентябрь месяц значительно больше нормы на 20-30 мм. Сев по краю идет очень растянуто и еще продолжается в первой декаде октября.

УКРАИНА: Водные запасы в почве в течение всего августа держались в достаточном количестве от 10 до 20% физиологической полезной воды почти по всей территории Украины. Начиная с 3-й декады августа началось значительное убывание их в правобережье, начиная с южных и западных районов. Это убывание до 3-5% влаги в 1-й декаде сентября охватило все правобережье и началось снижение в восточной половине республики. Во второй декаде сентября снижение охватило большую часть Украины: запасы влаги остаются 4-6%, т.е. уже начал ощущаться их недостаток. В 3-й декаде сентября снова произошло их увеличение во всей северной половине (до 10-14%). Южные и восточные области продолжают оставаться сухими (1-3%). Север на Украине проходил с первых чисел сентября до конца месяца и условия для его проведения были мало благоприятными, так как он проходил на фоне убывания водных запасов почвы. Последняя же декада дала возможность озимым улучшить свое состояние.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: Увлажненность почвы была довольно устойчивой в течение всей посевной кампании, начиная с 1-й декады августа и кончая сентябрем. При этом запасы влаги были вполне достаточными для нормального хода развития озимых (от 10 до 18%). Слабо обеспеченными влагой были лишь крайние южные и восточные районы, где влажность держалась в пределах 4%, нарастая постепенно к концу сентября (до 7-8%). Север проходил в конце августа и начале сентября в общем при достаточной обеспеченности почвы влагой; почему нужно полагать, что развитие озимых должно быть также нормальным.

Общее количество осадков также было близко к норме, превышая ее на 10-15 мм в восточных районах и несколько меньше нормы в западной половине на 6-18 мм.

Таким образом, текущая осенняя посевная кампания по многим областям Европейской части Союза проходила в неблагоприятной обстановке увлажнения почвы. Этому пониженному фону водных запасов, как уже было сказано, способствовал небрежный уход за паровыми полями. В результате запоздалых и растянутых сроков сева, плохой подготовки паров (наряду с хорошими парами) создавалась чрезвычайная потребность в состоянии озимых. Как уже было сказано в последней декаде сентября по большинству районов (кроме юго-востока) благодаря повышению водных запасов влаги в почве, создались условия более благоприятные для улучшения состояния озимых. Такие же благоприятные условия наблюдались в начале октября. Это дает основание надеяться, что главным образом в южной половине Союза озимые еще смогут исправиться. Угроза слабого развития озимых к моменту ухода под снег остается лишь для юго-восточных краев (Ср. и Д. Волга).

С. Х. Сактор
ЦБП

СТ. НАУЧН. СОТРУДНИК ПРОЦЕРОВ

Метеорологические условия 5-й пентады октября 1932 г. и их влияние на ход полевых работ.

На значительной части Европейской территории Союза выпали осадки, за исключением УССР и юго-западных районов Северо-Кавказского края. Средние суточные температуры почти повсюду были положительными и превышали норму. В отдельные дни наблюдались заморозки в северо-западных, восточных и юго-восточных районах.

РЫКОВСКИЙ КРАЙ: 2-5 дней с дождем выпало от 2 до 10 мм. осадков. Для вспашки являлись погодные условия в большинстве районов удовлетворительные.

ИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 3-4 дождливых дня даже от 10 до 25 мм. осадков. Продолжается вспашка являлись и уборка зерновых культур при удовлетворительных условиях погоды.

УССР: Осадков в течение 1-2 дней выпало от 5 до 15 мм. Условия погоды для полевых работ удовлетворительные.

НАДЬСКИЙ: Дождливых дней было 1-3, осадков выпало 6-13 мм. Для работ погодные условия удовлетворительные.

КОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: В течение 3-4 дней выпало от 5 до 15 мм. осадков. Преобладали неблагоприятные для полевых работ условия погоды.

ЛЮБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: 2-4 дня с дождем даже от 5 до 25 мм. осадков.

Погодные условия для полевых работ в общем благоприятные, в некоторых районах удовлетворительные.

Ц.Ч.О.: Осадков в течение 1-3 дней выпало от 5 до 15 мм. Для вспашки являлись, уборки сахарной свеклы и др. полевых работ в большинстве районов условия погоды удовлетворительные.

ШКИРСКИЙ АССР: За 2-4 дня выпало 10-20 мм. осадков. Для полевых работ преобладали благоприятные условия погоды.

ЗДН-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: Осадки прошли по всей территории области. На большей их части количество от 10 до 20 мм. за 3 дня выпало в Заволжье. Погодные условия для полевых работ удовлетворительные.

ЗДН-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: Осадки выпали повсюду от 5 до 15 мм. за 2-3 дня. Посев озимых, вспашка являлись и другие полевые работы проходили при удовлетворительных, местами благоприятных погодных условиях.

СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ: В южной половине территории осадков выпало незначительное количество, в северной 1-2 дня выпало от 5 до 15 мм. Условия погоды для посевных, уборочных работ и вспашки являлись удовлетворительными, в ряде районов благоприятными.

СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЙ АССР: На большей территории осадков было очень мало, в западных районах до 10 мм. Полевые работы проходили в благоприятных условиях работы.

ЗДН. АЗ. РЕСПУБЛ.: В ряде районов выпали осадки до 20 мм. для уборки хлопка погодные условия удовлетворительные.

СИБ. КРАЙ: Осадков почти не было. Для вспашки являлись условия погоды удовлетворительные.


Освабл
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
Землеустро
Масштаб 1:332



0	
1-5	
6-10	
11-20	
21-30	
31-50	
50	

20

Узлы
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
3 декада окт
1939
Масштаб



ниже среднего
средне
выше среднего

300

Метеорологические условия второй декады октября 1932г., их влияние на развитие озимых посевов и на ход полевых работ.

ТЕМПЕРАТУРА: В конце 3-й пятидневки октября произошло потепление, вызванное затем значительное повышение температуры по всей ИТС. В силу этого средние декадные температуры имели почти повсюду положительные, по сравнению с июлем, отклонения, за исключением южных и юго-восточных районов Нижне-Волжского края, а также западной части Кавказской АССР, где они были на 0,2° - 2,5° ниже нормы. Наибольшие положительные отклонения имели место в средней полосе Северного Края до 5°. Ночные заморозки, захватывавшие в начале главным образом восточную половину территории, к концу декады отодвинулись на восток, захватывая восточные районы Средне-Волжского края, южную часть Башкирии и Уральскую область. Максимальные температуры за декаду в северной половине Европейской территории доходили до 5°, в средней полосе до 17-19°, в южной до 20-25°, в Крыму до 30°.

ОСАДКИ: Большое количество осадков до 20-50, местами до 80 мм. выпало в Ленинградской области, западных районах Северного Края, северных районах Московской области, по всей БССР, в большей части западной области за исключением юго-восточных районов, в Полесье УССР. Осадков не было или их выпало очень мало до 1-5 мм. в средней полосе и южных районах Уральской области, в Башкирии, в большей части Татарской, Средне-Волжского, Нижне-Волжского и Северо-Кавказского краев, на востоке и в некоторых районах средней полосы УССР и отчасти в ЦО, Московской и Ивановской обл. На остальной территории, в большинстве случаев, выпало от 5 до 20 мм.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ: Условия погоды для развития озимых в общем были благоприятными. Исключения составляют некоторые районы Нижне-Волжского и Северо-Кавказского краев, где недостаток увлажнения был причиной появления слабых всходов. Оценка состояния озимых продолжает быть пестрой.

УСЛОВИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ: Неблагоприятные из-за дождей, погодные условия для полевых работ были: во многих районах Северного края, в Ленинградской области, в БССР, и на большей территории западной области. В ряде районов Нижне-Волжского и Северо-Кавказского краев сухость почвы создавала неблагоприятные условия для сева и заделки пахоты. В остальной части Европейской территории полевые работы проходили при удовлетворительных, местами благоприятных условиях работы.

СИБИРСКИЙ КРАЙ: В течение 3-6 дней осадков выпало от 5 до 30 мм. Озимые продолжают куститься; состояние их среднее, в некоторых районах Каргополь, Вологда, в среднем. Для полевых работ условия погоды во многих районах неблагоприятные.

ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ: За 2-5 дней выпало от 5 до 30 мм. осадков. Озимые кустятся, состояние их удовлетворительное, местами ниже среднего. Глазов, Ижевск, Киньцево. Погодные условия для работ удовлетворительные.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Осадков в течение 4-8 дней выпало от 20 до 50 мм. в некоторых местах до 70 мм. Состояние озимых удовлетворительное, в ряде районов выше среднего. Продолжается кущение. Условия погоды для работ во многих районах неблагоприятные.

Б.С.С.Р.: За декаду было 7-9 дождливых дней, давших от 45 до 80 мм. осадков. Озимые кустятся, находясь в удовлетворительном состоянии. Погодные условия для полевых работ плохие по всей территории.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ: Осадков за 5-8 дней выпало от 15 до 85 мм., за исключением юго-восточных районов, где 1-2 дня дали 5-10 мм. Состояние озимых удовлетворительное, продолжается кущение. Условия работы для полевых работ удовлетворительные лишь в юго-восточных районах, на остальной территории области неблагоприятные.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: В юго-восточной половине области осадков за 1-2 дня выпало 2-8 мм., в северо-восточной в течение 3-6 дней от 10 до 40 мм. Озимые продолжают куститься; состояние их в общем удовлетворительное, в районах некоторых метеостанций Скопин, Иглицы, Калуга, Рязань ниже среднего. Погодные условия для полевых работ в большинстве районов удовлетворительные.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: В юго-восточной половине области выпало за 1-2 дня 2-8 мм. осадков, на остальной территории в течение 3-4 дней от 10 до 25 мм. Озимые в удовлетворительном состоянии, продолжают кущение. Для полевых работ условия погоды удовлетворительные, местами особенно для вспашки зяби - благоприятные.

ИЮ: В западной трети территории осадков выпало очень мало от 1 до 5 мм. за 1-2 дня. в остальных районах в течение 3-4 дней от 10 до 25 мм. Озимые продолжают куститься, состояние среднее и выше среднего. Продолжается уборка картофеля, сахарной свеклы и вспашка зяби, при удовлетворительных, во многих районах при благоприятных погодных условиях.

ТАТАР. АССР: За 1 день с дождем выпало от 2 до 8 мм. осадков. В юго-восточных районах осадков совсем не было. Озимые кустятся, состояние их в общем удовлетворительное, в юго-восточной половине территории выше среднего, в районах двух метеостанций [Дашевской и Староской] - ниже среднего. Условия погоды для вспашки зяби благоприятные.

БАШКИРСКАЯ АССР: По всей территории осадков не было, за исключением северных районов, где они выпали в крайне незначительном количестве. Озимые кустятся, состояние их среднее, местами [Аксеново, Казинская] ниже среднего. Погодные условия для зяблевой пахоты в общем удовлетворительные, в некоторых районах из-за сухости почвы неблагоприятные.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРМ: По всей левобережной территории осадков не было, в правобережье за 2-5 дней выпало от 5 до 30 мм. В большинстве районов озимые кустятся, состояние их удовлетворительное, в некоторых местах не удовлетворительное [Алчино, Самойкинское, Сенгилей, Троицк, Зерносовское "Батрак" и "Караваинный"]. Для вспашки зяби условия погоды удовлетворительные, в ряде районов благоприятные.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРМ: В западных районах за 2-4 дня выпало от 10 до 25 мм. осадков, на большей же территории края или совсем не было, или они выпали в незначительном количестве. Озимые большей частью в фазе всходов и 3-го листа, во льдотопе недостаточное увлажнение почвы в ряде районов всходы озимых имеют не удовлетворительное состояние [по сообщением метеостанций: з/о "Красный октябрь", Конно-Вокзал, Сталинградская, Красный Кут, Мамы Узянь и Баканов]. Погода для полевых работ удовлетворительная, местами благоприятная. В некоторых районах сухость почвы создает неблагоприятные условия для вспашки зяби.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРМ: В северных районах, в течение 1-2 дней осадков выпало от 10 до 25 мм., в западных и южных от 6 до 8 мм., в восточных районах Дагестана до 35 мм. за 3-5 дней, на остальной территории их выпало очень мало [1-5 мм.], или они отсутствовали совсем. Всходы озимых в отдельных районах начали куститься. Состояние их в общем удовлетворительное, кое-где ниже среднего [Дизов, Нальчик, Гуниб]. Погодные условия для уборочных, посевных работ и зяблевой вспашки большей частью удовлетворительные, местами благоприятные, в некоторых районах из-за недостаточного увлажнения почвы неудовлетворительные для сева и вспашки зяби.

КРЫМСКАЯ АССР: В западной половине территории выпало от 6 до 30 мм. осадков, в восточной от 1-5 мм. Состояние озимых удовлетворительное, в некоторых районах они начали куститься. Для уборочных, посевных работ и вспашки зяби погода благоприятная.

УССР: В западной трети территории за 2-4 дня выпало от 10 до 40 мм. осадков, в восточных районах и отчасти средней полосе от 1 до 5 мм., а в большинстве остальных районов от 5 до 10 мм. В северной части республики озимые кустятся, состояние их удовлетворительное, местами выше среднего. Погодные условия для всех видов полевых работ удовлетворительные, во многих районах благоприятные.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: В южных районах осадков не было, в средней полосе их выпало от 1 до 7 мм. Озимые в фазе купения, состояние их среднее, в некоторых районах выше среднего. Для вспашки зяби условия погоды удовлетворительные.

КАЗАНСКАЯ АССР: Осадки [10-20 мм.] выпали главным образом в юго-восточных районах. Заморозки [местами до -10°] прошли по всей территории. Максимальные температуры доходили до 15-20 градусов. Погодные условия для полевых работ удовлетворительные, местами благоприятные.

ЗАП. СИБ. КРАЙ: Средние температуры за декаду были выше нормы. Максимальные температуры доходили до 15°, минимальные до -7°. Осадков в восточной половине края выпало от 10 до 25 мм., в западной от 2 до 10 мм. Условия погоды для полевых работ удовлетворительные, в ряде районов неблагоприятные.

СРЕД.-АЛТАЙСКИЙ РЕСПУБЛИК: В северных и отчасти в южных районах прошли заморозки. Максимальные температуры достигали 25-30°. Осадки [5-26 мм.] выпали преимущественно в восточной половине территории. Для полевых работ условия удовлетворительные, в некоторых районах благоприятные.

22

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	средняя	норма	отклонен.	максим.	миним.	Сумма	число дней	% мес. норма
СИБИРСКИЙ КРАЙ:								
Аldангельск.....	5.1	1.1	4.0	10	-2	20	7	40
В. Жигот.....	6.5	1.6	4.9	13	-2	29	2	20
Вологда.....	6.6	2.4	4.2	13	-2	36	5	90
ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ:								
Вятка.....	5.1	1.2	3.9	12	-7	17	2	34
Горький.....	6.7	4.3	2.4	15	-0	10	4	20
Уржум.....	5.6	-	-	12	-4	10	3	23
Повенецкое.....	6.6	3.4	3.2	15	-4	31	5	69
ЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.								
Летковское.....	6.8	4.7	2.1	12	1	29	5	58
Валозерское.....	6.0	2.6	3.4	13	-4	19	4	47
Новгород.....	6.6	1.1	2.5	12	3	28	4	62
Псков.....	7.4	5.0	2.4	15	2	34	4	85
ЗАПАДНО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ:								
В. Луки.....	7.4	5.3	2.1	14	2	54	7	120
Багратионовское.....	7.0	4.0	3.0	14	0	74	7	117
Минское.....	7.8	5.6	2.2	15	2	47	8	117
Новослободское.....	8.4	5.8	2.6	16	1	34	6	68
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.								
Москва.....	7.3	3.8	3.5	15	-4	11	-	22
Тула.....	7.1	4.6	2.5	17	-5	4	1	8
Калуга.....	7.1	3.9	3.2	17	0	13	1	26
ИВАНОВСКО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ ОБЛ.								
Мышкинское.....	7.2	3.0	4.2	14	-4	23	5	51
Шуя.....	7.3	3.3	4.0	17	-3	3	3	6
ИЗЯСЛОВИТСКАЯ ОБЛ.								
Павлово-Посадское.....	7.0	4.4	2.6	17	-5	1	0	2
Коломенское.....	7.2	4.9	2.3	16	-9	23	3	57
Курское.....	7.9	5.8	2.1	17	-3	3	2	6
Воскресенское.....	7.1	5.8	1.3	17	-5	26	4	74
В. Ленинское.....	-	6.0	-	18	-	18	2	36
Салунское.....	8.5	-	-	17	-5	16	4	-
ТАТТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА:								
Спасское.....	5.4	-	-	17	-6	2	1	5
Медведевское.....	5.0	2.3	2.7	14	-3	2	1	5
БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКА:								
Чимашское.....	4.9	2.3	2.6	15	-3	0	0	0
Деревское.....	3.4	2.1	1.3	14	-6	0	0	0
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ:								
Анненковское.....	5.9	3.7	2.2	15	7	29	2	15
Пензенское.....	6.7	4.2	2.5	15	-4	0	5	72
Бугурусланское.....	3.8	3.2	0.6	15	-	0	0	0
Безычуковское.....	7.3	4.2	3.0	18	-6	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ:								
Валуйское.....	6.5	5.2	1.3	16	-8	20	4	50
Саратовское.....	6.3	5.2	1.1	16	-5	20	1	50
Кривое.....	5.7	5.0	0.7	17	-4	0	0	0
М. Успенское.....	5.7	5.0	0.7	17	-4	0	0	0
Сталинградское.....	8.6	8.1	0.5	19	-3	20	1	70
Астраханское.....	8.2	9.8	1.6	18	-4	0	0	0

ОБЪЕКТ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	средняя	норма	откл. нен.	максим.	миним.	Сумма	число дней	% мес. нормы
СИБ. КАВ. КРАЙ:								
Ростов Дня...	11.3	9.8	1.5	22	0	12	1	40
Гигант в с...	11.0	-	-	22	0	2	2	-
Дивное...	11.3	-	-	21	-	2	1	8
Краснодар...	13.6	12.4	1.2	23	3	7	1	20
Хуторок...	12.8	11.7	1.1	25	3	2	1	8
Ессентуки...	7.9	9.2	-1.3	18	-	1	1	-
КРЫМ:								
Кватория...	15.9	13.4	2.5	24	7	9	1	30
Карсу базар...	14.4	-	-	29	4	3	1	-
Фардосия...	16.0	13.3	2.7	25	9	7	-	23
Ялта...	17.2	14.3	2.9	22	13	2	1	4
УССР:								
Чернобыль...	9.6	-	-	18	2	42	4	-
Киев...	10.4	7.4	3.0	18	3	35	7	70
Кременец Подол...	12.5	8.8	3.7	22	4	14	2	35
Зиновьевск...	10.4	8.4	2.0	21	3	3	1	8
Полтава...	9.8	7.6	2.2	21	1	3	2	9
Дуганск...	9.9	8.2	1.7	20	4	3	1	9
Персон...	12.8	11.0	1.8	23	2	14	-	4
УРАЛЬСКОЕ ОБЛ.								
Чердынск...	3.5	-0.6	4.1	12	-5	25	6	50
Свердловск...	3.5	0.8	2.7	14	-3	4	1	13
Шадринск...	3.5	1.2	2.3	15	-9	7	3	25
Ишим...	1.7	-	-	14	-7	2	0	-
Троицк...	2.5	2.0	0.5	-	-9	0	0	0
КАЗАХСТАН:								
Суммихинская...	5.9	-	-	18	-10	2	1	-
Уральск...	3.6	5.0	-1.4	17	-5	0	0	0
Кокчетав...	3.0	2.7	0.3	16	-9	1	1	5
Акмолинск...	2.0	2.4	-0.4	18	-8	1	1	3
Зайсан...	4.9	5.6	-0.7	17	-3	2	1	11
Алма-Ата...	9.5	7.5	2.0	16	-2	3	2	63
СРЕДН. АЗИАТ. РЕСП.								
Красноводск...	14.6	17.0	-2.4	20	9	1	1	20
Ашхабад...	15.3	15.3	0.0	26	1	7	2	54
Керки...	11.9	15.3	-3.4	29	-2	1	1	20
Н. Бухара...	11.1	14.5	-3.4	24	-1	10	1	-
Ташкент...	8.6	12.0	-3.4	22	-1	15	1	58
Андижан...	10.0	11.8	-1.8	-	1	13	2	95
Фергане...	5.5	10.3	-4.8	20	-5	21	2	87
ЗАП. СИБ. КРАЙ:								
Парабель...	0.5	-	-	12	-6	10	4	-
Омск...	2.4	1.6	0.8	15	-6	4	2	17
Томск...	1.0	0.3	0.7	15	-7	19	6	41
Барнаул...	2.1	1.7	0.4	15	-6	13	4	43
Иркутск...	4.4	1.6	2.8	17	-4	12	2	60
ВОСТ. СИБ. КРАЙ:								
Иркутск...	-0.2	-1.0	0.8	11	7	32	8	80
Красноярск...	2.7	1.2	1.5	14	8	14	4	64
Иркутск...	2.3	0.4	1.9	13	-7	12	2	71

Напечатано по распоряжению директора ЦНИ СССР 175 экз.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

В периоде по 4 ноября ожидается полярные воздействия с севера Скандинавии и Баренцова моря на Днепр и Верхнюю Волгу на продвигающийся Азорский. Холодная волна постепенно распространяется к востоку. Циклоническая область на севере Атлантики в районах бассейнов Северной Двины, Камы, Вятки, а также нижней Оби, оказывает воздействие на Печору. Прорыв циклонов с Балтики, Черного моря на бассейн Дона и Средней Волги. Около 1-го ноября в бассейнах Оки, верхней и средней Волги, Камы, Вятки и Урала ожидается гололед. В конце периода переход к циклоничности в западной половине европейской части Союза. Ожидается:

В Ленинградской области, Карелии, Западной, Московской и Ивановской областях

Постепенный переход к преимущественно сухой погоде со слабыми морозами. Возможны длительные прояснения и утренние туманы. Временные вспышки жва-листых ветров с не продолжительными снегопадами. В конце периода понижения температур и переход к циклоничной погоде.

В западной половине Северного края.

Неустойчивая погода, колебания температур, осадки. Временные усиления ветра. Переход к более сухой погоде с прояснениями, не большими морозами к концу периода.

В восточной половине Северного края.

Преимущественно холодная погода с временными усилениями ветра и снегопадами.

В ИЧО, Горьковском крае, Чувашской и Татарской республиках, Крыму.

Преобладание неустойчивой погоды. Колебания температур, временные значительные усиления ветров, осадки и туманы.

В юго-западной половине Уральской области, южной половине Нижне-Волжского края, Северо-Кавказском крае, восточной половине Украины.

Преимущественно неустойчивая погода. Временные усиления ветра. Осадки туманами в начале периода. Переход к более сухой с возможными длительными прояснениями и заморозками к концу периода.

В северо-восточной половине Уральской обл., Башкирии, Средне-Волжском крае, в северной половине Нижне-Волжского края, западной половине Казанского края.

Преобладание преимущественно холодной сухой погоды.

В Белоруссии, западной половине Украины.

Переход к преимущественно холодной сухой холодной погоде с утренними туманами.

Температуры по всей европейской части Союза ожидаются близкими к нормальным.

ПОГОДА ИСК.

23/8 322- 24

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПО 26 ОКТЯБРЯ.

В периоде по 26 октября вошед за короткой холодной волной со Скандинавии, Кольского полуострова через Балтику Ленинградскую область на Днепр ожидается прорыв теплого морского воздуха с Атлантики на Балтийское и Белое моря при циклоничности над Скандинавией и Балтикой. Прорыв циклонов с Черного моря на Волгу, Северную Двину и Печору. Повышенное давление над юго-западной Европой и в полосе от Южного Урала, Аральского моря, через Балкан до Байкала, с выносом теплых масс в Западную Сибирь. В конце периода вероятнее уменьшение облачности и общее похолодание.

Ожидается по районам :

- В Северном крае : Теплая выше нуля с похолоданием в конце периода, пасмурная со значительными осадками погода. Неустойчивые ветры с резким усилением.
- Кавказ, Ленинградская область, Западная область, БССР, Украина. Увеличение облачности до пасмурного, всплески юго-западных штормов, значительные осадки. Температуры от 5 до 10°
- Московской, Ивановской обл., ЦО, Горьковский край, Чувашской и Татарской республиках. Преобладание теплой, преимущественно без заморозков погоды, со значительными осадками и усилением ветровой погоды. Температуры от 7 до 10°.
- В Сев.-Кав. Крае, Средне и Нижне Волжских краях, на западе Казахстана. Неустойчивая теплая с ночными заморозками погода. В Средне-Волжском крае и Казахстане облачная с прояснениями и проходящими осадками погода.
- В Крыму. Неустойчивая, преимущественно циклоническая с всплесками штормов шквалистыми осадками и туманами погода.
- В Грузии, Азербайджане, Армении. Теплая с незначительными понижениями температуры, погода. Меняющаяся облачность, проходящие осадки. Туманы, всплески ветра.
- В Дагестане. Пасмурная с осадками, всплесками штормов и похолоданием погода.
- В Уральской обл. Теплая пасмурная с значительными осадками, редкими заморозками, ветрами погода.
- В Сибирском крае. Ориентировочная циклоническая пасмурная с осадками теплая погода с последующим похолоданием в конце периода.

22/X-32г.

ПОГОДА НОХ

88/ Кашевников
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1-й ДЕКАДЫ ОКТЯБРЯ 1932 г.
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА САДОВО-ОГОРОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ЗА 3-ю ДЕКАДУ СЕНТЯБРЯ.

К концу 1-й декады октября значительное понижение темпе-
ратуры происходило по всей Европейской территории Союза. Ноч-
ные заморозки отмечены почти повсеместно, за исключением Кры-
ма, южных районов степной полосы СССР и большей части Северо-
Кавказского края. Погода для уборки мало-благоприятна в
следствие холодов и частых дождей. Более благоприятные
условия уборки огородных культур в восточных районах ЦО,
южных районах Башкирии, восточных районах Средне-Волжского
края, в южной половине Нижне-Волжского края, в районах Дона
и Приволжских районах Северо-Кавказского края и СССР и в юж-
ных районах Крыма.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ: Вследствие дождей и холодов погода местами
неблагоприятная для уборки огородных культур.
Ночные заморозки доходили до -5° . Уборка корнеплодов и капу-
сты заканчивается.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ: Отмечены ночные заморозки до -7° . Зака-
чивается уборка корнеплодов и капусты,
погодные условия удовлетворительные.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Повсеместно отмечены заморозки, доходив-
шие до -8° . Продолжается уборка капу-
сты и корнеплодов, при удовлетворительных погодных условиях.
Состояние культур среднее.

Б.С.С.Р.: Ночные заморозки доходили до -5° . Погодные
условия для уборки мало-благоприятные. Сады
убраны. Корнеплоды и капуста убираются.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ: Вследствие частых дождей погода для убор-
ки неблагоприятная. Отмечены ночные замо-
розы до -4° . Заканчивается уборка яблок, состояние преимущест-
венно выше среднего. Продолжается уборка корнеплодов и ка-
пусты, состояние удовлетворительное.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: Для уборки погода удовлетворительная.
Продолжается уборка корнеплодов и капусты,
состояние среднее. Заморозки отмечены до -7° .

Ц.Ч.О.: Отмечены ночные заморозки. Погодные условия для уборки
во многих районах благоприятные, в других средние,
вследствие большого количества осадков. Заканчиваются сборы
поздних сортов яблок. Продолжается уборка корнеплодов и капу-
сты. Состояние культур удовлетворительное.

ТАРАССКАЯ АССР.: Погода для уборки удовлетворительная. Замороз-
ки до -4° . Продолжается уборка корнеплодов и капу-
сты.

БАШКИРСКАЯ АССР: Отмечены ночные заморозки. Погодные условия
для уборки удовлетворительные. Идет спешная
уборка всех корнеплодов и капусты. Состояние преимущест-
венно удовлетворительное.

Московская Область.

Ночные заморозки доходили до -2° . Погода для уборки
неблагоприятная вследствие частых дождей.

Заканчивается уборка корнеплодов и капусты.
Закончен сбор поздних сортов яблок.

2505

-2-

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: Отмечены ночные заморозки. Погодные условия удовлетворительные. Продолжается уборка корнеплодов и капусты, местами огорожи убраны.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: Погодные условия для уборки благоприятны. Отмечены ночные заморозки. Уборка бахчевых заканчивается, местами заканчивается, корнеплоды убираются. Началась уборка поздней капусты, состояние всех культур преимущественно удовлетворительное.

СВЕРДЛОВСКИЙ КРАЙ: Погодные условия для уборки на большей части территории удовлетворительные. Уборка табака заканчивается. Продолжается уборка винограда, началась выделка вина. Грецкий орех созревает, худые и мандарины развиваются. Состояние преимущественно удовлетворительное.

З.С.Ф.С.Р.: Погодные условия для уборки благоприятные. Продолжается сбор груш. Продолжается сбор табака и винограда. Сбор фруктов ранних сортов закончен. Начался сбор зеленых стручков фасоли второго посева и поздней капусты. Заканчивается сбор остатков баклажан, перца, томат и ранней капусты. Состояние всех культур преимущественно выше среднего.

КРЫМСКАЯ АССР: Погода для уборки благоприятная. Продолжаются сборы груш, винограда, миндаля. Началась выделка. На табачных плантациях закончена ломка табака. В огородах все убрано кроме капусты и корнеплодов.

У.С.С.Р.: Погодные условия для уборки, вследствие сырой и холодной погоды, неблагоприятны. Уборка овощей продолжается, состояние корнеплодов и капусты удовлетворительное.

КАЗАНСКАЯ АССР: Погода прохладная, сопроваждавшаяся заморозками. Для уборочных работ погода благоприятная. На юге идет уборка айвы, арбузов, дынь. Заканчивается уборка томат. Продолжается уборка капусты и корнеплодов. Состояние всех культур преимущественно удовлетворительное.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ: Погода сухая, умеренно теплая. В Киргизии прохладная, с ночными заморозками. Идет уборка винограда, айвы и др. фруктов. На огородах созревают корнеплоды и поздняя капуста. Лук озимый в стадии всходов. Состояние всех поздних культур удовлетворительно.

ЦЕЛ. СССР Сельхоз. сектор
18/X-32н

СТ. НАУЧН. СОТРУДНИК ШИШАКОВА.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

26 декемб 1957

В периоде по 19 октября ожидается прорыв теплого воздуха с южной Атлантики через Немецкое, Балтийское и Белое моря на Баренцево. В дальнейшем развращивании центрального циклона над Баренцевым и Карским морями. В тылу этого циклона над Норвежским морем накопление арктического воздуха с дальнейшим воздействием на Западную Европу. Континентальный максимум над Волгой и Уралом сместится в Западную Европу и Туркестан. Вхождение теплого континентального воздуха из Туркестана и теплого воздуха с южных морей на европейскую часть Союза. Образование циклонической ложбины от Балтийского на Черное, а также Каспийское моря при повышенном давлении на юго-западе и западе Европы. Вероятно арктическое воздействие с Таймыра на Байкал и влед за циклонической деятельностью над Японией.

Наступившая с началом периода теплая пасмурная с дождями, а также туманами, ветреная со сильными штормов погода, над всеми районами европейской части Союза в общем удержится. Великие штормов над северными и южными морями.

Ожидается по районам: в начале периода заморозки в Нижне-Волжских краях, Татарии и Башкирских республиках, в Казахстане в конце периода в Карелии. В Северном крае, Карелии, Ленинградской, Западной области, Белоруссии, Московской, Ивановской областях, Нижегородском крае значительная облачность, осадки с переходом к шквалистым при прояснениях, в конце периода усиление южных и юго-западных штормов, с переходом в Карелии и Ленинградской области к северо-западным с последующим похолоданием.

В южных частях Белоруссии и Западной области, на Украине, в Чувашской и Татарской республиках, Средне-Волжских краях, Северо-Кавказском крае преобладание туманов, переход к осадкам в середине периода. Последующее распространение осадков на Уральскую область, западную половину Казахстана и Крым. В Грузии, Азербайджане и Армении теплая сухая погода. Температуры на всей европейской части Союза на 4-6° выше нормы.

32

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

24
1960 3954

В периоде по 19 октября ожидается прорыв теплого воздуха с южной Атлантики через Немецкое, Балтийское и Белое моря на Баренцево. В дальнейшем разворачивание центрального циклона над Баренцевым и Карским морями. В тылу этого циклона над Норвежским морем накопление арктического воздуха с дальнейшим воздействием на Западную Европу. Континентальный максимум над Волгой и Уралом сместится в Западную Сибирь и Туркестан. Вхождение теплого континентального воздуха из Туркестана и теплого воздуха с южных морей на европейскую часть Союза. Образование циклонической ложбины от Балтийского на Черное, а также Каспийское моря при повышенном давлении на юго-западе и западе Европы. Вероятно арктическое воздействие с Таймыра на Байкал и вслед за циклонической деятельностью над Леной.

Наступившая с началом периода теплая пасмурная с дождями, а также туманами, ветреная со вспышками штормов погода, над всеми районами европейской части Союза в общем удержится. Вспышки штормов над северными и южными морями.

Ожидается по районам: в начале периода заморозки в Нижне- и Средне-Волжских краях, Татарии и Башкирских республиках, в Казакстане в конце периода в Карелии. В Северном крае, Карелии, Ленинградской, Западной области, Белоруссии, Московской, Ивановской областях, Нижегородском крае значительная облачность, осадки с переходом к шквалистым при прояснениях, в конце период вспышки южных и юго-западных штормов, с переходом в Карелии и Ленинградской области к северо-западным с последующим похолоданием.

В южных частях Белоруссии и Западной области, на Украине, в ИЧО, Чувашской и Татарской республиках, Средне- и Нижне-Волжских краях, Северо-Кавказском крае преобладание туманов, переход к осадкам в середине периода. Последующее распространение осадков на Уральскую область, западную половину Казакстана и Крым. В Грузии, Азербайджане и Армении теплая сухая погода. Т-ры на всей европейской части Союза на 4-5° выше нормы.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 3-й ПЕНТАДЫ ОКТЯБРЯ 1932г.
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

К концу пятидневки произошло некоторое потепление по всей Европейской территории Союза. Ночные заморозки захватившие в начале восточную половину территории, к 15 октября имели место лишь в юго-восточных районах. Большое количество осадков (до 30-50 мм.) выпало в Ленинградской, Западной области и в БССР. В большинстве районов Уральской области, Башкирии, Татарии, Средне-Волжского Края, Нижне-Волжского края, и в Крыму осадков не было.

НИЖЕВОЛЖСКИЙ КРАЙ: За 1-3 дня выпало от 2 до 20 мм. осадков. Производится уборка капусты, корнеплодов и высадка ябл. при удовлетворительных, местами неблагоприятных условиях погоды.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: Осадков в течение 2-5 дней выпало 10-30 мм. для уборки огородных культур и высадки ябл. условия погоды удовлетворительные, в некоторых районах - неблагоприятные.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ И БССР: 3-5 дождливых дней дали от 10 до 50 мм. осадков. Заканчивается уборка картофеля и огородных культур, продолжается высадка ябл. Условия погоды для работ в большинстве районов неудовлетворительные.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: Осадки выпали преимущественно в северных районах. За 2-5 дней от 5 до 20 мм. Заканчивается уборка картофеля и капусты, высадка ябл. продолжается. Погодные условия для работ, за исключением северных районов - удовлетворительные.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: Преобладает погода без осадков. Условия для работ удовлетворительные.

Ц.Ч.О.: За 1-3 дня выпало от 2 до 15 мм. осадков. Уборка картофеля заканчивается. Продолжается уборка сахарной свеклы и высадка ябл. Погодные условия удовлетворительные, местами благоприятные.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: В левобережье стояла сухая погода, сопровождавшаяся ночью заморозками и дневными температурами около 5°. В правобережье - за 2-3 дня выпало до 8 мм. осадков. Для ябл. высадки условия удовлетворительные.

ТАТ. и БАШ. АССР: Осадков не было. Днем температура была около 3°, ночью - заморозки. Условия погоды для полевых работ удовлетворительные.

28⁰⁵
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: Почти ежедневно наблюдались ночные заморозки, днем около 10-15° тепла. Осадки до 4 мм. выпали лишь в северо-западных районах. Для полевых и уборочных работ и яблечной вспашки условия погоды в общем благоприятны.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ: С 11-13 октября дневные температуры доходили до 10-15°, к концу пятнадцатки до 15-20°. На большей территории осадков не было, в предгорной части выпало до 13 мм. и в Дагестана до 35 мм. Для посевных, уборочных работ и яблечной вспашки условия удовлетворительны, местами благоприятны.

КРЫМСКАЯ АССР: Осадков не было. Условия для всех видов полевых работ благоприятны.

УССР: В северной трети территории Республики за 2-3 дня выпало от 6 до 20 мм. осадков, в средней полосе от 2 до 15 мм., в южной трети осадков почти не было. Продолжается посев озимых, уборка кукурузы, картофеля, сахарной свеклы. Погодные условия для работ удовлетворительные.

СР. АЗИАТСК. РЕСПУБЛИКИ: Условия погоды для уборки хлопка в большинстве районов благоприятны.

СТ. НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ШИГОЛЕВ.

191X-32г.

Метеорологические условия 2-ой декады сентября 1932г.;

их влияние на развитие озимых посевов и на ход полевых работ.

ТЕМПЕРАТУРА. - Погодные условия по Европейской территории Союза в температур-
ном отношении были близки к нормальным. Средние температуры за де-
каду имели небольшие положительные | до 1-2° | отклонения от многолетних средних
почти по всем районам Европейской территории Союза, за исключением Крыма и юго-запад-
ной части Северного Кавказа. В середине декады наблюдалось вторжение с северо- запада
холодных масс воздуха, давшее значительное снижение температур. Сильные ночные замо-
розы отмечены в Ленинградской обл., в Северном крае, Ивановской обл., в северной части
Московской обл., в Западной обл., в Нижегородском крае, Татарской Республике и на Урале. Менее
интенсивные заморозки наблюдались почти повсеместно. Абсолютные максимумы за декаду в
северной полосе не превышали 20-25°, а в средней и южной 25-30°.

ОСАДКИ. - По большинству районов Европейской территории Союза прошли частые
дожди, давшие достаточное количество осадков. Сильно увлажненными | до 30-
60 мм | оказались вся Ленинградская область и северо-западная часть Уральской обл.
Хорошо увлажнены | до 20-30 мм | Северный край, Ивановская обл., центральная часть Ниже-
городского края, большая часть Московской и Западной областей. Весьма мало осадков
| до 5-10 мм. | было в правобережье УССР, в низовьях Волги и в северной половине
Северо-Кавказского края. По остальным районам Европейской территории Союза количество
осадков не превышает 11-20 мм.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ. - На общем фоне удовлетворительной оценки состоя-
ния озимых имеется пятно как плохой, так и
хорошей оценки. Эта пестрота объясняется неравномерностью увлажнения почв по районам и
разнообразием сроков посева озимых. Наибольшая пестрота пятен плохого состояния
озимых падает на территории юго-востока Московской обл., всего Нижегородского края и се-
веро-восточную часть Уральской области, где отрицательное влияние на развитие озимых
сходов имели плохое увлажнение почв. Отчетная декада по характеру погоды была для раз-
вития посевов благоприятна. Особо приходится обратить внимание на территорию УССР,
где на 10-е сентября почвы были увлажнены весьма слабо, а малое количество осадков в те-
кущую декаду не внесло значительного улучшения.

УСЛОВИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. - Мало-благоприятной для полевых работ, вследствие частых
дождей была погода в северо-западных районах Европейской
территории Союза; в центральных районах перепали дожди, чередовавшиеся с ясной
погодой, что делало возможность продолжать сев, уборку и зяблевую пахоту. На юге преобла-
дала ясная, теплая и сухая погода вполне благоприятно всем полевым работам.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. - В течение декады удерживалась прохладная погода. Повсеместно
отмечены ночные заморозки. Число дождливых дней 3-5, количество
осадков за декаду до 25 мм. По большинству районов озимые достигли фазы появления
3-го листа; развитие их замедлено холодной погодой, состояние среднее, в районе Наро-
поля и Никольска - ниже среднего.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. - Средние температуры за декаду 10-12°. Распределение осад-
ков неравномерное. Наибольшее количество их | до 20-30 мм |
выпало в центральных районах. По остальным районам сумма осадков за декаду колеблется
в пределах 11-20 мм. Озимые достигли фазы появления 3-го листа; общее состояние сред-
нее, плохую оценку озимых дают: Глазовская м.ст., Савальская, Наровская, Поречская и Лу-
койновская; в этих районах озимые всходы не были обеспечены достаточным количеством
влаги. Продолжается обмолот яровых и уборка картофеля.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. - В течение декады преобладала прохладная и весьма дож-
ливая погода. Повсеместно отмечены интенсивные ноч-
ные заморозки. Количество дождливых дней 5-8. Сумма осадков за декаду достигает 30-50
мм., местами и более. В северных районах озимые достигли фазы появления 3-го листа; состояние их
удовлетворительное. Для полевых работ условия погоды вследствие
частых дождей были не вполне благоприятными.

УССР. - Удерживалась умеренно-теплая погода. Количество осадков за декаду не
превышало 11-20 мм. появились всходы озимых, состояние их удовлетво-
рительное. Сев и уборка продолжается при удовлетворительных погодных условиях.

29.05
2000 ПИИ сотмат.асх-ааго
- 2. -
СР-10-2 мкр.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ.

Средние температуры за декаду на 1-2° выше нормы. В отдельные дни отмечены ночные заморозки. Наибольшее количество осадков | от 20-40 мм. | выпало в северо-западных районах; по остальным районам количество их не превышало 11-20 мм. Озимые в фазе третьего листа, местами кушения. Состояние их удовлетворительное. Идет уборка картофеля и вспашка под ябл.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

В температурном отношении погода близка к нормальной. За декаду выпало значительное количество осадков | до 20-30 мм. |. Отмечены ночные заморозки. Озимые достигли фазы появления 3-го листа; состояние их среднее, плохую оценку озимых дают пункты: Иблицы, Рязань и Михайлов. Вследствие частых дождей условия погоды для полевых работ - неблагоприятные.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Удерживалась прохладная, дождливая погода с ночными заморозками. Сумма осадков за декаду 20-30 мм. Озимые в фазе появления 3-го листа - состояние их среднее. Погодные условия для полевых работ мало благоприятны.

Ц.Ч.О.

Преобладала теплая с умеренным количеством осадков погода. В середине декады наблюдалось похолодание давшее понижение температур на поверхности почвы ниже 0. Озимые развиваются нормально, состояние озимой ржи и озимой пшеницы удовлетворительно. Погодные условия для полевых работ по-большинству районов благоприятны. Завершается сев озимых, идет массовая уборка подсолнуха.

ТАТАРСКАЯ АССР.

На фоне теплой погоды в середине декады отмечено похолодание, давшее ночные заморозки. Количество осадков умеренное | до 11-20 мм. |. Озимые в фазе появления 3-го листа, состояние удовлетворительное; плохую оценку дают Ленивская и Спасская метеостанции.

БАШКИРСКАЯ АССР.

Удерживалась умеренно-теплая погода. Наибольшее количество осадков | до 20-30 мм. | выпало в северных районах. Повсеместно отмечены ночные заморозки. Состояние всходов озимых - удовлетворительное. Погодные условия полевых работ по некоторым районам, вследствие частых дождей - мало благоприятны.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.

В температурном отношении погода близка к нормальной. Похолодание в середине декады дало ночные заморозки. Количество осадков за декаду 11-20 мм. Продолжается сев озимых, местами появились всходы.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.

Преобладала теплая погода. В северной половине края количество осадков не превышало 11-20 мм., в южной - 5-10 мм. По некоторым районам вследствие иссушенности почвы условия сева не вполне благоприятны | Камышин, Сталиноград, Башанта |.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ.

Стоит теплая погода. Количество дождливых дней не превышает 2-3-х. Сев развивается медленно. Идет уборка кукурузы, подсолнуха.

КРЫМСКАЯ АССР.

Преобладала сухая, теплая погода. Местами производится сев озимых.

УСОР.

Средние температуры за декаду на 1-2° выше нормы. Похолодание в середине декады дало местами легкие ночные заморозки. В правобережье удерживалась сухая погода; количество осадков здесь не превышало 5-10 мм. В левобережье 2-3 дождливых дней до 11-20 мм. осадков. По многим районам, вследствие иссушения почвы погодные условия сева не вполне благоприятны. Сев развивается медленно. Для полевых работ погода весьма благоприятная.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Средние температуры за декаду близки к норме. Временное похолодание сопровождалось ночными заморозками. За 4-5 дождливых дней в северо-западных районах количество осадков достигает 20-40 мм. По остальным районам сумма осадков за декаду не превышает 11-20 мм. Озимые достигли фазы появления 3-го листа, состояние среднее. Вследствие частых дождей условия полевых работ мало благоприятны.

КАЗАКСКАЯ УССР.

Средние температуры за декаду близки к норме. Количество осадков колеблется в пределах 11-20 мм. Продолжается посев, местами появились всходы.

ОБЛАСТНОЙ. - Умеренно теплая погода прерывалась волнами холода давшими ночью заморозки. Количество осадков в южной половине края 11-20 мм., в северной 5-10 мм. Повзросление озимых вследствие недостатка тепла - замедленное. Сев продол...

30

КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - Удерживается теплая, по преимуществу сухая погода.

ЗАВ. СЕЛЬ-ХОЗ. СЕКТОРОМ: ВЕЧ. ВЕЩ.

ОБЛАСТЬ РАЙОН	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклон	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% мес. нормы
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	9.3	7.9	1.4	22	-0	14	6	23
Владимирск	9.4	8.5	0.9	24	-1.5	9	3	15
Владимирск	9.5	9.2	0.3	27	-1.4	18	3	33
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	10.6	8.7	1.9	22	-1	20	4	33
Владимирск	11.0	10.7	0.3	26	-1	14	6	25
Владимирск	11.0	10.8	0.2	24	-1.4	8	5	16
Владимирск	11.5	10.8	0.7	24	-1.4	8	5	16
Владимирск								
Владимирск	11.8	10.6	1.2	27	-1.3	47	7	78
Владимирск	10.0	9.0	1.0	26	-1.3	22	4	37
Владимирск	10.4	10.3	0.1	26	-1.3	30	5	133
Владимирск	11.7	10.9	0.8	27	-2	42	1	84
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	12.3	10.9	1.4	28	-0.6	46	3	87
Владимирск	13.1	11.5	1.6	28	-0.6	16	5	32
Владимирск	12.7	12.1	0.6	23	-0.6	24	2	36
Владимирск	14.0	12.1	1.9	28	-2	18	4	36
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	11.4	10.2	1.2	27	-2	29	9	58
Владимирск	12.3	11.1	1.2	26	-0.6	18	4	36
Владимирск	11.4	10.8	0.6	27	-0.6	17	5	34
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	10.4	9.8	0.6	26	-1.3	27	6	45
Владимирск	10.1	9.9	0.2	26	-1.3	7	6	14
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	13.2	11.0	2.2	25	-2	9	3	23
Владимирск	13.6	11.8	1.8	28	-2.4	8	4	20
Владимирск	14.8	12.2	2.6	26	-3	14	3	36
Владимирск	14.7	12.8	1.9	27	-3	6	2	17
Владимирск	14.4	12.3	2.1	27	-6	7	3	15
Владимирск	15.9	14.5	1.4	29	-1.6	12	2	40
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	11.8	11.0	0.8	27	-1	8	4	18
Владимирск	11.1	10.1	1.0	25	-1	38	4	96
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	11.9	10.9	1.0	26	-3	23	5	75
Владимирск	12.0	-	-	26	-1	22	-	72
КАТКИЕ РЕСПУБЛИКИ								
Владимирск	12.5	11.0	1.5	27	-1	25	1	62
Владимирск	12.6	11.7	0.9	25	-1.5	20	4	50
Владимирск	12.1	11.3	0.8	29	-2	16	4	40
Владимирск	13.2	12.4	0.8	29	-2	13	2	43

3008

- 4 -

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду			Макс. мум	Мин. мум	О с а д к и		
	Средняя	Норма	Отклон.			Сумма	Число дней	% мес. нормы
Нижне-ВОЛЖСК. КРА.								
Балашов.....	12.5	12.6	0.9	28	1	16	3	40
Саратов.....	13.3	14.4	0.9	28	5	10	3	50
Урюпинск.....	13.4	-	-	-	4	10	3	50
Мед. Уезень.....	16.0	14.3	0.7	30	3	13	1	12
Сталинград.....	18.0	16.2	1.8	30	7	10	2	50
Астрахань.....	18.4	17.2	1.2	30	9	4	1	20
ОБЛАСТ. КАЗАХ. КРА.								
Ростов-дон.....	16.8	16.5	0.3	27	4	4	1	13
Рыбинск.....	15.6	-	-	27	3	6	3	13
Дзержинск.....	17.1	-	-	29	8	8	3	32
Краснодар.....	17.1	17.8	0.7	30	6	3	1	20
Хуторск.....	13.3	16.9	-1.1	28	5	6	3	20
Восстание.....	14.3	14.6	-0.3	24	5	20	3	-
К Р И М								
Ялта.....	18.6	18.9	-0.3	29	6	1	0	5
Карасан.....	16.6	-	-	31	2	4	1	16
Ялта.....	19.4	19.2	-0.2	30	12	13	1	37
Феодосия.....	18.9	18.5	0.4	27	8	7	1	23
У. С. С. Р.								
К п е в.....	15.6	13.6	2.0	30	3	7	3	16
Умань.....	14.9	13.9	1.0	30	3	1	1	3
Зиновьевск.....	16.3	14.6	1.7	30	5	2	1	7
Полтава.....	15.7	14.3	1.4	28	4	12	4	40
Луганск.....	15.4	14.8	0.6	28	5	21	4	70
Арсен.....	17.1	17.0	0.1	30	4	2	2	10
УРАЛЬСКАЯ ОБЛ.								
Богословск.....	12.2	7.9	4.3	22	1	31	4	74
Овердновск.....	10.8	8.9	1.9	22	2	19	4	43
Шадрийск.....	11.3	10.2	1.6	23	3	9	5	31
Ишим.....	11.2	-	-	21	0	4	1	5
Троицк.....	10.9	11.0	-0.1	22	1	15	5	56
Казакстан								
Оломкинская.....	15.7	-	-	30	-	4	2	-
Уральск.....	13.4	13.5	-0.1	29	1	4	3	16
Юкчетав.....	11.4	11.8	-0.4	22	2	28	5	117
Акмолинск.....	10.0	11.6	1.6	20	0	6	1	16
Зайсан.....	14.2	15.4	1.2	24	3	13	1	29
Алма-Ата.....	15.4	15.5	-0.1	26	5	13	1	48
СР. АЗИАТСК. РЕСПУБЛИКИ								
Баснооводск.....	24.1	23.7	0.4	34	15	0	0	0
Байл-Арват.....	23.2	22.9	0.3	36	-	1	1	20
Берки.....	21.3	22.2	-0.9	32	9	0	0	0
Ташкент.....	19.3	19.5	-0.2	29	7	0	0	0
Андижан.....	19.9	19.5	0.4	28	8	0	0	0
Бухара.....	16.2	17.1	-0.9	26	1	1	0	7
САН. И ВОСТ. СИБИРЬ								
Омск.....	12.5	10.9	1.6	21	2	1	1	33
Томск.....	10.9	9.2	1.7	19	3	3	1	33
Барнаул.....	11.0	10.5	0.5	22	2	13	2	46
Алтайск.....	11.1	10.4	0.7	21	2	11	1	27
Киселевск.....	10.3	8.5	1.8	19	3	11	1	27
Красноярск.....	10.6	10.1	0.5	19	3	13	3	51
Н. Удленск.....	9.4	8.6	0.8	25	1	22	5	37
Иркутск.....	10.5	9.0	1.5	19	0	3	5	74

Метеор.логические условия 1-ой декады сентября 1932 года, их влияние на садово-огородные культуры. - и дополнительные сведения
1-я декада августа

В течение 1-ой декады сентября преобладали теплая погода, благоприятная для роста и вызревания огородных культур. Местами в Северном крае, в Уральской области, в Башрееспублике и в некоторых районах ЦЧО наблюдались ночные заморозки, в особенности на поверхности почвы.

Отсутствия заморозков на юге Нижнего Поволжья, в Северных районах Казахстана, местами в средне-Волжском крае продолжают вредно отражаться на огородах и бахчах.

Повсеместно в садах идут сборы яблок, груш, слив, на огородах уборка томат, огурцов, капусты и др. культур.

Северный край. Теплая погода и частые дожди способствовали росту поздней капусты и корнеплодов. Наступление холодной погоды в 3-ей декаде и ночные заморозки прекратили местами рост огурцов и томат, сборы заканчиваются. Состояние корнеплодов и капусты удовлетворительное. В районе Онега состояние свеклы ниже среднего.

Нижегородский край. Теплая погода благоприятствует развитию поздних культур и уборка оставшихся еще не обитыми заморозками огурцов, томат, лука и тыкв. Состояние корнеплодов и капусты среднее и ниже среднего.

Ленинградская область. - Теплая погода благоприятствует развитию поздних культур. Уборка в садах и огородах продолжается, состояние огорода среднее и выше среднего.

Б.О.С.Ф.Р. - Погода благоприятна для уборки. Идет массовый сбор яблок, груш, слив. Заканчиваются сборы томат и огурцов, во многих районах совсем убраны. Капуста и корнеплоды убираются, состояние преимущественно удовлетворительное.

Западная область. - Погода для уборки благоприятна. В садах убираются яблоки и груши. В огородах томаты, огурцы, капуста и корнеплоды. Производится уборка семян свеклы, моркови, картофеля и выносе семян, состояние огородных культур преимущественно удовлетворительное.

Московская область. Уборка в садах и огородах протекает при благоприятных погодных условиях. Сборы огурцов и томат в стадии технической спелости.

Ивановская область. - Погода теплая, благоприятна для уборки. Состояние огородных культур преимущественно удовлетворительное, в конце июля и августа.

Ц.Ч.О. - Погода благоприятна для уборки. Идет массовый сбор яблок, груш и слив. Заканчивается уборка томат и огурцов. Массовый сбор корнеплодов и капусты продолжается, состояние всех культур среднее и выше среднего.

Татарская АССР. - Погода теплая, благоприятна для уборки. Продолжается сбор яблок, овощей и тыкв. Заморозки 3-ей декады августа губительно отразились на огородных культурах.

Башрееспублике. - Частые дожди благоприятно отражаются на огородах. Уборка томат, огурцов, корнеплодов и капусты продолжается.

Средне-Волжский край. - Продолжает сохраняться засушливая погода неблагоприятная для роста огородных культур. Сборы огурцов, томат и бахчевых культур продолжаются. Состояние капусты и корнеплодов преимущественно среднее.

Нижне-Волжский край. Погода сухая. Бахчи и огороды продолжают страдать от недостатка влаги. Местами уборка

Исполнено	получ. 1 7 СЕН 1932
Сделано	22 28 54 7

огородов закончилась, вследствие засыхания и опадения цветов у ба-
чевых культур. Уборка плодов и всех овощей продолжается, состояние
преимущественно удовлетворительное.

Северо-Кавказский край. - На севере погода сухая, благоп-
риятная для уборки плодов и ово-
щей. На юге менее благоприятная, вследствие частых дождей.

Продолжается уборка арбузов, дынь, томат и капуста, ломка
табака, сбор винограда, яблок, груш и слив и развитие плодов хурмы,
грецкого ореха, каштанов и мандаринов и др. фруктов.

З.С.Ф.С.Р.

Сборы в садах и огородах продолжаются непрерывно. Началось
созревание зимних сортов яблок и груш.

Крымская АССР.

Погодные условия для уборки плодов и овощей удовлетвори-
тельно. Продолжается сбор груш, винограда, перца, баклажан, томат, капуста,
фасоли, ломка табака. Обилие осадков в апреле и мае вызвало забола-
чивание почвы на низких местах, что послужило причиной в районе
Кринички к усиленному развитию грибка на томатах и гибели их на 50
процентов. В районе Алушты на низменных местах вследствие той же
причины на виноградниках замечается поражение винограда болезнью
и в садах на грушевых деревьях появление перши. Миндаль и грец-
кий орех созревает.

У.С.С.Р.

Погода по-преимуществу благоприятная для уборки садовых и
огородных культур. Общее состояние всех культур удовлетвори-
тельное, в районе Зиновьевска состояние садов ниже среднего, в районе
Тирасполя выше среднего.

Уральская область.

Корнеплоды и капуста развиваются, местами начались сборы. То-
маты и огурцы собираются. Местами заморозок в конце августа по-
бил нежные огородные культуры. Общее состояние всех культур преи-
мущественно удовлетворительное.

Казахстан. -

Погода благоприятная для уборки. Продолжаются сборы огурцов,
томат, капусты, арбузов, дынь и корнеплодов. В садах убираются ябло-
ки, груши, сливы, виноград. Состояние всех культур преимущественно
удовлетворительное. В районе Турткуля состояние всех культур ниже
среднего и плохое.

Средне-Азиатские республики.

Стоит теплая сухая погода благоприятная для уборки. Про-
должаются сборы винограда, яблок, груш, слив, арбузов, дынь и всех
огородных культур. Состояние всех культур по-преимуществу выше
среднего, местами среднее.

Д.Б.П. СССР

Зав. сель-хоз. сектором:

/Венцкевич/

Сель-Хоз. Сектор.

Ст. научный сотрудник:

/Шиманов/

16/IX 32.

Метеорологическое усю вия 1-й декады Октября 1932 г., их влияние на развитие озимых посевов и на ход полевых работ.

ТЕМПЕРАТУРА: Теплая в начале декады погода, сменялась 4/X резким похолоданием, которое захватило сначала северо-западные районы, а затем продвинулось на юго-восток. К концу декады значительное снижение температуры произошло по всей Европейской территории Союза. Средние температуры за декаду на большей части территории были близки к норме. Наибольшие положительные ее отклонения от средней многолетней имели центральные и северо-восточные районы Уральской области (от 2 до 4), а также самые южные районы УССР и Крыма (от 1,7 до 2,2). Наибольшие отрицательные отклонения до -1,5° были лишь в северной половине правобережья Нижне-Волжского Края и в некоторых западных районах Ленинградской области. Ночные заморозки, возникшие в результате холодных волн, захватили почти всю территорию, за исключением Крыма, южных районов степной полосы УССР и большей части Северо-Кавказского Края (южнее линии Ейск-Башента). В некоторых районах Московской, Уральской области, Татарстана, ЦО и Нижне-Волжского Края минимальные температуры на поверхности почвы достигали -11°, -13°. Максимальные температуры в начале декады в северных районах доходили до 15°, в средней полосе до 20° и в южной - до 25-30°.

ОСАДКИ: Распределение осадков было очень неравномерным. Значительно в количестве до 30-60 мм. выпало, главным образом, в северных районах Западной, Московской и Ивановской обл., юго-западных районах Северного Края, Северных и Западных районов БССР, Западных и Юго-Западных районах УССР, Юго-Западных районах ЦО, а также в горной и предгорной части Северо-Кавказского Края. Осадков не было или их выпало очень мало в количестве: в восточных районах ЦО, южных районах Башкирии, восточных районах Средне-Волжского Края, в южной половине Нижне-Волжского Края, в районах правобережья и левобережья Дона и примыкающих к Азовскому морю районах Северо-Кавказского Края, в Цариавских районах УССР и в южных районах Крыма.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ: Выходы озимых посевов появились почти всюду, за исключением Юго-западных районов Северо-Кавказского Края. В начале декады теплая погода благоприятствовала их развитию, кроме некоторых районов УССР, Крыма, Средне-Волжского, Нижне-Волжского и Северо-Кавказского кр., где увлажнение почвы было крайне слабое. Со второй половины декады похолодание почти приостановило развитие озимых в северной части Европейской территории Союза, а в южной - скорость развития их замедлилась.

УСЛОВИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ: Не вполне удовлетворительные условия для полевых работ были в вышеуказанных районах, где в течение 5-7 дней выпало большое количество осадков. На остальной же, большей территории, погодные условия были удовлетворительными.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ: Осадков выпало 10-40 мм. в течение 2-5 дней. Озимые в фазе кущения, в некоторых районах развитие их приостановилось. Состояние озимых среднее. Условия для полевых работ удовлетворительные, местами неблагоприятные из-за дождей и холодной погоды.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ: За 2-5 дней выпало от 10 до 20 мм. осадков. Озимые в фазе кущения, состояние их среднее, местами выше среднего, в районе Глазова - ниже среднего. Погодные условия для полевых работ удовлетворительные.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ.: В течение 3-5 дней с дождем выпало от 10 до 30 мм. осадков. Озимые кустятся, состояние их удовлетворительное, местами выше среднего. Закачивается уборка картофеля, продолжается вспашка явби и уборка огородных культур при удовлетворительных условиях погоды.

БССР: Осадков за 3-6 дождливых дней выпало 10-35 мм. Озимые в удовлетворительном состоянии, продолжают куститься. Сколо половины декады погодные условия для полевых работ были неудовлетворительными.

ЗАПАДНАЯ ОБЛ.: Дождливых дней было 3-6. Осадков выпало от 10 до 40 мм. Озимые кустятся, состояние их удовлетворительное. Закачивается уборка картофеля, продолжается вспашка явби. Условия погоды для полевых работ в ряде районов были неудовлетворительными.

МОСКОВСКАЯ ОБЛ.: Осадков в течение 2-5 дней выпало 10-40 мм. Озимые в фазе кущения, из-за холодной погоды развитие их идет очень медленно. Состояние их в общем удовлетворительное, в районах некоторых метеостанций (Скопин, Гублицы, Елатма, Рязань) - ниже среднего. Условия полевых работ удовлетворительные.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛ.: В течение 2-5 дней выпало 10-35 мм. осадков. Озимые в фазе кущения, состояние среднее. Уборка картофеля местами закончена, продолжается вспашка явби и уборка огородных культур при удовлетворительных условиях погоды.

Ц.Ч.О. В восточных районах дождей не было, на остальной территории за 2-3 дня выпало от 5 до 40 мм. осадков, в некоторых районах до 60 мм. Озимые продолжают куститься, состояние их среднее, местами выше среднего. Продолжается уборка картофеля, сахарной свеклы и вспашка зяби при удовлетворительных во многих районах благоприятных погодных условиях.

ТАТАР. АССР: Осадков в течение 2-3 дней выпало около 10 мм. Озимые в фазе кущения, в южных районах состояние их выше среднего, в районе Спас-работ погода удовлетворительная.

БАШКИРСК. АССР: Дней с дождем было 1-4. Осадков выпало (кроме южных районов, где их почти не было) 10-20 мм. Состояние озимых, находящихся в фазе кущения - среднее, местами выше среднего. Погодные условия для работ удовлетворительные.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ: В восточных районах осадков не было. На остальной территории за 1-3 дня выпало от 5 до 20 мм. Озимые в большинстве районов находятся в фазе кущения, состояние их удовлетворительное, ниже среднего дают оценку озимым метеостанции: Алушья, Самойлово, Сентилей, ЗС Маяк, Троицк, ЗС им. Электроставода. Для полевых работ погодные условия удовлетворительные.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ: В северной половине Края за 1-3 дня выпало от 5 до 15 мм. осадков, в южной было преимущественно сухо. Озимые в удовлетворительном состоянии. В северных районах начали куститься. Ниже среднего оцениваются всходы в районах метеостанции: ЗС Красный Октябрь, Малый Узень, Кр. Кут. Условия погоды для уборочных работ и зяблевой вспашки в общем удовлетворительные. Местами продолжение сева озимых и зяблевая вспашка тормажается из-за плохого увлажнения почвы.

СЕВ. КАВКАЗС. КРАЙ: Очень незначительное количество осадков было в Приазовье, в правобережье и левобережье Дона, на остальной территории выпало за 1-5 дней от 5 до 50 мм. местами более 60 мм. На большей части территории появились всходы озимых, состояние которых среднее. Сев продолжается. Условия погоды для сева, уборочных работ и зяблевой вспашки в большинстве районов - удовлетворительные. В некоторых районах недостаток увлажнения почвы тормажает посевные работы и зяблевую вспашку.

КРЫМСКАЯ АССР. В южных районах осадков выпало очень мало, в северных от 5 до 15 мм. за 1-3 дня. Всходы озимых удовлетворительные. Сев продолжается. Продолжается также уборка хлопчатника при благоприятных условиях погоды.

У.С.С.Р. В Приазовьи осадков выпало мало, на остальной территории от 5 до 50 мм. в течение 2-6 дней. Всходы озимых в общем удовлетворительном состоянии, в северо-западных и северо-восточных районах они начали куститься. Сев продолжается. Погодные условия для сева, уборочных работ и зяблевой вспашки - удовлетворительные.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛ.: Осадков за 1-4 дня выпало от 5 до 20 мм. Озимые в большинстве районов находятся в фазе кущения. Состояние их в общем среднее. Погодные условия для полевых работ удовлетворительные, в ряде районов, особенно для уборочных работ, - неблагоприятные.

КАЗАНСКАЯ АССР. Остала прохладная погода, во многих районах сопровождавшаяся заморозками. В северных, восточных и юго-восточных районах выпало от 5 до 35 мм. осадков за 1-3 дня. Условия погоды для работ удовлетворительные.

СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСПУБЛИКИ: Преобладала сухая, умеренно-теплая погода, в Киргизской АССР - прохладная, сопровождавшаяся заморозками. Погода для уборки хлопчатника благоприятная. Местами хлопчатник поврежден первыми заморозками.

ЗАП. СИБ. КРАЙ: Погода прохладная, почти повсюду прошли заморозки. Осадков за 2-5 дней выпало от 5 до 15 мм. озимые в фазе кущения, состояние их среднее. Погодные условия для полевых работ удовлетворительные.

СТАРИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ШИГОЛЕВ.


13.11.32 г.

34
Январь

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Сред- няя	Нор- ма	Откло- нен.	Макс- имал.	Мини- мал.	Сумма	Число дней	% мео- нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Вягга.....	3.6	-	-	14	-3	11	2	22
В. Устюг.....	3.8	3.9	-0.1	14	-5	17	3	33
Вологда.....	4.6	4.7	-0.1	16	-3	42	4	105
НИЖЕГОР. КРАЙ:								
Вятка.....	3.9	3.7	0.2	14	-4	20	3	40
Н. Новгород.....	5.1	6.4	-1.3	18	-2	18	2	36
Порецкое.....	5.8	5.9	-0.1	18	-4	7	2	16
Лукоянов.....	5.6	6.0	-0.4	17	-3	22	2	49
ЛЕНИГРАД. ОБЛ.								
Сиверская.....	4.5	-	-	14	-3	8	4	-
Белозерск.....	4.9	4.7	0.2	15	-4	15	4	37
Новгород.....	4.8	6.2	-1.4	10	-3	20	4	44
Тосков.....	5.6	7.0	-1.4	15	-1	23	5	62
ЗАП. ОБЛ. и ВССР.								
В. Луки.....	6.4	7.2	-0.8	17	-2	30	-	67
Минск.....	6.3	7.6	-1.3	19	-4	35	6	87
Сухиничи.....	6.9	-	-	20	-2	25	3	-
Новосибирск.....	8.0	7.9	0.1	20	-0	23	5	46
МОСКОВС. ОБЛ.								
Москва.....	5.9	5.9	0.0	19	-3	35	6	70
Тула.....	6.2	6.8	-0.6	20	-6	19	3	38
Елатма.....	6.3	6.2	0.1	20	-7	16	2	32
ИВАНОВС. ОБЛ.								
Милкиня.....	4.8	5.3	-0.5	17	-4	34	4	76
Шуя.....	5.2	5.5	-0.3	17	-2	25	3	50
П. Ч. О.								
Щадиловская.....	6.0	6.6	-0.6	20	-4	15	3	30
Козлов.....	7.6	7.2	0.4	20	-3	21	3	52
Курок.....	7.3	7.9	-0.6	21	-2	13	3	26
Воронж.....	8.0	8.1	-0.1	20	-4	8	2	23
Б. Фаянто.....	7.4	8.1	-0.7	21	-4	38	2	76
Богучар.....	9.9	9.5	0.4	24	-4	15	3	50
ТАТ. РЕСПУБЛИК.								
Казань.....	6.4	5.9	0.5	17	-2	8	3	20
Бугульма.....	5.4	4.6	0.8	24	-4	12	4	30
БАШ. РЕСПУБЛИК.								
Уфа.....	5.8	5.3	0.5	19	-4	14	5	25
Стерлитамак.....	5.7	-	-	18	-0	13	3	32
СРЕД. ВОЛЖС. КР.								
Анненково.....	5.7	6.1	-0.4	20	-4	9	3	22
Пенза.....	6.7	6.7	0.0	20	-4	2	1	5
Бугуруслан.....	6.4	5.9	0.5	20	-	19	3	47
Базанчук.....	7.3	7.0	0.3	21	-4	12	3	31
Оренбург.....	7.1	7.3	-0.2	22	-4	1	1	3
НИЖН. ВОЛЖС. КР.								
Балашев.....	6.5	7.7	-1.2	21	-7	8	1	20
Саратов.....	7.3	9.0	-1.7	19	-3	6	1	15
Вешов.....	7.8	8.0	-0.2	22	-2	5	1	17
Ильмень.....	7.3	8.4	-1.1	21	-4	9	1	-
Сталинград.....	11.2	10.8	0.4	25	-2	0	0	0
Астрахань.....	12.6	12.3	0.3	25	-4	8	2	53

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Сред- няя	Нор- ма	Откло- нен.	Макс- имал.	Мини- мал.	Сумма	Число дней	% мес. норма
СВЕРЛО-КАВКАЗС. КР.								
Ростов на Дону.....	12.6	12.0	0.6	29	0	2	1	7
Ингушетия.....	12.1	-	-	27	1	12	2	-
Чечено-Ингуш. АССР.....	12.6	-	-	26	-	10	3	48
Краснодар. край.....	14.0	14.2	-0.2	30	-4	5	1	14
Хабаровск. край.....	13.4	13.2	0.2	30	0	32	3	128
Магнитогорск.....	11.4	11.2	0.2	24	2	44	5	-
К Р Ы М .								
Евпатория.....	17.3	15.2	2.1	25	10	4	1	13
Керчь.....	15.0	-	-	32	5	12	3	40
Ялта.....	17.6	15.9	1.7	24	11	1	0	2
Феодосия.....	16.7	15.0	1.7	25	10	0	0	0
У.С.С.Р.								
Чернобыль.....	9.1	-	-	24	0	44	5	-
Киев.....	10.1	9.5	0.6	22	2	27	4	54
Кам. Подольск.....	11.8	10.7	1.1	29	1	28	6	70
Зинovieвск.....	10.9	10.5	0.4	26	2	28	6	70
Полтава.....	10.0	9.8	0.2	24	0	21	3	52
Дунаевск.....	11.0	10.4	0.6	27	-2	11	2	31
Херсон.....	14.0	13.0	1.0	25	3	24	4	80
УРАЛЬСКАЯ ОБЛ.								
Березов.....	2.4	-0.0	2.4	14	-6	14	4	61
Свердловск.....	5.5	3.5	2.0	19	-3	15	4	50
Шадринск.....	6.6	4.2	2.4	20	-7	4	1	14
Ишим.....	6.6	-	-	21	-1	14	3	-
Троицк.....	5.7	5.0	0.7	-	-8	14	7	48
КАЗАХСТАН.								
Урда.....	10.9	10.1	0.8	23	-2	0	0	0
Уральск.....	7.7	7.8	-0.1	24	-6	5	1	20
Кокчетав.....	8.1	5.7	2.4	22	-6	7	2	35
Акмолинск.....	7.7	5.5	2.2	20	-5	4	2	18
Зайсан.....	10.6	8.9	1.7	23	4	12	4	68
Алма-Ата.....	11.3	10.2	1.1	23	0	35	2	71
СРЕДН. АЗИАТ. РЕСПУБЛ.								
Канл-Арват.....	19.1	18.2	0.9	29	8	0	0	0
Ашхабад.....	17.8	17.7	0.1	31	6	0	0	0
Керки.....	16.9	17.6	-0.7	28	3	0	0	0
Ташкент.....	14.6	14.5	0.1	26	3	0	0	0
Андижан.....	15.9	14.4	1.5	26	3	0	0	0
Термаз.....	17.0	-	-	30	5	0	0	0
Беловодск.....	10.3	-	-	24	-2	8	1	-
ЗАП. СИБ. КРАЙ.								
Парабель.....	8.8	-	-	18	-1	15	3	-
Омск.....	8.9	4.7	4.2	22	-2	10	4	43
Томск.....	8.9	3.3	5.6	20	0	6	2	13
Барнаул.....	9.9	4.6	5.3	22	0	8	3	27
ВОСТОЧ. СИБ. КР.								
Бийский.....	6.8	2.2	4.6	18	-4	5	2	12
Красноярск.....	9.2	4.2	5.0	21	-3	6	1	27
Тулуз.....	6.1	-	-	19	-3	5	1	-
Иркутск.....	6.0	3.3	2.7	17	-2	5	1	29



Зимнее
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
декада октября
Масштаб 1939



на севере
восточной
части страны

восточной
части страны

Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
декада октября
Масштаб 1:1,000,000



37

Адрес: Москва, Пресненскому району

Гидро-Метеорологический Комитет СССР

[Handwritten signature]

ОТДЕЛ Свс-хоз

Секрет ?

No 6-C

Г. И. Кутен, Б. Родикова, 2000
Тел. адм. "Росфинанс" 0 900 000 000
Телефон 01 6-12 и 1-12

Восточно-Азиатский Геофизический Институт, с своей стороны еще раз настоятельно настаивает о подорожном проведении в жизнь постановления Рабочего Экспертного и Гидро-метеорологического Комитета от 3/III-31 г., об организации агро-метеорологических наблюдений и выделении лет корреспондентам в колхозах. В большинстве колхозов, куда с тех пор не выделены агрометеорологи, несмотря на целый ряд настойчивых напоминаний со стороны Института через Райколхозсоюз и Райколхозсоюзы о расширении сети агрометеорологических союзов не представили никаких списков на выделение агрометеорологов. Институтом запрошены в Райколхозсоюзы для рассылки по колхозам, а также, непосредственно, в колхозы инструкции для наблюдений, бланки для заполнения, а также материалы /анкеты № 6, 7, 8/ и т.д., который, как правило, не исходит от колхозов. Институт ходатайствует о даче распоряжений Райколхозсоюзам, о сообщении именным списком выделенных в колхозах агрометеорологов и о заполнении метеорологического материала /анкеты № 6, 7, 8/ и их отсылке отсылке в Геофизический Институт, а также сообщений о влиянии погоды на текущий осенний период на урожай, уборку с.х. культур. Полного и своевременного сообщения о влиянии погоды на урожай и уборку с.х. культур без участия широких масс колхозных масс и их непосредственного наблюдения Геофизический Институт обеспечить не может, ввиду

Исполнительный комитет
Государственного совета СССР
9.05.1932
Исполнительный комитет
Государственного совета СССР
Исполнительный комитет
Государственного совета СССР

3706

тем красные учреждения и организации непосредственно обращаюся в Институт за справками. - какое влияние оказали погодные условия этого года на урожай, сеноуборку и т.д. в том, или ином районе края, и Институт на них отвечать связан, но содействния со стороны Крайисполкома и Райисполкомов Институт не видит. -

Директор Института

Г. РАТИЦКИЙ

Зав. отд. селхоз. метеорологии

А. И. СЕДОРОВ

С.С.С.Р.
Н.А.С.
Сектор
№ 070/73
7/IX-32г.

УВАЖАЕМЫЙ тов.

ЕРОФЕЕВ

Колхозцентр

По долгосрочному прогнозу Центрального Бюро Погоды метеорологические условия текущей осени будут довольно неблагоприятны для осенних с/х работ, в частности, для хода сева и развития озимых культур.

В связи с возможной задержкой сева в некоторых районах, сейчас же перед всеми организациями встает вопрос о необходимости применения ряда агротехнических и организационных мер, предотвращающих или, в значительной мере, ослабляющих вредные метеорологические влияния. И разумею здесь, главным образом, вопросы агротехники, в частности: возможность изменения норм высева, способы заделки семян и др.

Поэтому убедительно прошу Вас прибыть на указанное производственное совещание, созываемое 9 августа в 2 часа дня по этому вопросу / Наркомзем СССР, В. Комсомольский пер. 6, комн. 543, тел. 3-07-38/.

Руковод. Бюро Агротехники
НКС СССР

Колхозцентр СССР. ИР СССР	
7 СЕН 1932	
31628922	
Исполн.	

Взрно! А
7/12

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

39

дело 3257

В дополнение к прогнозу осени, по ориентировочным данным можно указать: после похолодания которое указано в прогнозе на осень и которое удерживается повидимому до конца окт., можно ожидать возврата оттепелей со штормами в западной трети территории - в первой декаде ноября. После перебойной погоды в смысле разных колебаний температуры начиная со второй декады ноября можно ожидать установление окончательной погоды зимнего характера около середины второй декады декабря.

Из отдельных эпизодов можно указать на вероятность всплески метелевой деятельности в первой декаде декабря в районе бассейна левых притоков Средней Волги, Табола и Нижним течением Печеры в качестве предвещения этой метелевой деятельности можно ожидать, начиная с конца первой декады октября и в течение второй его декады, развития штормовой деятельности указанного района.

П о г о д а.

дело 3254

40
Сель. - Хоз. Сектор ЦКП. СССР
"оп. 3-31-43"

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 5-й ПЕНТАДЫ СЕНТЯБРЯ 1932 г.

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

В течение пентады удерживалась умеренная прохладная погода. Наиболее увлажненной оказалась северо-западная половина Европейской территории Союза, где количество дождливых дней достигло 3-5. По мере продвижения на юго-восток количество дождливых дней уменьшается. По всему Заволжью, на Северном Кавказе и в Крыму осадков не было вовсе. Таким образом в основных районах, где продолжается массовый сев озимых, погода для полевых работ была благоприятной.

Северный край. Сев в основном закончен. продолжается вспашка под зябь. Количество осадков 11-20 мм.

Нижегородский край. В течение 3-х-5-ти дней шли дожди. Количество осадков достигает 15-25 мм., местами и более. Погодные условия полевых работ не вполне благоприятные.

Ленинградская область. Количество дождливых дней 3-4. Сумма осадков 11-20 мм.

Западная об. и Б.С.С.Р. Дожди шли в течение 3-4-х дней. Количество осадков достигает 20-30 мм.

Условия полевых работ мало благоприятные.

Московская область. За пентаду 3-4 дождливых дня. Погода для полевых работ - не благоприятная.

Ивановская область. Частые осадки мешали полевым работам.

Ц. Ч. О. Число дождливых дней 1-2. Идет уборка подсолнуха, картофеля, заканчивается сев озимых.

Средне-Волжский край. Преобладала сухая погода благоприятная для полевых работ.


Нижне-Волжский край. Погода сухая. Идет массовый сев озимых

Северо-Кавказский край. Сухая погода благоприятствует севу озимых и другим полевым работам.

Крымская А.С.С.Р. Осадков не было. Развивается сев озимых.

ЗАВ. СЕЛЬ. - ХОЗ. СЕКТОРА: Е. Венцкевич.

28/IX- 32 г.



МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЕРВОЙ ПЕНТАДЫ ОКТЯБРЯ 1932 г.

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ.

В конце пентады в северо-западной половине Европейской территории Союза произошло резкое похолодание, вызвавшее значительное снижение температуры и ночные заморозки. Наиболее увлажнены были: Ленинградская, Ивановская, Московская, Западная области, БССР, а также северо-западная половина ЦЮ. На этой территории преобладала дождливая погода [от 3 до 5 дней с дождем]. На юге Поволжья и в Уральской области, в юго-восточной половине Нижне-Волжского края почти по всему Северо-Кавказскому краю и в Крыму осадков не было или их выпало очень незначительное количество. Ввиду этого в северо-западной половине территории погодные условия для полевых работ были неудовлетворительными, в то время как в юго-восточной половине работы проходили при благоприятной погоде.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Условия погоды для полевых работ неблагоприятны.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. За 2-4 дня выпало от 5 до 20 мм. осадков. Погодные условия для продолжающейся молотбы и уборки картофеля в большинстве районов неблагоприятны.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В течение 2-4 дней выпало от 5 до 20 мм. осадков. Продолжается вспашка зяби, уборка огородных культур, заканчивается уборка картофеля при неблагоприятных условиях погоды.

ЗАПАДНАЯ ОБЛ. БССР. 3-5 дождливых дней дали от 10 до 40 мм. осадков до 50 мм. Погодные условия для работ неблагоприятны в большинстве районов. Продолжается вспашка зяби, заканчивается уборка картофеля.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Число дождливых дней за пентаду 2-5. Осадков выпало от 10 до 40 мм. Продолжается вспашка зяби, уборка картофеля и овощей. Погода в общем не вполне удовлетворительная.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. За пентаду было от 3 до 5 дождливых дней. Для полевых работ погода неблагоприятна.

Ц.Ч.О. В северо-западной половине области было 3 дождливых дня, давших от 10 до 60 мм. осадков; в юго-восточной половине преобладала сухая погода, благоприятная для полевых работ.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Преобладала погода без дождей. Осадков выпало до 15 мм. [в центральных районах], в восточных районах их совсем не было. Условия для работ благоприятны.

ВАНКИРСКАЯ А.С.С.Р. 2-3 дня с дождями дали от 5 до 15 мм. осадков [за исключением южных районов]. Полевые работы проходят при благоприятных условиях погоды.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Осадки за 1-2 дня выпали лишь в северных зонах края [5-10 мм.]. Продолжается сев озимых, причем в некоторых районах условия для посевных работ из-за недостаточного увлажнения почвы неблагоприятны. Погодные условия для молотбы и уборочных работ благоприятны.

работ в общем удовлетворительны, местами благоприятны.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. На большей части территории края осадков не было. Продолжаются сев озимых. В некоторых районах слабое увлажнение почвы создает не вполне благоприятные условия для посевных работ в естественных условиях. Урожай в уборке поздних яровых происходит при благоприятных условиях.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Стояла сухая погода, благоприятная для посевных и уборочных работ.

КАЗАНСКАЯ А.С.С.Р. и СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Преобладает сухая погода, благоприятная для уборки хлопка.

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК - ШИРОЛОВ.

8/X-1932 г.

Гидрометеорологический Сектор Калужской области
8. Канево-Мещеряков

Метеорологические условия 2-ой декады сентября 1932 года
и их влияние на садово-огородные культуры и дополнительные
сведения за 1-ую декаду.

3239

В течение 2-ой декады погода была преимущественно благо-
приятная для уборки и закрывания корнеплодов и капусты. В сере-
дине декады наблюдались сильные ночные заморозки в северной части
Европейской территории и более слабые заморозки наблюдались
ночью почти повсеместно. В районах с сильными ночными заморозками
вегетация огурцов, томат, тыква и других ранних культур закончилась,
часть плодов снята незрелыми, в отдельных местах часть расте-
ний побита морозом. Уборка садовых и огородных культур продол-
жается.

СВЯТЫЙ КРАЙ. - Погода прохладная с ночными заморозками.
Продолжается уборка корнеплодов и капусты,
состояние преимущественно удовлетворительное.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. - Уборка проходит при благоприятных
погодных условиях. Поздние культуры
продолжают развиваться, частью началась уборка, состояние поздних
культур среднее и ниже среднего.

ЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Вследствие дождливой погоды, уборка
происходила при неблагоприятных
условиях. Отмечены ночные заморозки. Поздние сорта яблок соз-
рели, убраны, поздние убираются, состояние преимущественно сред-
нее. Продолжается уборка корнеплодов и капусты, состояние среднее
и выше среднего.

Б. С. С. Р. - Погодные условия для уборки удовлетворительные.
Продолжаются последние сборы огурцов и томат,
продолжается уборка капусты и корнеплодов, состояние преиму-
щественно удовлетворительное. В садах уборка продолжается.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. - Погода теплая, в отдельные дни отме-
чены ночные заморозки. Уборка прохо-
дит при благоприятных погодных условиях. В садах убираются яб-
лоды. В огородах заканчиваются сборы томат и огурцов. Сбор
производится частью спелыми, частью не совсем спелыми плодами.
Корнеплоды убираются, хотя еще нет технической спелости, состоя-
ние огородных культур преимущественно удовлетворительное.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Условия для уборки вследствие частых
 дождей неблагоприятны. Отмечены ночные
заморозки. Томаты частью сняты незрелыми. Уборка яблок, корнепло-
дов и капусты продолжается, состояние поздних огородных культур
улучшилось.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Отмечены по области ночные заморозки.
Вследствие частых дождей погода для
уборки неблагоприятная. Состояние огородных культур ниже сред-
него, в районе Ростова среднее.

Ц. Ч. О. - Погода для уборки преимущественно благоприятная.
Отмечены в середине декады ночные заморозки. Пре-
должается уборка яблок, груш, арбузов, тыкв, корнеплодов и капусты,
состояние всех культур среднее и выше среднего.

42⁰⁰

БАШКОРСКИЙ РАЙОН. - Отмечены ночные заморозки. Первые заморозки
наблюдались 3 IX и 4 IX. На низких местах
погибли в огородах огурцы, дыни, тыквы и арбузы. Идет спешная убор-
ка ранних культур. Продолжается уборка капусты и корнеплодов.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Отмечены ночные заморозки. Началась
уборка корнеплодов и капусты, состояни-
е преимущественно удовлетворительное.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Погода для уборки благоприятная. В се-
верных районах вследствие заморозков
27 и 28 августа начала преждевременный сбор бахчей и огород-
ных культур. Продолжается уборка плодов и овощей, состояние пре-
имущественно среднее и выше среднего.

СКОВОРОДОВСКИЙ КРАЙ. - Погода для уборки благоприятная.
Продолжается ломка табака, сбор то-
мат, винограда, созревания грецкого ореха и развитие плодов курьих
и др. Состояние преимущественно удовлетворительное.

З. С. Ф. С. Р. - Продолжается массовый сбор плодов и овощей. Ос-
таются на корню томаты, морковь и столовая
свекла. Мандарины созревают, в садах производится окулировка и
другие садовые работы.

КРЫМСКАЯ АССР. - Погода для уборки благоприятная. На табач-
ных плантациях производится ломка табака.
Вследствие сухости воздуха и сильных сухих ветров оба сбора соз-
ревают одновременно, приходится вести сразу две ломки. Одновре-
менно с ломкой производится возмещение. В садах производится
сбор поздних сортов груш и винограда, продолжается сбор позд-
них сортов яблок. На огородах идет массовая уборка. В начале
1-ой декады в районе Дюртюлей выпал дождь с градом - величиной
круп. Фасоль, сопровождаемая сильным ветром. От града постра-
дали огороды на 30-35%. Погибли перец, баклажаны и томаты, табак
пострадал на 60-70%.

У. С. С. Р. - Погода для уборки благоприятная. Отмечены лег-
кие ночные заморозки. Замедляются сборы то-
мат, огурцов и бахчей. В районе Прилуки уборка овощей неудач-
ная, большинство срывается незрелым, вследствие засыхания пле-
тей и появления гнили. В садах и огородах уборка продолжается.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Отмечены ночные заморозки. Вследствие
частых дождей условия уборки мало бла-
гоприятны. Влияние погоды на поздние культуры тоже не совсем
удовлетворительны, вследствие низких температур, как днем, так и
ночью. Состояние культур преимущественно удовлетворительное.

КАЗАНСКАЯ АССР. - Погода для уборки удовлетворительная.
Производятся сборы огурцов, томат, капу-
сты, арбузов, дынь и корнеплодов. Состояние всех культур удовлет-
ворительное.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - По преимуществу стоит теп-
лая, сухая погода, благоприятная
для уборки. Продолжаются сборы яблок, груш, винограда, грецкого ореха
и др. Производятся окулировка клубники, ломка моркови, опрыс-
кивание капусты и перепахивание полей для посева лука. Состояние всех
культур выше среднего и среднее.

Зав. сель.-хоз. сектором:
Ст. научн. сотрудник:

В.И.Иванов
И.И.Иванов

И.И.Иванов
Сектор селекций 22/8 32

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АВГУСТА 1932 ГОДА И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР.

В течение первой декады августа на юго-западе Европейской территории Союза удерживалась теплая и дождливая погода, не вполне благоприятная для уборочных работ. На остальной территории Европейской части Союза продолжала сохраняться жаркая и сухая погода, неблагоприятная для развития яровых посевов. Особенно остро дефицит влаги ощущался в Северном крае, Ивановской обл., в восточн. части Ленинградской обл., в Московской обл., Нижегородском крае и во всему Среднему Поволжью. Ранние яровые, а так-же просо, гречиха и картофель в указанных районах чувствовали в течение декады сильное угнетение засухой и понизили биологическую оценку своего состояния. Пары пересохли почти до полного истощения физиологически потребляемой влаги, что являлось плохой предпосылкой для предстоящего посева озимых. В связи с сильным иссушением почвы по многим районам отмечалось распространение гари и сухих туманов от лесных торфяных пожаров. Вторая декада улучшила погодные условия для уборочных работ (за исключением ЦО и сев.-западн. части Северо-Кавказского края), однако не внесла улучшения в отношении метеорологических условий для развития яровых. Продолжающееся отсутствие дождей в северной полосе и по большинству центральных районов, происходящее на фоне высоких температур оказывало сильно отрицательное влияние на яровые посевы, ненормально ускоряя их созревание и ухудшая видны на урожай. То же явление засушливости было весьма неблагоприятно для развития сева озимых культур.

В 3-ю декаду августа прошли обильные дожди по всей северной части Европейской территории Союза, благоприятствовавшие накоплению запасов влаги в почве на парах и тем самым улучшили условия

В температурном отношении август был теплым. В северной и центральной полосе Европейской территории Союза средние месячные температуры превышали норму на 3-4°. В УССР и в Нижне-Волжском крае средние месячные температуры были близки к нормальным, и лишь в Крыму, в юго-восточных районах УССР и на Северном Кавказе наблюдались значительные отрицательные аномалии.

Следствием длительного отсутствия осадков в северной половине Европейской территории Союза явились большие отрицательные отклонения сумм осадков за месяц от нормы. Так по Северному краю недостаток влаги за месяц выразился в количестве 30-50 мм., в Нижегородском крае в количестве 20-30 мм., по Средней Волге 15-25 мм. по БССР, а так-же по Ивановской, Московской и Западной областям в количестве 10-30 мм. С большим превышением месячной нормы осадков вышел весь Северный Кавказ.


Таким образом погодные условия августа были не вполне благоприятны, как в отношении развития яровых в северных и центральных районах, так и в отношении хода уборочной кампании по Северному Кавказу.

Неблагоприятными были метеорологические условия для завершения сева, который начал развиваться лишь во второй половине месяца, т.е. с большим запозданием сравнительно с прошлым годом.

ЗАВ. СЕЛЬ.-ХОЗ. СЕКТОРОМ - Г. ВЕНЦАКВИЧ.

29 IX - 32 г.

Осадки
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
лист 1932
Масштаб



0-10	***
11-20	***
21-30	***
31-50	***
51-75	***
76-100	***
Свыше 100	***

Метеорологические условия 3-ей декады сентября 1932 года, их влияние на развитие озимых посевов и на ход полевых работ.

ТЕМПЕРАТУРА. По всей Европейской территории Союза третья декада сентября была теплее нормы. Наибольшие положительные отклонения средних температур за декаду от многолетних средних имели место в западных районах УССР (до 4,7°). Минимальные температуры ниже 0° на высоте 2-х метров от поверхности почвы в течение декады были отмечены: по всему северному краю, в отдельных районах Московской, Ленинградской и Западной областей, в северных районах БССР, Полесье и Северо-восточных районах УССР, в большей части Ц.Ч.С., северной половине Нижне-Волжского края, почти по всей территории Средне-Волжского края, Татарской, Башкирской и Уральской обл. На поверхности почвы заморозки охватывали еще большую территорию и местами были значительными. Максимальные температуры воздуха в северных районах не превышали 15°, в средней полосе 20° и в южной 25-30°.

ОСАДКИ. Большое количество осадков (30-40 мм.) выпало в большей части северного края, северной половине Нижегородского края и северных районах Уральской области, в центральных районах ЦЧО, Московской области БССР, в западных районах Западной области. Мало увлажненными (5-10 мм.) оказались: южные районы Уральской области, южная половина Башкирской, левобережье Средне-Волжского края, почти весь Нижне-Волжский край, северные районы и предгорья Северо-Кавказского края, степная полоса и северо-восточные районы УССР. Осадков не было или их выпало крайне незначительное количество: в Крыму и на большей территории Северо-Кавказского края. В остальных районах Европейской территории Союза увлажнение было удовлетворительным и хорошим (10-30 мм.).

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ. Для развития озимых посевов погодные условия были в общем удовлетворительными, но особо заметных улучшений в состоянии всходов за потекшую декаду по сравнению с предыдущей не произошло.

УСЛОВИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. Вследствие преобладания дождливой погоды мало благоприятные условия для полевых работ были в северо-восточных районах Европейской территории Союза. В южной и юго-восточной части сухая и теплая погода благоприятствовала всем видам полевых работ. В восточных районах погодные условия были удовлетворительными.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Средние температуры за декаду были выше нормы на 1-2°. Ночные заморозки отмечены повсеместно. Осадков в течение 6-8 дней выпало от 20-40 мм. В большинстве районов озимые начали куститься, состояние их среднее, в районе метстанции Сыктывкара (Усть-Сысольска), Таргополя и Никольска - ниже среднего. Заключается уборка огородных культур.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Средние декадные температуры оказались выше нормы на 1,5-2°. Ночные заморозки были почти во всех районах. За 5-7 дождливых дней выпало от 15 до 40 мм. осадков. Озимые почти повсюду вступили в фазу кущения и имеют удовлетворительное состояние, за исключением Глазова, Курмыш и Савалей, где состояние озимых ниже среднего. В ряде районов заканчивается уборка картофеля и огородных культур. Продолжается вспашка зяби.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя температура за декаду превышала норму на 0,6-2°. Ночные заморозки отмечены в большинстве районов. В течение 3-6 дней выпало от 10-30 мм. осадков. Озимые начали куститься. Состояние их среднее, местами выше среднего. Продолжается уборка картофеля и вспашка зяби.

Б. С. С. Р. Декада была теплее нормы на 2°. Заморозки отмечены в большинстве районов. За 2-4 дождливых дня выпало от 10-40 мм. осадков. Озимые кустятся за исключением северо-восточных районов, состояние среднее, в некоторых районах выше среднего. Производится уборка картофеля и вспашка зяби.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Средние температуры за декаду превышали норму на 1-2°. Заморозки были на большей части области. Осадки в течение 2-4 дней выпали от 10-30 мм. Озимые начали куститься, включая юго-западные районы, состояние их удовлетворительное, в отдельных местах выше среднего. Производится уборка картофеля, табака и вспашка зяби.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя декадная температура была выше нормы на 2-2,5°. Заморозки захватили большую часть территории области. Местами минимальные температуры на поверхности почвы достигали - 5°. Осадков за 3-6 дней выпало от 10-50 мм. Озимые почти повсюду начали куститься. Состояние их преимущественно среднее, ниже среднего оцениваются озимые в районе пунктов: Котлованы, Глибицы, Елатья, Рязань. Убирают картофель и производят вспашку зяби.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Средняя температура за декаду превышала норму на 1,4-2°. В ряде районов отмечены небольшие ночные заморозки. В течение 4-5 дней выпало от 15-30 мм. осадков. Озимые кустятся, состояние среднее. Полевые работы производятся при удовлетворительных условиях погоды.

Ч. Ч. О. - Средняя декадная температура была выше нормы 2,5-3,5°. Ночные заморозки наблюдались в большинстве районов, при чем минимальные температуры на поверхности почвы достигали -5°. За 2-4 дня выпало от 10-50 мм. осадков. В ряде районов озимая рожь и пшеница начали куститься. Состояние их удовлетворительное, местами выше среднего. Производится массовая уборка картофеля, сахарной свеклы и вспашка зяби при удовлетворительных условиях погоды.

ТАТАРСКАЯ АССР. - Декада была теплее нормы на 1,8-2,6°. Наблюдались ночные заморозки. В течение 2-3 дней выпало от 10-20 мм. осадков. Озимые кустятся, состояние удовлетворительное, в районе метеостанции Лаишевской и Спасской - ниже среднего. Погода для работ удовлетворительная.

БАШКИРСКАЯ АССР. - Средняя температура за декаду превышала норму на 2-2,5°. Почти повсюду отмечены заморозки. Осадков за 1-3 дня выпало от 5-15 мм. Озимые местами начали куститься, состояние удовлетворительное. Уборка картофеля и вспашка зяби продолжается при благоприятных условиях погоды.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Декада была теплее нормы на 1,6-2,4°. Ночные заморозки местами до -5° отмечены по всему краю. В течение 1-4 дней выпало от 5-15 мм. осадков. Входы озимых находятся в удовлетворительном состоянии, в районе метеостанции Троицкой, Сенгилеевской и Самойкинской состояние входов ниже среднего. Погодные условия для работ благоприятные.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Средняя температура превышала норму на 1-3,5°. В большинстве районов имели место ночные заморозки, местами минимальные температуры на поверхности почвы доходили до -7°. Осадков в течение 1-3 дней выпало от 1-20 мм. В северных районах появились всходы озимых, состояние их удовлетворительное, местами из-за недостаточного увлажнения почвы ниже среднего. Продолжается сев озимых, уборка картофеля, бахчевых культур, вспашка зяби.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. - Декада была теплее нормы на 1,8-2,2°. В северных районах и в Дагестане местами прошли небольшие заморозки. В большинстве районов осадков не было. Сев озимых продолжается. Продолжается вспашка зяби, уборка кукурузы, подсолнуха, сбор яблок, винограда. Начали раскрываться первые коробочки хлопчатника, происходит первый обор хлопка. Погода для работ благоприятная.

КРЫМСКАЯ АССР. - Средняя температура за декаду превышала норму на 3°. Осадков выпало крайне мало. Продолжается сев озимых. Созрели первые коробочки хлопчатника, началось сбор хлопка. Производится массовая уборка табака. Погода благоприятная.

У С С Р. - Средняя температура за декаду была выше нормы на 2,6-4,7°. Заморозки доходившие местами до -6° на поверхности почвы, прошли почти по всей территории, кроме южной степной полосы. Осадки в течение 1-5 дней выпали неравномерно, главным образом в Полесье 10-60 мм. 1, степная полоса имела незначительное увлажнение. По большей части территории, кроме южных районов появились всходы озимых, состояние их удовлетворительное, в некоторых районах из-за недостатка влаги - ниже среднего. Сев озимых продолжается. Производится массовая уборка кукурузы, подсолнуха, сахарной свеклы. Начали раскрываться первые коробочки хлопчатника. Погода для работ благоприятная.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Декада была теплее нормы на 0,6 - 2,5°. По всей области прошли заморозки местами до -7° на поверхности почвы. Осадков в течение 1-5 дней выпало 5-35 мм., мало осадков было в южных районах. Озимые в ряде районов начали куститься, состояние их среднее, в некоторых районах выше среднего. Полевые работы происходят при удовлетворительных условиях погоды [уборка яровых и картофеля].

КАЗАКСКАЯ АССР. - В северной половине территории прошли заморозки. Осадков выпало от 5-15 мм. Погода для работ удовлетворительная.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - Стояла теплая преимущественно сухая погода, благоприятная для работ.

ЗАПАДНЫЙ СИБИРЬ. - Почти по всему краю прошли заморозки. Осадков выпало от 5-20 мм. Озимые начали куститься, состояние удовлетворительное. Погода для работ благоприятная.


46

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Сред- ная	Нор- ма	Откло- нен.	Макс. мал.	Мини- малыя	Сумма	Число дней	% мес. нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ								
Архангельск	6.6	5.6	1.0	14	-0	35	7	58
В. Устюг.....	7.7	6.2	1.5	16	-2	36	8	60
Вологда.....	8.0	6.9	1.1	-	-1	17	5	31
НИЖЕГОРОДСК. КР.								
Вятка.....	7.6	6.2	1.4	16	0	30	7	50
Н. Новгород....	10.0	8.6	1.4	15	4	30	5	55
У р ж у м.....	8.3	-	-	-	1	39	6	78
Лукоянов.....	10.4	8.3	2.1	22	0	15	4	30
ЛЕНИНГР. ОБЛ.								
Д. Село.....	9.2	8.6	0.6	18	2	13	4	22
Белозерск....	7.8	6.9	0.9	15	-0	27	5	45
Новгород.....	9.5	8.2	1.3	16	3	20	3	33
Псков.....	9.9	8.9	1.0	18	0	14	3	28
ЗАПАДН. ОБЛ. и БССР								
Баттисево	10.1	-	-	19	-	19	4	-
Минск.....	11.7	9.5	2.2	24	8	36	4	72
Сухиничи....	11.4	-	-	24	1	55	4	-
Трубчевск....	12.6	-	-	23	2	11	4	-
МОСКОВСК. ОБЛ.								
Москва.....	10.9	8.1	2.8	19	4	25	7	50
Тула.....	11.5	8.9	2.6	21	3	62	5	124
Елатма.....	10.7	8.5	2.2	21	2	16	5	32
ИВАНОВСК. ОБЛ.								
Мылки.....	9.3	7.5	1.8	17	0	16	4	27
Ив.-Вознесенск	9.4	7.7	1.7	20	4	68	2	136
Ц. Ч. О.								
Пятиловская.	11.1	8.8	2.3	21	1	15	3	37
Козлов.....	11.7	9.5	2.2	24	0	40	4	100
Курск.....	13.6	10.1	3.5	24	2	26	4	65
Воронеж.....	13.3	10.5	2.8	26	1	45	5	124
В. Генино....	13.2	10.2	3.0	25	-0	47	4	117
Богучар.....	15.1	12.0	3.1	28	0	12	1	40
ТАТРЕСПУБЛИКА								
Казань.....	10.6	8.4	2.2	24	2	12	3	27
Мензелинск	10.1	7.5	2.6	21	-1	15	-	37
БАШК. РЕСПУБЛИКА								
У Ф а.....	10.4	8.1	2.3	22	2	9	3	23
Стерлитамак	10.6	-	-	21	1	16	3	40
СРЕДНЕ-ВОЛЖСК. КРАЙ								
Аннеиково	10.9	8.6	2.3	24	0	10	2	25
Кловская	10.1	-	-	24	1	20	6	10
Бугуруслан	11.0	8.6	2.4	24	-3	4	3	50
Безенчук	11.8	9.7	2.1	27	-1	15	1	20
Оренбург	11.9	10.2	1.7	24	-1	5	-	-
НИЖНЕ-ВОЛЖСК. КР.								
Балашов	12.5	10.1	2.4	26	-3	18	2	45
Саратов.....	13.7	11.7	2.0	27	-2	7	2	23
Вроша.....	13.0	10.7	2.3	28	-2	6	2	20
Ильмень.....	13.6	11.1	2.5	27	-0	16	2	40
Сталинград....	16.9	13.5	3.4	29	6	23	1	10
Астрахань....	17.3	14.7	2.6	29	4	23	-	-

4605

Б Л А С Т Ь СТАНЦИИ	Температура за декаду					О с а д к и		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% от нормы
СЕВЕРО-КАВК. КР.								
Ростов-Дон ...	17.1	14.3	2.8	29	-	0	0	0
Гигант элс. ...	15.9	-	-	27	-	0	0	0
Дивное ...	17.3	-	-	29	5.2	0	0	0
Краснодар ...	18.3	16.0	2.3	30	6	0	0	0
Хуторок ...	17.2	15.0	2.2	29	6	0	0	0
Косеятуки ...	16.2	13.0	3.2	25	6	0	0	0
К Р И М								
Евпатория ...	20.2	17.1	3.1	30	10	2	1	10
Нарасубазар ...	17.5	-	-	30	6	3	1	0
Ялта ...	20.5	17.6	2.9	27	14	0	0	0
У. С. С. Р.								
Чернобыль ...	15.0	-	-	26	0	7	2	-
Киев ...	16.0	11.5	4.5	28	2	58	2	129
Н. Подольск ...	17.2	12.7	4.5	29	0	15	2	30
Зиновьевск ...	16.6	12.5	4.1	30	-0	63	4	210
Поштава ...	15.9	12.1	3.8	27	-1	7	4	23
Луганск ...	15.2	12.6	2.6	28	-2	5	1	17
Херсон ...	18.4	15.0	3.4	30	3	8	1	40
УРАЛЬСК. ОБЛ.								
Березов ...	6.4	3.1	3.3	17	-1	20	4	47
Свердловск ...	8.7	5.2	3.5	20	-2	15	3	37
Шадринск ...	9.4	7.2	2.2	22	0	13	3	45
Курган ...	9.4	-	-	19	-1	6	2	15
Троицк ...	8.6	8.0	0.6	21	-1	4	2	15
КАЗАХСТАН								
Урда ...	16.0	12.9	3.1	29	2	5	2	-
Уральск ...	12.2	10.7	1.5	25	-2	12	1	48
Кокчетав ...	10.1	8.8	1.3	22	-0	10	3	42
Акмолинск ...	7.8	8.5	-0.7	21	-6	6	2	24
Сайсан ...	12.1	12.1	0.0	22	3	11	1	-
Алма-Ата ...	15.2	12.8	2.4	25	5	10	1	37
Ср. АЗ. РЕСПУБЛИКИ								
Кавк.-Арват ...	21.1	20.5	0.6	32	10	0	0	0
Наркы ...	13.7	19.9	-1.2	29	7	0	0	0
Новая Бухара ...	19.0	19.0	0.0	30	7	0	0	0
Ташкент ...	17.7	17.0	0.7	30	6	0	0	0
Андижан ...	18.8	16.9	1.9	-	-	0	0	0
Саманбад ...	19.1	-	-	30	10	0	0	0
Фрунзе ...	16.3	14.8	1.5	27	1	3	1	21
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ								
Омск ...	9.3	7.8	1.5	22	-2	3	1	11
Томск ...	8.3	6.2	2.0	20	-1	20	6	53
Барнаул ...	8.5	7.6	0.9	20	-2	5	1	18
Миасс ...	8.3	7.5	0.8	20	-2	10	5	32
В. СИБИРАЙ.								
Кипейск ...	7.5	5.3	2.2	-	-2	22	6	54
Красноярск ...	8.6	7.1	1.5	18	-1	3	2	9
Н. Удинск ...	7.6	5.7	1.9	21	0	5	2	16
Юкутск ...	8.0	6.1	1.9	21	0	27	4	63
Чита ...	8.7	4.9	3.8	21	-4	9	4	26

Г.М.Н.С.С.Р.
 Сель-Хоз. Сектор
 Бюро Погоды С.С.С.Р.
 3-я декада сентября
 Масштаб 1:1,000,000



ниже
 среднего
 среднее
 выше
 среднего

Масштаб 1:9327



ГЛАВЛАНТ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

=====

Дело 3957.
50

В периоде с 27 Сентября по 4 Октября ожидается развитие депрессии в Средиземном, Баренцовом и Карском морях и Северо-западной Сибири. Полярное возмущение с Тренландии на Скандинавию в первую половину периода вост. Карского на Табол во вторую часть высокого давления в Западной Европе и западной половине Европейской части Союза. Прорывы частых циклонов через Дон, на Табол.

Ожидается в Ленинградской, Западной, Московской областях, Белоруссии, на Украине и в западной половине Ц.Ч.О. преобладание ясной погоды, возможны кратковременные осадки со шквалами, понижения температуры.

В Карелии, в Северном крае и в Уральской области крайне неустойчивая погода, с осадками, значительные колебания температуры, временами прояснения при похолоданиях.

В Ивановской обл., в восточной половине Ц.Ч.О., в Нижегородском крайном Крае, в Чувшесублике, Башшесублике, Татаршесублике, в Средне и Нижне-Волжск. краях преобладание ветреной погоды с осадками, временные понижения температуры, возможны длительные прояснения.

В Северо-Кавказском крае преобладание ясной погоды, временами усиление ветров.

В Юмму преобладание ясной погоды, возможны усиления ветров штормовых, временами осадки. В западной половине Казакстана преобладание ясной погоды, временами вспышки шквалистых ветров, осадки.

В южной половине Сибирского Края преобладание ясной погоды при похолоданиях, в северной половине преобладание ветреной погоды с осадками и колебаниями температуры.

П о р о д а

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

9 57 51

В периоде по 8 октября ожидается в первой половине периода развитие циклонической деятельности на севере и северо-западе Европы, при повышенном давлении на юго-востоке и востоке Европейской части Союза. Перемещение главного циклона с севера Европы в северную и северо-восточную часть Баренцева моря с вхождением на Скандинавию и далее к юго-востоку полярного максимума в тылу его во 2-й половине. Холодная волна на всем пространстве Союза во второй половине периода.

В периоде по 8 октября ожидается в Ленинградской обл. неустойчивая с проходящими осадками погода со шквальными ветрами. Небольшое понижение температуры в первой половине периода с переходом к более устойчивой ясной погоде со значительным понижением т-ры во второй.

В Карелии и на Мурмане неустойчивая погода, резкие колебания температуры, проходящие осадки, значительное усиление ветров. В Белоруссии, Западной обл., Иван.-Промыш. обл., Нижегородском крае, Чуваш. ССР, Татар. АССР, в Северном крае неустойчивая погода, проходящие осадки, усиление ветров, прохождение холодной волны во 2-й половине периода. На Украине, в Ц. Ч. О., Московской обл., в Сев. Кав. крае проходящие осадки, слабые колебания температуры в первой половине периода, с переходом к более устойчивой погоде с похолоданием во второй. В Нижне-Волжском крае, Средне-Волжском, в Башкирской АССР, в Западной трети Казакстана, в юго-западной половине Уральской обл. преобладают ясная погода, временные усиления ветров, похолодание во второй половине периода.

В Кыму неустойчивая погода, усиление ветра с возможным понижением температуры, особенно во второй половине периода. В северо-восточной половине Уральской обл. неустойчивая погода, проходящие осадки в первой половине периода с понижением температуры во второй. Прогноз дан при отсутствии данных с северо-востока.

ушло 3131
52

В периоде по 8 октября ожидается в первой половине периода развитие циклонической деятельности на севере и северо-западе Европы, при повышенном давлении на юго-востоке и востоке Европейской части Союза. Перемещение главного циклона с севера Европы в северную и северо-восточную часть Баренцова моря с вхождением на Скандинавию и далее к юго-востоку полярного максимума в тылу его во 2-й половине. Холодная волна на всем пространстве Союза во второй половине периода.

В периоде по 8 октября ожидается в Ленинградской обл. неустойчивая с проходящими осадками погода со шквалистыми ветрами. Небольшое понижение температуры в первой половине периода с переходом к более устойчивой ясной погоде со значительным понижением т-ры во второй.

В Карелии и на Мурмане неустойчивая погода, резкие колебания температуры, проходящие осадки, значительное усиление ветров. В Белоруссии, Западной обл., Иван.-Промыш. обл., Нижегородском крае, Чуваш. ССР, Татар. АССР, в Северном крае неустойчивая погода, проходящие осадки, усиление ветров, прохождение холодной волны во 2-й половине периода. На Украине, в Ц. Ч. О., Московской обл., в Сев. Кав. крае проходящие осадки, слабые колебания температуры в первой половине периода, с переходом к более устойчивой погоде с похолоданием во второй. В Нижне-Волжском крае, Средне-Волжском, в Башкирской АССР в Западной трети Казахстана, в юго-западной половине Уральской обл. преобладание ясной погоды, временные усиления ветров, похолодание во второй половине периода.

В Крыму неустойчивая погода, усиление ветра с возможным понижением температуры, особенно во второй половине периода. В северо-восточной половине Уральской обл. неустойчивая погода, проходящие осадки в первой половине периода с понижением температуры во второй. Прогноз дан при отсутствии данных с северо-востока.

9103257
53

ОБЛАСТЬ СТАНЦИИ	Температура за декаду					Осадки		
	Сред- няя	Нор- ма	Откло- нен.	Макс. мал.	Мини- мал.	Сумма	Число дней	% мес. нормы
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ								
Архангельск	6.6	5.6	1.0	14	-0	35	7	58
В. Устюг.....	7.7	6.2	1.5	16	-1	36	8	60
Вологда.....	8.0	6.9	1.1	-	-	17	5	31
НИЖЕГОРОДСК. КР.								
Вятка.....	7.6	6.2	1.4	16	0	30	7	50
Н. Новгород.....	10.0	8.6	1.4	15	4	30	5	55
Уржум.....	8.3	-	-	22	1	39	6	78
Лукоянов.....	10.4	8.3	2.1	22	0	15	4	30
ЛЕНИНГР. ОБЛ.								
Л. Село.....	9.2	8.6	0.6	18	2	13	4	22
Белозерск.....	7.8	8.9	0.9	15	-0	27	5	45
Новгород.....	9.5	8.2	1.3	16	3	20	3	33
Псков.....	9.9	8.9	1.0	18	0	14	3	28
ЗАПАДН. ОБЛ. и РСФСР								
Баттисево	10.1	-	-	19	1	19	4	72
Минск.....	11.7	9.5	2.2	24	8	36	4	-
Сухиничи.....	11.4	-	-	24	2	55	4	-
Трубчевск.....	12.6	-	-	28	-	11	4	-
МОСКОВС. ОБЛ.								
Москва.....	10.9	8.1	2.8	19	4	25	7	50
Тула.....	11.5	8.9	2.6	21	3	62	5	124
Владьма.....	10.7	8.5	2.2	21	2	16	5	32
ИВАНОВС. ОБЛ.								
Мылки.....	9.3	7.5	1.8	17	0	16	4	27
Ив.-Вознесенск	9.4	7.7	1.7	20	4	68	2	136
П. Ч. О.								
Пятиловское.	11.1	8.8	2.3	21	1	15	3	37
Рязань.....	11.7	9.5	2.2	24	0	40	4	100
Курск.....	13.6	10.1	3.5	24	2	26	4	65
Воронеж.....	13.9	10.1	3.8	26	1	45	5	124
В. Фенино.....	13.2	10.2	3.0	25	-0	47	1	117
Вотузар.....	15.1	12.0	3.1	28	0	12	1	40
ТАТРЕСПУБЛИКА								
Казань.....	10.6	8.4	2.2	24	2	12	3	27
Мензелинск	10.6	7.5	2.6	21	-1	15	-	37
БАШКОРТУБЛИКА								
Уфа.....	10.4	8.1	2.3	22	2	9	3	23
Стерлитамак	10.6	-	-	21	1	16	3	40
СРЕДНЕ-ВОЛЖС. КРАЙ								
Аннежково	10.9	8.6	2.3	24	0	10	2	25
Юловская	10.1	-	-	24	-1	20	6	10
Бугуруслан	11.0	8.6	2.4	24	-1	4	1	50
Безенчук	11.8	9.7	2.1	27	-1	15	1	20
Оренбург	11.9	10.2	1.7	24	-1	5	-	-
НИЖНЕ-ВОЛЖС. КР.								
Балашов	12.5	10.1	2.4	26	-3	18	2	45
Саратов.....	13.7	11.7	2.0	27	-2	7	2	23
Волгоград.....	13.0	10.7	2.3	28	-2	6	2	20
Ильмень.....	13.6	11.1	2.5	27	-0	16	2	40
Сталинград.....	16.9	13.5	3.4	29	6	2	1	10
Астрахань.....	17.3	14.7	2.6	29	4	2	1	10

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Нормальная	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месяч. нормы
СЕВЕРО-КАВК. КР.								
Ростов-Дон	17.1	14.3	2.8	29	-	0	0	0
Гигант	15.9	-	-	27	-2.5	0	0	0
Дивное	17.8	-	-	29	5	0	0	0
Краснодар	18.3	16.0	2.3	30	6	0	0	0
Хуторок	17.2	15.0	2.2	29	6	0	0	0
Ессентуки	16.2	13.0	3.2	25	6	0	0	0
КРЫМ								
Евпатория	20.2	17.1	3.1	30	10	2	1	10
Карасубазар	17.5	-	-	30	6	3	1	0
Ялта	20.5	17.6	2.9	27	14	0	0	0
У.С.С.Р.								
Чернобыль	15.0	-	-	26	0	7	2	-
Киев	16.0	11.5	4.5	28	2	58	2	129
К.Подольск	17.2	12.7	4.5	29	2	15	2	30
Зинovieвск	16.6	12.5	4.1	30	0	63	2	210
Полтава	15.9	12.1	3.8	27	1	7	4	23
Дуганск	15.2	12.6	2.6	28	-2	5	1	17
Херсон	18.4	15.0	3.4	30	3	8	1	40
УРАЛЬСК. ОБД.								
Верезов	6.4	3.1	3.3	17	-1	20	4	47
Свердловск	8.7	6.2	2.5	20	-2	15	3	37
Шадринск	9.4	7.2	2.2	22	0	13	3	45
Курган	9.4	-	-	19	-1	6	2	15
Троицк	8.6	8.0	0.6	21	-1	4	2	15
КАЗАХСТАН								
Урда	16.0	12.9	3.1	29	2	5	2	-
Уральск	12.2	10.7	1.5	25	-2	12	1	48
Кокчетав	10.1	8.8	1.3	22	-0	10	3	42
Акмолинск	7.8	8.5	-0.7	21	-6	6	2	24
Зайсан	12.1	12.1	0.0	22	3	11	1	-
Алма-Ата	15.2	12.8	2.4	23	5	10	1	37
Ср. АЗ. РЕПУБЛИКИ								
Кзыл-Арват	21.1	20.5	0.6	32	10	0	0	0
Керки	13.7	19.9	-1.2	29	7	0	0	0
Новая Бухара	19.0	19.0	0.0	30	7	0	0	0
Ташкент	17.7	17.0	0.7	30	6	0	0	0
Андижан	18.8	16.9	1.9	-	-	0	0	0
Сталинабад	19.1	-	-	30	10	0	0	0
Фрунзе	16.3	14.8	1.5	27	1	3	1	21
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ								
Омск	9.3	7.8	1.5	22	-2	3	1	11
Томск	8.2	6.2	2.0	20	-1	20	6	53
Барнаул	8.5	7.6	0.9	20	-2	5	1	18
Минусинск	8.3	7.5	0.8	20	-2	10	5	82
В. СИБИРАЯ								
Анисейск	7.5	5.3	2.2	-	-2	22	6	54
Красноярск	8.6	7.1	1.5	18	-1	3	2	9
Н. Уденок	7.6	5.7	1.9	21	0	5	2	16
Иркутск	8.0	6.1	1.9	21	0	27	4	63
Чита	8.7	4.9	3.8	21	-4	9	4	26

Метеорологические условия 3-ей декады сентября 1932 года, их влияние на развитие озимых посевов и на ход полевых работ.

ТЕМПЕРАТУРА. По всей Европейской территории Союза третья декада сентября была теплее нормы. Наибольшие положительные отклонения средних температур за декаду от многолетних средних имели место в западных районах УССР (до 4,7°). Минимальные температуры ниже 0° на высоте 2-х метров от поверхности почвы в течение декады были отмечены: по всему Северному краю, в отдельных районах Московской, Ленинградской и Западной областей, в северных районах БССР, Полесье и Северо-восточных районах УССР, в большей части Ц.Ч.О.; северной половине Нижне-Волжского края, почти по всей территории Средне-Волжского края, Татарской, Башкирской и Уральской обл. На поверхности почвы заморозки охватывали еще большую территорию и местами были значительными. Максимальные температуры воздуха в северных районах не превышали 15°, в средней полосе 20° и в южной 25-30°.

ОСАДКИ. Большое количество осадков (30-40 мм.) выпало в большей части северных районах Уральской области, в центральных районах ЦЧО, Московской области и БССР, в западных районах Западной области. Мало увлажненными (5-10 мм.) оказались: южные районы Уральской области, южная половина Башкирской, левобережье Средне-Волжского края, почти весь Нижне-Волжский край, северные районы и предгорья Северо-Кавказского края, степная полоса и Северо-восточные районы УССР. Осадков не было или их выпало крайне незначительное количество: в Крыму и на большей территории Северо-Кавказского края. В остальных районах Европейской территории Союза увлажнение было удовлетворительным и хорошим (10-30 мм.).

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ. Для развития озимых посевов погодные условия были в общем удовлетворительными, но особо заметных улучшений в состоянии всходов за потекшую декаду по сравнению с предыдущей не произошло.

УСЛОВИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. Владевание преобладания дождливой погоды мало благоприятные условия для полевых работ были в Северо-восточных районах Европейской территории Союза. В южной и юго-восточной части сухая и теплая погода благоприятствовала всем видам полевых работ. В восточных районах погодные условия были удовлетворительными.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Средние температуры за декаду были выше нормы на 1-2°. Ночные заморозки отмечены повсеместно. Осадков в течение 6-8 дней выпало от 20-40 мм. В большинстве районов озимые начали куститься, состояние их среднее, в районе метеостанции Сыктывкара (Усть-Сысольска), Тарго-Полье и Никольска - ниже среднего. Заключается уборка огородных культур.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. Средние декадные температуры оказались выше нормы на 1,5-2°. Ночные заморозки были почти во всех районах. За 5-7 дождливых дней выпало от 15 до 40 мм. осадков. Озимые почти повсюду вступили в фазу кущения и имеют удовлетворительное состояние, за исключением Глазова, Курмыша и Савалей, где состояние озимых ниже среднего. В ряде районов заканчивается уборка картофеля и огородных культур. Продолжается вспашка зяби.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя температура за декаду превышала норму на 0,6-2°. Ночные заморозки отмечены в большинстве районов. В течение 3-6 дней выпало от 10-30 мм. осадков. Озимые начали куститься. Состояние их среднее, местами выше среднего. Продолжается уборка картофеля и вспашка зяби.

Б. С. С. Р. Декада была теплее нормы на 2°. Заморозки отмечены в большинстве районов. За 2-4 дождливых дня выпало от 10-40 мм. осадков. Озимые кустятся за исключением Северо-восточных районов, состояние среднее, в некоторых районах выше среднего. Производится уборка картофеля и вспашка зяби.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Средние температуры за декаду превышали норму на 1-2°. Заморозки были на большей части области. Осадки в течение 2-4 дней выпали от 10-30 мм. Озимые начали куститься, исключая юго-западные районы, состояние их удовлетворительное, в отдельных местах выше среднего. Производится уборка картофеля, табака и вспашка зяби.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Средняя декадная температура была выше нормы на 2-2,5°. Заморозки захватили большую часть территории области. Местами минимальные температуры на поверхности почвы достигали - 5°. Осадки за 3-6 дней выпало от 10-50 мм. Озимые почти повсюду начали куститься. Состояние их преимущественно среднее, ниже среднего оцениваются озимые в районе пунктов: Котлованы, Тбилицы, Елатма, Рязань. Убирают картофель и производят вспашку зяби.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Средняя температура за декаду превышала норму на 1,4-2°. В ряде районов отмечены небольшие ночные заморозки. В течение 4-5 дней выпало от 15-30 мм. осадков. Осимые кустятся, состояние среднее. Полевые работы производятся при удовлетворительных условиях погоды.

Ч. Ч. О. - Средняя декадная температура была выше нормы 2,5-3,5°. Ночные заморозки наблюдались в большинстве районов, при чем минимальные температуры на поверхности почвы достигали -5°. За 2-4 дня выпало от 10-50 мм. осадков. В ряде районов озимая рожь и пшеница начали куститься. Состояние их удовлетворительное, местами выше среднего. Производится массовая уборка картофеля, сахарной свеклы и вспашка зяби при удовлетворительных условиях погоды.

ТАТАРСКАЯ АССР. - Декада была теплее нормы на 1,8-2,6°. Наблюдались ночные заморозки. В течение 2-3 дней выпало от 10-20 мм. осадков. Осимые кустятся, состояние удовлетворительное, в районе метеостанции Лаишевской и Стасовской - ниже среднего. Погода для работ удовлетворительная.

БАШКИРСКАЯ АССР. - Средняя температура за декаду превышала норму на 2-2,5°. Почти повсюду отмечены заморозки. Осадков за 1-3 дня выпало от 5-15 мм. Осимые местами начали куститься, состояние удовлетворительное. Уборка картофеля и вспашка зяби продолжается при благоприятных условиях погоды.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Декада была теплее нормы на 1,6-2,4°. Ночные заморозки местами до -5° отмечены по всему краю. В течение 1-4 дней выпало от 5-15 мм. осадков. Всходы озимых находятся в удовлетворительном состоянии, в районе метеостанций Троицкой, Саянградской и Самойкинской состояние всходов ниже среднего. Погодные условия для работ благоприятные.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Средняя температура превышала норму на 1-3,5°. В большинстве районов имели место ночные заморозки, местами минимальные температуры на поверхности почвы доходили до -7°. Осадков в течение 1-3 дней выпало от 1-20 мм. В северных районах появились всходы озимых, состояние их удовлетворительное, местами из-за недостаточного увлажнения почвы ниже среднего. Продолжается сев озимых, уборка картофеля, бахчевых культур, вспашка зяби.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. - Декада была теплее нормы на 1,8-3,2°. В северных районах и в Дагестане местами прошли небольшие заморозки. В большинстве районов осадков не было. Сев озимых продолжается. Производится вспашка зяби, уборка кукурузы, подсолнуха, обор яблок, винограда. Начали раскрываться первые коробочки хлопчатника, происходит первый обор хлопка. Погода для работ благоприятная.

КРИМСКАЯ АССР. - Средняя температура за декаду превышала норму на 3°. Осадков выпало крайне мало. Продолжается сев озимых. Созрели первые коробочки хлопчатника, начался обор хлопка. Производится массовая уборка табака. Погода благоприятная.

У С С Р. - Средняя температура за декаду была выше нормы на 2,6-4,7°. Заморозки доходившие местами до -6° на поверхности почвы, прошли почти по всей территории, кроме южной степной полосы. Осадки в течение 1-5 дней выпали неравномерно, главным образом в Полесье 10-60 мм. степная полоса имела незначительное увлажнение. По большей части территории, кроме южных районов появились всходы озимых, состояние их удовлетворительное, в некоторых районах из-за недостатка влаги - ниже среднего. Сев озимых продолжается. Производится массовая уборка кукурузы, подсолнуха, сахарной свеклы. Начали раскрываться первые коробочки хлопчатника. Погода для работ благоприятная.


УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Декада была теплее нормы на 0,6-2,5°. По всей области прошли заморозки местами до -7° на поверхности почвы. Осадков в течение 1-5 дней выпало 5-35 мм.; мало осадков было в южных районах. Осимые в ряде районов начали куститься, состояние их среднее, в некоторых районах выше среднего. Полевые работы происходят при удовлетворительных условиях погоды, уборка яровых и картофеля.

КАЗАКСКАЯ АССР. - В северной половине территории прошли заморозки. Осадков выпало от 5-15 мм. Погода для работ удовлетворительная.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - Стояла теплая преимущественно сухая погода, благоприятная для работ.

ЗАПАДНЫЙ СИБИРЬ. - Почти по всему краю прошли заморозки. Осадков выпало от 5-20 мм. Осимые начали куститься, состояние удовлетворительное. Погода для работ благоприятная.

Осадки
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
14 декабря сего года
Масштаб 1939



95.



ИСХОДЯЩАЯ ТЕЛЕФОНОГРАММА №

Кому

Откуда

Отдел

телефон №

Отдел

телефон №

Принят

Передал:

Насы мин.

19

1932. 1/11
научного сотрудничества
информ. службой
инв. зав. инвентаря и справочным
указателем для выездной обработки
1933. Просьба командировать
представителя и представить материалы
на совещание.

ИСХОДЯЩАЯ ТЕЛЕФОНОГРАММА №

Кому

Откуда

Отдел

телефон №

Отдел

телефон №

58

На В/№

Н/вх. №

по делу инвентаризации
завода инвентаризация 1933г.

Иван Власов

Лобанова

Принял:

Передал:

Часы

мин.

19

г.

ЗАПАДНЫЙ СИБИРЬ. - Умеренно теплая погода прерывалась волнами холода давшими ночью заморозки. Количество осадков в южной половине края 11-20 мм., в северной 5-10 мм. Развитие зимних растений недостаточное. Топла - замедленное. Сев продолжается.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - Удерживается теплая, по преимуществу сухая погода.

23 IX 32 г.

ЗАВ. СЕЛЬ-ХОЗ. СЕКТОРОМ: ВЕН. ВЕВИЧ.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Средняя	Норма	Отклон.	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	9-мес. нормы
СИБИРНЫЙ КРАЙ								
Ахтангельск	9.5	7.9	1.4	22	-10	14	6	23
В. Устьин.	9.4	8.5	0.9	24	-15	9	3	15
Вологда	9.5	9.2	0.3	27	-4	18	3	23
НИЖЕГОРОДСК. КРАЙ								
Вятка	10.6	8.7	1.9	22	-11	20	4	33
Н. Новгород	11.0	10.7	0.3	26	-10	14	6	25
Уржум	11.0	10.7	0.3	26	-10	14	6	25
Порецкое	11.5	10.8	0.7	24	-4	8	5	16
ЛЕНИНГР. ОБЛ.								
Ленинград	11.8	10.6	1.2	27	-13	47	7	78
Белозерск	10.0	9.0	1.0	26	-16	22	4	37
Новгород	10.4	10.3	0.1	26	-16	80	3	138
Псков	11.7	10.9	0.8	27	-2	42	1	84
ЗАПАДН. ОБЛ. в РСФСР								
В. Луки	12.3	10.9	1.4	23	-10	48	3	87
Минск	13.1	11.5	1.6	28	-11	16	3	32
Бухарин	13.7	12.1	1.6	23	-10	24	3	32
Новозыбков	14.0	12.1	1.9	28	-10	18	4	36
МОСКОВС. ОБЛ.								
Москва	11.4	10.2	1.2	27	-10	29	9	58
Тула	12.3	11.1	1.2	26	-10	18	5	36
Язеньво	11.4	10.8	0.6	27	-10	17	5	34
ИВАНОВС. ОБЛ.								
Иванов	10.4	9.8	0.6	26	-13	27	6	43
Ив.-Вознесенск	10.1	9.9	0.2	26	-13	7	6	14
ЧО								
Патриловское	13.2	11.0	2.2	25	-10	9	3	23
Козлов	13.6	11.1	2.5	28	-10	9	3	23
Курск	14.1	12.2	1.9	29	-10	14	3	35
Воронеж	14.1	12.3	1.8	27	-10	16	3	17
Б. Фенно	14.1	12.3	1.8	27	-10	16	3	15
Волучар	15.0	14.5	0.5	29	-10	12	3	40
ТАТРЕСПУБЛИКА								
Казань	11.8	11.0	0.8	27	-11	8	4	18
Мензелинск	11.1	10.1	1.0	25	-11	38	4	35
БАШРЕСПУБЛИКА								
Уфа	11.9	10.9	1.0	26	-8	23	5	75
Стерлитамак	12.0	10.9	1.1	26	-8	22	5	75
ОРЕДН. ВОДНОС. ОБЛ.								
Анжеро-Судженск	12.5	11.0	1.5	27	-10	25	1	52
Пенза	12.6	11.7	0.9	25	-10	20	1	50
Бугуруслан	12.1	11.3	0.8	29	-10	16	1	40
Базарный	13.2	12.4	0.8	29	-10	13	2	43

595

-88

-87

-86

ОБЛАСТЬ

Температура за декаду

ОСЯДКИ

СТАНЦИЯ	Средняя	Норма	Отклон.	Максимум	Минимум	Сумма	число дней	% мес. нормы
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ КРАЙ								
Балашов.....	13.5	12.6	0.9	28	1	15	1	40
Саратов.....	15.3	14.4	0.9	28	5	13	1	60
Тольятти.....	15.4	14.4	1.0	30	4	15	1	50
Мед. Узень.....	16.0	14.3	0.7	30	3	10	1	12
Сталиград.....	18.0	16.2	1.8	30	7	10	1	50
Астрахань.....	18.4	17.2	1.2	30	9	14	1	20
СЕВЕРНО-КАВК. КРА								
Ростов-дон.....	16.3	16.5	-0.3	27	4	14	1	13
Гелат-Зс.....	15.6	-	-	27	2	10	1	3
Дивеево.....	17.1	-	-	29	3	10	1	3
Краснодар.....	17.1	7.8	0.7	30	3	10	1	7
Хуторок.....	13.3	16.9	-1.1	28	3	10	1	20
Ессентуки.....	14.3	14.6	-0.3	24	5	20	1	-
КРЫМ								
Ялатория.....	18.6	18.9	-0.3	29	6	1	0	5
Нарасия.....	16.6	-	-	31	12	14	1	16
Ялта.....	19.4	19.2	-0.2	30	13	13	1	17
Редосия.....	18.9	18.3	0.4	27	8	7	1	23
У.С.С.Р.								
КПЗВ								
Умань.....	15.6	13.6	2.0	30	3	7	1	16
Зиньковский.....	14.9	13.9	1.0	30	3	11	1	7
Полтава.....	16.3	14.0	1.7	30	4	12	1	40
Дуганск.....	15.7	14.3	1.4	28	5	21	1	10
Харьков.....	15.4	14.8	0.6	28	5	21	1	10
Харьков.....	17.1	17.0	0.1	30	4	2	2	10
УРАЛЬСКАЯ ОБЛ.								
Богословск.....	12.2	7.9	4.3	22	1	19	4	74
Свердловск.....	10.8	8.9	1.9	22	2	19	4	43
Шадринск.....	11.3	10.2	1.6	23	3	19	5	1
Ишим.....	11.2	-	-	21	0	14	1	1
Троицк.....	10.9	11.0	-0.1	22	1	15	5	66
Казахстан								
Сломкинская.....	15.7	-	-	30	4	4	1	16
Уральск.....	12.4	12.5	-0.1	29	4	28	1	117
Юкчетав.....	11.4	11.8	-0.4	22	2	24	1	16
Акмолинск.....	10.0	11.6	-1.6	20	0	14	1	29
Зайсан.....	14.2	15.4	-1.2	24	5	6	1	48
Алма-Ата.....	15.4	15.5	-0.1	26	3	13	1	1
СР. АЗИАТСКОЕ РЕСПУБЛИКИ								
Басногородск.....	24.1	23.7	0.4	34	15	0	1	20
Эмил-Арват.....	23.3	22.9	0.3	35	1	1	1	20
Берки.....	21.2	22.2	-0.9	32	9	0	1	0
Ташкент.....	19.8	19.5	0.7	29	7	0	0	0
Андижан.....	19.9	19.5	0.4	28	8	0	0	0
Фрунзе.....	16.2	17.1	-0.9	26	1	1	0	7
ЗАП. И ВОСТ. СИБИРЬ								
Омск.....	12.5	10.9	1.6	21	2	1	1	3
Томск.....	10.9	10.2	1.7	19	3	1	1	18
Барнауль.....	11.0	10.5	0.5	22	3	1	1	46
Алтайск.....	11.1	10.4	0.7	21	3	1	1	35
Киселевск.....	10.1	10.1	0.0	19	3	1	1	27
Красноярск.....	10.0	10.1	-0.1	19	3	1	1	51
Н. Удьянск.....	9.4	8.6	0.8	15	4	1	1	37
Иркутск.....	10.5	9.0	1.5	19	0	1	1	74

Метеорологические условия 2-ой декады сентября 1932г.

их влияние на развитие озимых посевов и на ход полевых работ.

ТЕМПЕРАТУРА. - Погодные условия по Европейской территории Союза в температурном отношении были близки к нормальным. Средние температуры за декаду имели небольшие положительные до $1-2^{\circ}$ отклонения от многолетних средних почти по всем районам Европейской территории Союза, за исключением Крыма и юго-западной части Северного Кавказа. В середине декады наблюдалось вторжение с северо-запада холодных масс воздуха, давшее значительное снижение температур. Сильные ночные заморозки отмечены в Ленинградской обл., в Северном крае, Ивановской обл., в северной части Московской обл., в Западной обл., в Нижегородском крае, Татарской и на Урале. Массовые заморозки наблюдались почти повсеместно. Абсолютные максимумы за декаду в северной полосе не превышали $20-25^{\circ}$, а в средней и южной $25-30^{\circ}$.

ОСАДКИ. - По большинству районов Европейской территории Союза прошли частые дожди, давшие достаточное количество осадков. Сильно увлажнены (до 30-60 мм) оказались вся Ленинградская область и северо-западная часть Уральской обл. Хорошо увлажнены (до 20-30 мм) Северный край, Ивановская обл., центральная часть Нижегородского края, большая часть Московской и Западной областей. Весьма мало осадков (до 5-10 мм.) было в правобережье УССР, в низовьях Волги и в северной половине Северо-Кавказского края. По остальным районам Европейской территории Союза количество осадков не превышает 11-20 мм.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ ПОСЕВОВ. - На общем фоне удовлетворительной оценки состояния озимых, имеются пятнышки как плохой, так и хорошей оценки. Эта пестрота объясняется неравномерностью увлажнения почв по районам и неравномерным срокам посева озимых. Наибольшая густота всходов плохой состояний озимых падает на территорию юго-востока Московской обл., юго-запада Нижегородского края и северо-восточную часть Уральской области, где отрицательное значение на развитие озимых всходов имело холодное увлажнение паров. Отдельная декада по характеру погоды была для развития посевов благоприятна. Особо приходится обратить внимание на территорию УССР, где на 10-е сентября пары были увлажнены весьма слабо, а малое количество осадков в текущую декаду не дало значительного улучшения.

УСЛОВИЯ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. - Мало-благоприятной для полевых работ, вследствие частых дождей, была погода в северо-западных районах Европейской территории Союза; в центральных районах перепадали дожди, чередовавшиеся с ясной погодой, что делало возможность продолжать сев, уборку и обработку пахоты. На юге преобладала ясная, теплая и сухая погода вполне благоприятная всем полевым работам.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. - В течение декады удерживалась прохладная погода. Повсеместно отмечены ночные заморозки. Число дождливых дней 3-5, количество осадков за декаду до 25 мм. По большинству районов озимые достигли фазы появления 3-го листа; развитие их замедлено холодной погодой, состояние среднее, в районе Наргополя и Никольска - ниже среднего.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. - Вредные температуры за декаду $10-12^{\circ}$. Распределение осадков неравномерное. Наибольшее количество их (до 20-30 мм) выпало в центральных районах. По остальным районам сумма осадков за декаду колеблется в пределах 11-20 мм. Озимые достигли фазы появления 3-го листа; общая картина средняя, плохую оценку озимых дают: Глазовская м.ст., Савальская, Нагорская, Порочкая и Лукояновская, в этих районах озимые всходы не были обеспечены достаточным количеством влаги. Продолжаются обмолот яровых и уборка картофеля.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. - В течение декады преобладала прохладная и весьма дождливая погода. Повсеместно отмечены значительные заморозки. Количество дождливых дней 5-8. Сумма осадков за декаду составляет 30-50 мм., местами и более. В северных районах озимые достигли фазы появления 3-го листа; всходы; состояние их удовлетворительное. Для полевых работ условия погоды были не вполне благоприятными.

ВОСР. - В течение декады преобладала прохладная и дождливая погода. Повсеместно отмечены значительные заморозки. Количество дождливых дней 5-8. Сумма осадков за декаду составляет 30-50 мм., местами и более. В северных районах озимые достигли фазы появления 3-го листа; всходы; состояние их удовлетворительное. Для полевых работ условия погоды были не вполне благоприятными.

60 55

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. - Средние температуры за декаду на 1-2° выше нормы. В отдельные дни отмечены ночные заморозки. Наибольшее количество осадков 1 от 20-40 мм. выпало в северо-западных районах; по остальным районам количество их не превышало 11-20 мм. Озимые в фазе третьего листа, местами кушения. Состояние их удовлетворительное. Идет уборка картофеля и вспашка под ярь.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - В температурном отношении погода близка к нормальной. За декаду выпало значительное количество осадков до 20-30 мм. Отмечены ночные заморозки. Озимые достигли фазы появления 3-го листа; состояние их среднее, плохую оценку озимых дают пункты: Люблицы, Рязань и Михайлов. Вследствие частых дождей условия погоды для полевых работ - неблагоприятные.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Удерживалась прохладная, дождливая погода с ночными заморозками. Сумма осадков за декаду 20-30 мм. Озимые в фазе появления 3-го листа - состояние их среднее. Погодные условия для полевых работ мало благоприятные.

Ц.Ч.О. - Преобладала теплая с умеренным количеством осадков погода. В середине декады наблюдалось похолодание давшее понижение температур на поверхности почвы ниже 0°. Озимые развиваются нормально, состояние озимой ржи и озимой пшеницы удовлетворительно. Погодные условия для полевых работ по-прежнему районов благоприятны. Заканчивается сев озимых, идет массовая уборка подсолнуха.

ТАТАРСКАЯ АССР. - На фоне теплой погоды в середине декады отмечено похолодание, давшее ночные заморозки. Количество осадков умеренное до 11-20 мм. Озимые в фазе появления 3-го листа, состояние удовлетворительное; плохую оценку дают Лаишевская и Спасская метеостанции.

БАШКИРСКАЯ АССР. - Удерживалась умеренно-теплая погода. Наибольшее количество осадков до 20-30 мм. выпало в северных районах. Повсеместно отмечены ночные заморозки. Состояние всходов озимых - удовлетворительное. Погодные условия полевых работ по некоторым районам вследствие частых дождей - мало благоприятные.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - В температурном отношении погода близка к нормальной. Похолодание в середине декады дало ночные заморозки. Количество осадков за декаду 11-20 мм. Продолжается сев озимых местами появились всходы.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Преобладала теплая погода. В северной половине края количество осадков не превышало 11-20 мм., в южной - 5-10 мм. По некоторым районам вследствие иссушенности почвы условия сева не вполне благоприятные [Камышин, Сталинград, Башанта].

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. - Стоит теплая погода. Количество дождливых дней не превышает 2-3-х. Сев развивается медленно. Идет уборка кукурузы, подсолнуха.

КРИМСКАЯ АССР. - Преобладала сухая, теплая погода. Частыми производился сев озимых.


У.С.С.Р. - Средние температуры за декаду на 1-2° выше нормы. Похолодание в середине декады дало местами легкие ночные заморозки. В правобережье удерживалась сухая погода; количество осадков здесь не превышало 5-10 мм. В левобережье 2-3 дождливых дня дали до 11-20 мм. осадков. По многим районам, вследствие иссушения почвы погодные условия сева не вполне благоприятны. Сев развивается медленно. Для полевых работ погода весьма благоприятная.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Средние температуры за декаду близки к норме. Временное похолодание сопровождалось ночными заморозками. За 4-5 дождливых дней в северо-западных районах количество осадков достигает 20-40 мм. По остальным районам сумма осадков за декаду не превышает 11-20 мм. Озимые достигли фазы появления 3-го листа, состояние среднее. Вследствие частых дождей условия полевых работ мало благоприятны.



КАЗАКСКАЯ УССР. - Средние температуры за декаду близки к норме. Количество осадков колеблется в пределах 11-20 мм. Продолжается посев, местами появились всходы.

61

Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
Масштаб 1:1000000



Осадки
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
сентябрь 1932
Масштаб 1:1,000,000



931/63

В период с 19 по 27 сентября ожидается: прохождение Азорских ядер с запада на восток по югу Европы и границей по северной периферии в том же направлении.

Наличие циклонической системы в северо-западной Сибири, также в Скандинавии, Балтийском и Баренцевом морях с распространением периферии этой системы на верхний и средний Днепр, Дон, верхнюю и среднюю Волгу.

Полярные воздействия с прохождение воли холода с северо-востока в направлении Карского моря, Печеры, Табола и далее слабые на Мурман, Финляндию и Озера.

В Ленинградской обл., в северной части Западной обл., в Московской, Ивановской и промышленной обл., в Карелии преобладающая обильная порывы с шквалистыми ветрами, проходящими осадками, отдельными прояснениями и кратковременными понижениями температуры, до заморозков в Карелии. В Ленинградской обл. и в сев.-запад. части Западной обл. возможны туманы.

В Белоруссии, в северной части Украины, в южной половине Западной обл., в Ц.Ч.О., в Средне-Волжском крае, в Нижне-Волжском кр. в западной части Казахстана неустойчивая погода, с усилениями ветра, проходящими осадками, небольшими понижениями температуры. В Белоруссии, в сев. части Украины, в южной половине Западной области возможны туманы.

В Крыму, в остальной части Украины возможны небольшие понижения температуры. В Нижегородском крае, в Чувашской АССР, в Башкирии, в Татарской АССР длительные прояснения при захлаживании до заморозков и слабых морозов в северных частях, усиление шквалистых ветров, возможны только проходящие осадки.

В Уральской области преобладающая ветреная погода с осадками и возможностью захлаживания до слабых морозов.

П о г о д а.

Метеорологические условия 1-ой декады сентября 1932 года,
их влияния на ход осенней посевной и уборочной кампании.

ТЕМПЕРАТУРА. - В течение декады преобладала теплая погода. Ход средней су-
точной температуры был сравнительно ровный с небольшими ам-
плитудами колебаний. Средние температуры за декаду по всей Европейской тер-
ритории Союза, за исключением восточной ее части были выше нормы. Наибольшая
величина положительного отклонения [до 3-4] отмечена в западных районах. Ми-
нимальные температуры воздуха за декаду дали местами в Северном крае, Ураль-
ской области и в Башкирии отрицательные величины [-1-2]. Ноч-
ные заморозки на поверхности почвы отмечены в более обширной территории,
чем чем даже по некоторым районам ЦО наблюдалось понижение температур на
поверхности почвы ниже 0°. Абсолютные максимумы за декаду достигали в Северном
крае 15-20°; в центральной полосе 20-25°, на юге они не превышали 25-30°, а в
приморских районах УССР и в Камбласти 30-33°.

ОСАДКИ. - Наиболее увлажненными [до 25-40 мм.] районами Европейской терри-
тории Союза оказались: вся Ленинградская, Крым, Приазовье и вся
северная треть Северного Кавказа. Удовлетворительно увлажнены [до 11-20 мм.]
УССР, Северный край, центральные и южные районы Уральской области, северо-
восточная часть Башкирии, юг Татарской АССР и причерноморские районы южной
степи УССР. Совсем отсутствовали осадки в большей части степной и лесостепной
полосы УССР, в северных районах Северного Кавказа, на юге ЦО, на юге Нижне-
го Поволжья, в северных районах Казахстана, в юго-восточных районах Московской
области, в северной части правобережья и на юге левобережья Средне-
Волжского края. По остальным районам количество осадков не превышало 6-10 мм.

УСЛОВИЯ ОЗИМОГО СЕВА. - Вследствие часто перепадавших дождей, условия полевых
работ по осеннему севу были не вполне благоприятны;
в Ленинградской области, Северном крае и в Уральской области. По остальным рай-
онам Европейской территории Союза количество дождливых дней за декаду не
превышало 1-2, что в полной мере содействовало здесь развернувшемуся массо-
вому севу озимых. Необходимо отметить, что вследствие недостаточного увлаж-
нения почвы сев озимых тормозился в восточных районах Московской области,
в Заволжье Средне-Волжского края и в южных районах УССР.

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОЗИМЫХ. В северной и центральной полосе Европейской террито-
рии Союза, вследствие теплой погоды, озимые раннего
сева тронулись в рост. Повсеместно появились всходы, состояние их удовлетвори-
тельное.

УСЛОВИЯ УБОРКИ. - По большинству районов Союза малое количество дождливых
дней за декаду благоприятствовало уборке зерновых куль-
тур и картофеля. Исключением является Северный край, некоторые районы
Ленинградской области, Уральской области и Западного Сибиря, где число дож-
дливых дней достигало 4-6.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. - Сев заканчивается при не вполне благоприятных погодных усло-
виях вследствие частых дождей. Теплая и влажная погода со-
действовала росту озимых, состояние которых по большинству районов - удов-
летворительное. Погодные условия уборки овса, ячменя и картофеля не вполне
удовлетворительны.

НИЖЕВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Осадков было мало. Посев озимых заканчивается. По-
всеместно появились всходы, развитие которых вслед-
ствие теплой погоды идет быстро; однако ввиду недостаточного увлажнения
почвы состояние всходов по некоторым районам ниже среднего. Заканчивается
уборка овса, идет массовая копка картофеля.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Сев озимых продолжается. Теплая с достаточным ко-
личеством осадков погода благоприятствует развитию
всходов озимых, состояние которых повсеместно - удовлетворительное. Для по-
левых работ погода благоприятная. Заканчивается уборка яровых, идет массовая
копка картофеля. Продолжается под "ем" ябл.

Б. С. С. Р. - Количество дождливых дней не превышает 1-2. Для полевых работ погода благоприятна. В северо-восточных районах появились всходы.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. - Количество дней с осадками не превышает 1-2, за исключением северо-западных районов, где число дождливых дней за декаду было 3-4. Почва увлажнена достаточно. Состояние всходов удовлетворительное. Идет массовая уборка картофеля и обмолот при благоприятных погодных условиях.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - За всю декаду было лишь 1-2 дождливых дня, что весьма благоприятствовало полевым работам. Теплая погода содействовала появлению всходов, состояние которых удовлетворительно повсеместно, за исключением юго-восточных районов, где недостаток влаги в почве вредно отражается на всходах. Картофель убирается. Производится вспашка под зябь.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Метеорологические условия сева и уборки культур - удовлетворительные. Теплая погода благоприятствует развитию озимых.

Ц. Ч. О. - По преимуществу сухая погода [особенно на юге] благоприятствовала полевым работам. В северных районах области появились всходы, состояние их удовлетворительно. Идет уборка картофеля, сахарной свеклы и вспашка под зябь.

ТАТАРСКАЯ АССР. - Теплая погода и достаточное увлажнение почвы благоприятствует развитию озимых всходов, состояние которых оценивается как среднее и выше среднего. Идет массовая копка картофеля.

БАШКИРСКАЯ АССР. - На северо-востоке наблюдалось частое выпадение осадков, тормозящих полевые работы. Состояние всходов озимых вполне удовлетворительное. Идет уборка картофеля.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Вследствие сохраняющегося засушливого характера погоды и сильно просохшей почвы, условия для посева озимых - неблагоприятные. Идет уборка картофеля.

НИЖНИЙ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Осадки выпали по преимуществу в северной половине края, однако увлажнение почвы еще недостаточное, что не вполне благоприятно для сева озимых.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. - В северных районах начали сев озимых. Должается обмолот зерновых. Местами приступили к уборке кукурузы. В северной половине края погода по преимуществу сухая, на юге в течение 4-5 дней шли дожди.

К. Р. Ы. М. Идет уборка кукурузы при удовлетворительных погодных условиях.

УССР. - Кроме Подолья, повсеместно удерживалась по преимуществу сухая погода, весьма благоприятная для полевых работ. Однако, отсутствие осадков в течение двух декад угрожает заделкой семян озимых в сухую почву.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. - По центральным и южным районам в течение 5-6 дней перепадали небольшие дожди. Сев озимых продолжается. Появившиеся всходы имели удовлетворительное состояние. Идет массовая уборка картофеля и яровых зерновых культур.


КАЗАХСКАЯ АССР. - Осадков было мало. Продолжается уборка зерновых и картофеля. Сев развигивается местами.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ КРАЙ. - Погодные условия уборки средние; местами вследствие часто перепадавших дождей - ниже среднего. Метеорологические условия сева удовлетворительные.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - Стоит теплая, весьма сухая погода.



120 200 KM.
24 мая 1952 г.



ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Сред- няя	Норма	Откло- нен.	Макс. Мин.	Мин.- мальн.	Сумма	Число дней	% мес. нормы
ОБВЕРХНИЙ КР								
Архангельск	12.3	9.7	2.6	18	-0	18	6	30
В. Устьег	11.0	10.7	0.3	19	-1	15	3	25
Тотьма	11.2	10.5	0.7	20	-2	18	4	28
НИЖНИЙ КР								
Вятка	12.6	10.9	1.7	23	3	3	1	5
Н. Новгород	14.6	12.9	1.7	25	7	4	1	7
Оржум	13.8	-	-	25	3	2	0	4
Юренинск	13.9	13.0	0.9	26	3	6	2	12
НИЖНИЙ КР. ОБЛ.								
С. Село....	14.0	12.3	1.7	21	5	19	5	31
Салозерск	12.4	10.9	1.5	20	4	9	1	15
Новгород	13.6	12.0	1.6	21	0	20	2	33
Псков	14.6	12.5	2.1	25	5	16	2	32
ЗАП. АД. ОБЛ. и ВССР								
Д. Луки	15.5	12.6	2.9	26	6	9	2	16
Минск	16.1	13.1	3.0	29	4	16	2	32
Сухиничи	14.7	-	-	26	8	15	2	38
Новозыбков	17.3	13.8	3.5	29	-	19	-	-
МОСК. ОБЛ.								
Москва....	14.3	12.1	2.2	28	5	7	4	14
Тула.....	15.1	13.1	2.0	26	3	3	2	6
Вятка	15.4	12.9	2.5	27	4	8	1	16
ИВАНОВС. ОБЛ.								
Ишк. пн	13.2	11.8	1.4	23	4	2	1	3
В.-Воснесенск	13.0	11.9	1.1	23	1	3	1	6
П. Ч. О.								
Патриловск.	14.7	13.0	1.7	25	2	38	1	82
Рязань	15.7	13.9	1.8	27	6	29	1	5
Курск	16.5	14.2	2.3	27	8	9	3	22
Воронеж	16.2	14.9	1.3	26	5	5	2	14
С. Фенино	16.1	14.3	1.8	26	6	1	0	2
Загудны	16.5	-	-	28	8	8	2	-
ТАТРЕСПУБЛИКА								
Казань	12.7	13.2	-0.5	25	4	8	4	18
Мензелинск	12.1	12.2	-0.1	25	2	13	1	32
БАШК. РЕСПУБЛИКА								
Чапша	12.1	-	-	26	-1	9	3	12
Отерлеттамак	12.7	-	-	25	2	5	1	-
СР. ВОЛЖС. КР.								
Анненково	13.4	13.3	0.1	24	3	2	0	5
Пенза	15.0	13.9	1.1	25	6	9	0	22
Бугуруслан	13.4	13.6	-0.2	26	-1	4	1	10
Беззачуж	15.1	14.7	0.4	27	1	4	1	13
Оренбург	14.7	15.5	-0.8	25	2	0	0	0
Н. ВОЛЖС. КР.								
Балашов	15.3	14.8	0.5	26	3	6	2	15
Аткарск	15.4	-	-	26	4	13	2	30
Борзов	16.3	15.9	0.4	26	6	3	1	10
Кр. Кут	17.4	-	-	27	6	0	0	0
Сталинград	19.4	18.6	-0.8	28	10	0	0	0
Астрахань	18.4	19.3	-0.9	30	9	0	0	0

64

6700

- 4 -

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Сред- няя	Норма	Откло- нен.	Максимальн.	Мини- мальный.	Сумма	Число дней	% мес. нормы
СИБИРО-КАВК. КРАЙ								
Константиновская	19.4	18.5	0.9	28	12	7	1	2
Гигант з/с	17.9	-	-	29	8	23	1	2
Дивное	19.8	-	-	31	8	1	0	4
Краснодар	20.2	19.6	0.7	30	10	3	1	7
Хуторок	19.9	18.7	1.2	30	8	10	1	25
Оссентуки	15.7	-	-	26	10	14	4	-
КРЫМ								
Эватория	21.6	20.6	1.0	29	14	0	0	0
Нарасан	19.5	-	-	33	9	20	3	80
Ялта	23.3	20.8	2.5	29	16	3	2	9
У. С. С. Р.								
Чернобыль	18.7	-	-	29	10	21	1	-
Киев	19.0	15.2	3.8	30	11	4	1	9
Умань	18.6	15.6	3.0	30	9	1	0	3
Зинovieвск	19.8	16.4	3.4	31	9	0	0	0
Полтава	18.8	16.1	2.7	29	9	4	1	13
Дуганск	17.4	16.9	0.5	28	6	0	0	0
Херсон	21.3	18.9	2.4	32	11	2	2	10
УРАЛЬСКИ. ОБЛ.								
Верезов	10.1	8.7	1.4	18	0	14	2	-
Свердловск	10.3	10.9	-0.6	20	2	16	4	40
Шадринск	11.5	12.1	-0.6	22	3	27	5	93
Ишим	10.3	-	-	20	-1	10	2	-
Троицк	11.6	13.1	-1.5	24	-2	14	5	52
Казахстан								
Урда	18.4	18.2	0.2	29	5	0	0	0
Уральск	15.5	15.9	-0.4	27	3	2	1	8
Кустанайск. з/с	12.6	13.5	-0.9	22	-	15	3	54
Акмолинск	13.8	14.0	-0.2	30	1	3	1	12
Зайсан	17.8	17.4	0.4	30	5	1	0	5
Алма-Ата	19.9	17.6	2.3	31	9	3	1	11
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕСП.								
Красноводск	26.8	25.4	1.4	39	-	0	0	0
Ашхабад	23.7	24.4	-0.7	34	10	0	0	9
Керки	23.0	24.0	-1.0	34	11	0	0	0
Н. Бухара	23.6	23.5	0.1	34	12	0	0	0
Фергана	22.4	-	-	33	11	0	0	0
Самарканд	21.4	-	-	32	10	0	0	0
Сталинабад	23.6	-	-	35	12	0	0	0
Фрунзе	20.3	18.9	1.4	31	8	3	1	21
ЗАПАДН. СИБИ КРАЙ								
Омск	12.3	13.0	-0.7	24	2	12	3	43
Барабинск	13.7	-	-	27	3	27	1	-
Томск	14.1	11.4	2.7	26	3	17	2	45
Миусинск	14.9	12.9	2.0	29	3	27	3	87
ВОСТОЧН. СИБИ КРАЙ								
Винсейск	14.2	11.1	3.1	25	-2	1	0	2
Красноярск	14.0	12.4	1.6	24	-4	6	2	17
Нижне-Удинск	13.7	11.0	2.7	29	5	20	3	62
Тулуя	12.5	-	-	23	-1	50	2	-

Напечатано по распоряжению
Директора ЦЕП СССР - 175 экз.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

с 12-го по 21-е Сентября.

68 9 3258

В периоде с 12 по 21 Сентября ожидается продвижение циклонов по северу Европейской части Союза и частных депрессий в Средней Европе и на юга Украины. Полярные воздействия с Гренландии на Скандинавию и в бассейн Волги. Прохождение волны холода в этом же направлении.

ОЖИДАЕТСЯ в Ленинградской области преобладание ясно, холодной погоды, меняющаяся облачность, кратковременные осадки со шквалами. В Карелии неустойчивая, ветреная погода с осадками. Понижение температуры возможно до заморозков. Значительные прояснения особенно во вторую половину периода. В Крыму, Северо-Кавказском крае и на Украине неустойчивая погода, осадки, грозы, шквалистые ветры, понижение температуры около 15-го. В Нижегородском крае, Чувашской, Башкирской и Татарской республиках, Средне-Волжском крае и Нижне-Волжском крае неустойчивая погода, осадки, шквалистые ветры. Понижение температуры в первую половину периода, преобладание ясных дней во вторую. В Западной, Московской, Ивановской области Ц.Ч.О. и в Белоруссии теплая, ветреная погода, осадки в начале периода. Около пятнадцатого понижение температуры, прояснения. В Западной половине Казахстана преобладание ясной, прохладной погоды. Временами усиление ветров. В Саратовском крае и Уральской области преобладание ветреной погоды с осадками, значительные колебания температуры.

П о г о д а - (Никитин).

2.57.

UIC
C

[illegible]

...то ...
...ходит ...
...одо ...
...одным ...
...Ор. ...

то что
10 до
то что
омка та
прикубан
ами в 1
еже-из

апула в
ота сто
мм.
дьянх
стоян

а 00: в
города
и 100...

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА 1982 Г. С. 7

Улицы и территории:			Солн. Температура			Относит. влажность		Число осадков	
Средн. Макс. Миним. мм			на глубине 5 см			в 14 ч.		с осадками	
Улицы и территории	Средн.	Макс.	Миним.	мм	Наибольш.	мм	Число осадков	мм	Число осадков
Авиационная	17.8	26	-	-	-	39	8	8	8
Баскетбольная	13.2	29	5	-	-	-	-	-	-
Воскресенский ск.	18.1	-	2	-	-	44	1	1	1
Вулканная	17.8	29	12	-	28	80	1	1	2
Воскресенский ск.	13.0	-	-	-	-	35	1	1	1
Воскресенский ск.	18.3	29	4	-	-	35	1	1	1
Воскресенский ск.	16.8	31	4	-	16	21	1	1	1
Воскресенский ск.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воскресенский ск.	20.4	31	7	-	-	31	0	0	0
Воскресенский ск.	19.9	32	4	-	17	31	0	0	0
Воскресенский ск.	19.6	30	5	-	21	26	0	0	0
Воскресенский ск.	20.7	31	5	116	19	26	0	0	1
Воскресенский ск.	21.0	33	6	120	19	28	0	0	0
Воскресенский ск.	20.5	31	5	-	-	31	1	1	6
Воскресенский ск.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воскресенский ск.	20.4	29	7	-	-	26	0	0	0
Воскресенский ск.	19.9	29	6	101	-	42	0	0	0
Воскресенский ск.	18.1	29	8	131	-	44	0	0	1
Воскресенский ск.	19.3	29	7	-	-	39	0	0	0
Воскресенский ск.	20.0	29	8	-	-	37	0	0	0
Воскресенский ск.	21.8	29	8	-	-	37	0	0	0
Воскресенский ск.	22.5	30	11	-	-	37	0	0	0
Воскресенский ск.	19.7	30	9	-	-	24	0	0	0
Воскресенский ск.	19.8	29	6	-	-	41	0	0	0
Воскресенский ск.	19.5	29	3	-	-	28	0	0	0
Воскресенский ск.	19.5	29	3	-	-	32	0	0	0
Воскресенский ск.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воскресенский ск.	21.3	32	7	-	-	31	0	0	0
Воскресенский ск.	20.7	32	6	-	-	40	0	0	0
Воскресенский ск.	22.6	31	3	100	-	31	0	0	0
Воскресенский ск.	19.1	31	10	-	-	31	0	0	0
Воскресенский ск.	20.7	31	4	-	-	31	0	0	0
Воскресенский ск.	20.7	31	8	-	-	26	0	0	0
Воскресенский ск.	22.3	31	16	122	22	23	0	0	0
Воскресенский ск.	21.7	30	11	-	-	24	0	0	0
Воскресенский ск.	21.1	31	13	-	-	34	0	0	0
Воскресенский ск.	20.9	31	9	57	21	27	0	0	0
Воскресенский ск.	20.6	30	7	-	-	30	0	0	0
Воскресенский ск.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воскресенский ск.	23.2	32	9	105	20	28	0	0	0
Воскресенский ск.	20.4	33	7	-	-	33	0	0	0
Воскресенский ск.	21.6	31	9	-	-	24	0	0	0
Воскресенский ск.	19.5	31	8	111	18	45	0	0	0
Воскресенский ск.	22.8	28	18	103	24	26	0	0	0
Воскресенский ск.	20.0	29	13	-	-	22	0	0	0
Воскресенский ск.	24.7	32	13	-	-	22	0	0	0
Воскресенский ск.	20.1	29	6	-	-	33	0	0	0
Воскресенский ск.	20.3	29	6	-	-	33	0	0	0

Лыжи	18.3	27	10	35					
Пельроф	19.7	26	6						
Ксан	19.8	28	7						
Де но	17.9	5	7						
Эдикатная	17.6	26	11	52	17	26	60	29	62
Берда	14.9	30	3				45	14	36
Сав-орт	21.3	21	10		19	26	27	6	50
Сумкент	21.6	23	14					22	102
Кулак	11.0	23	6	7				1	18
Тынекая	18.6	28	11					1	17
Нанок	21.2	29	9	69	18	26	60	1	3
Сент	24.1	29	18		23	26	60	1	14
Ляо	11.5	30	10	87	28	27	60	1	11
Вти	2.4	3	7					1	11

Москва

Колхозу

4502


№

КРАЙГИДРОМЕТБЮРО

Северного Кавказа

г. Ростов-Дон

ул. Фр. Энгельса №



Метеорологические условия первой декады июня 1932 года,
их влияние на ход сева и на развитие сельхоз. культур.

В течение отчетного периода в северной половине Европейской территории Союза удерживалась пасмурная, прохладная погода. В центральной полосе погода была дождливой и умеренно-теплой. На юге (в У.С.С.Р., на Северном Кавказе, в Крыму и в низовьях Волги) первые два дня стояла ясная и весьма теплая погода. Третьего и особенно 4-го июня в этой полосе выпали по большинству районов значительные осадки. В последующие дни также перепадали осадки, но с весьма пестрым распределением по территории. В итоге за декаду весьма мало осадков (до 5-10 мм.) было в западной части Ленинградской области, в юго-западной части Северного Кавказа, в Крыму, в северо-восточной части Казанстана и в восточной части Уральской области. Умеренное количество (до 20 мм.) было в юго-восточной части У.С.С.Р., в восточной части Ленинградской и Уральской областей, в большей части Среднего и Нижнего Поволжья. В остальных районах суммы осадков за декаду достигают 30-50 мм. Изотерма средней температуры за декаду в 10° проходила примерно через Ленинград-Архангельск; 15° изотерма идет, примерно, по линии Брянск-Пермь и, наконец 20° изотерма проходит через Одессу, немного южнее Самары-Актюбинск. Двукратно в течение декады надвигавшаяся с северо-запада волна холода, дава в северной части Ленинградской области, по всему Северному краю, местами в Московской области, в Башрееспублике и на юге Уральской области ночные заморозки, величина которых на поверхности почвы достигала -1, -5°. Таким образом, северо-запад в течение декады находился под воздействием холодных масс воздуха, в результате чего средние декадные температуры имели здесь отрицательную аномалию, величина которой достигает 1-2°. Наоборот, на юго-востоке, и особенно на Северном Кавказе, в юго-восточной части У.С.С.Р. и на юге Нижнего Поволжья анд-т-ры были на 1-2° выше нормы. Выпавшие обильные осадки благоприятствовали развитию озимых и яровых посевов. Озимая рожь в южной полосе цветет, в более северных районах - колосится. Озимая пшеница колосится. Общие состояния озимых удовлетворительное, местами пестрое на северо-западе Р.С.Ф.С.Р., в Б.С.С.Р. и в У.С.С.Р. в хороших на юго-востоке (Средняя Волга, Восточная, Зауралье, центральная часть Северного Кавказа и Нижнего Поволжья). Яровые посевы также развиваются хорошо, за исключением северо-западной части Р.С.Ф.С.Р., где их рост был задержан холодной погодой.

Северный Край. Удерживалась умеренно-теплая погода. В отдельные дни наблюдались легкие заморозки. Обильные осадки (до 30 мм.) благоприятствовали развитию с/хоз. культур. Озимая рожь в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние среднее. Состояние всходов яровых - среднее. Продолжается посадка картофеля.

Нижегородский край. Средние за декаду температуры 13-15°. Максимумы не превышали 25°. В северо-восточных районах отмечены легкие заморозки. Количество выпавших за декаду осадков составляет более 50% месячной нормы. Развитие полевых культур идет успешно. Озимая рожь колосится, состояние вполне удовлетворительное. Овес, ячмень в фазе появления 3-го листа, состояние удовлетворительное. Появились всходы картофеля. По некоторым районам идет вывозка картофеля на пар и обработка пара.

Ленинградская область. Стояла прохладная погода с довольно интенсивными ночными заморозками. На юго-западе области осадков было мало, в остальной части суммы осадков за декаду 10-20 мм. Озимая рожь колосится; состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего. Развитие яровых сильно задерживается холодной погодой. Состояние всходов овса, ячменя - удовлетворительное. Продолжается сев картофеля, появились всходы. Всходы льна в удовлетворительном состоянии.

Б.С.С.Р. Преобладающая теплая, весьма дождливая погода. Началось цветение озимой ржи; состояние удовлетворительное. Овес в фазе третьего листа, ячмень кустится - состояние их удовлетворительное. Появились всходы картофеля.

Западная область. Теплая погода декады в отдельные дни прерывалась заморозками. Осадков было много (до 30-50 мм.). Озимая рожь колосится, состояние ее среднее. Овес в фазе от всходов (на севере) до выхода в трубку (на юге); состояние среднее. Всходы льна в удовлетворительном

состоянии. Продолжается при малоблагоприятной погоде посадка картофеля, в некоторых районах появились всходы.

Московская область. В северной части области средние температуры за декаду 12-13°, на юге - 14-15°. В течение 2-3 дней по некоторым районам отмечены заморозки, достигавшие на поверхности почвы -1, -3°. За декаду выпало весьма большое количество осадков (до 50% месячной нормы). Осимая рожь в фазе колошения, состояние среднее, по некоторым районам ниже среднего. Овес в фазе от всходов (на севере) до выхода в трубку (на юге), оценка средняя. Закачивается посадка картофеля при малоблагоприятной погоде; появились всходы. Производится вывозка навоза на пар.

Ивановская область. Погода аналогична таковой же по северной части Московской области, однако заморозков не наблюдалось. Рожь колосится, состояние удовлетворительное. Состояние всходов яровых - удовлетворительное. Закачивается посадка картофеля при малоблагоприятной погоде.

Ц.Ч.О. Удерживалась по преимуществу теплая погода. Средние температуры за декаду 15-17°. Заморозков не было. Выпало большое количество осадков до 30-50 мм. (более 50% от месячной нормы). Осимая рожь цветет, состояние вполне удовлетворительное. Осимая пшеница в фазе от выхода в трубку до колошения, состояние ее среднее. По районам: Кореяво, Обояни, Кисляя, Моршанска - ниже среднего. Овес в фазе от кущения до выхода в трубку, оценка - удовлетворительная. Всходы проса - удовлетворительные. Сахарная свекла дала 3-ю пару листьев. Состояние удовлетворительное, идет первое прореживание. Появились всходы картофеля. Для обработки пара погода малоблагоприятная.

ТАТреспублика. В течение декады преобладала, теплая, ненастная погода. Количество осадков за декаду 20-30 мм. Осимая рожь колосится, местами цветет - состояние выше среднего. Развитие овса и яровой пшеницы идет успешно.

Башкирская АССР. В течение декады наблюдались резкие колебания температуры. Абсолютные максимумы поднимались до 30-35°, минимумы опускались ниже 0°. Количество осадков было умеренное. Рожь колосится - состояние выше среднего. Яровая пшеница в фазе кущения - выхода в трубку, состояние по преимуществу удовлетворительное. Всходы конопля удовлетворительные.

Средне-Волжский край. Стояла теплая погода, лишь в отдельные дни прорывались волны холода. По некоторым восточным районам отмечены заморозки. Количество осадков убывает в направлении с северо-запада на юго-восток; так в Саранске выпало 27 мм и ближе Оренбурга 3-5 мм. Осимая рожь цветет, состояние повсеместно выше среднего. Яровая пшеница кустится, местами выходит в трубку - состояние удовлетворительное. Состояние всходов картофеля вполне удовлетворительное. Идет обработка пара.

Нижне-Волжский край. В течение декады удерживалась пасмурная и теплая погода. Средние температуры за декаду 17-22°. Дневные максимумы за декаду достигали 30-35°. В Правобережье осадков было много (более 25 мм.). В Заволжье количество осадков было умеренное. Осимая рожь цветет; состояние среднее, по многим районам выше среднего. Осимая пшеница в фазе колошения; состояние ее среднее.

Северо-Кавказский край. Отчетный период характеризовался весьма теплой, по преимуществу пасмурной погодой. Абсолютные максимумы поднимались до 30-35°. Большое количество осадков (до 30-35 мм.) выпало в северной половине края. По преимуществу сухо было в южных районах и особенно в юго-западных. Осимая пшеница в фазе колошения; в центральных районах состояние ее выше среднего, в остальных - среднее и ниже среднего. Яровые в фазе выхода в трубку; состояние среднее, на севере в некоторых районах выше среднего; на юге местами - выше среднего. Кукуруза кустится - состояние удовлетворительное. Начался женокос полых трав и суходола.

Крымская А.С.С.Р. Все дни удерживалась с небольшими количествами осадков теплая погода. Абсолютные максимумы отмечены в 28-33°. Осимая пшеница цветет - состояние среднее. Ямень колосится, состояние удовлетворительное. Кукуруза в фазе кущения. Появились всходы сои. Идет обработка пара при благоприятных погодных условиях.

74

У.С.С.Р. Погода отчетной декады была теплой и пасмурной. Средние тем-
 пературы за декаду 16-22°. Минимумы не опускались ниже 7-10°. По большинству районов количество осадков за декаду превышает 20, местами 30 мм. и лишь в юго-восточной части количество осадков не превышает 10-20 мм. Осимая рожь цветет, состояние ее по преимуществу удовлетворительное. Осимая пшеница колосится, состояние ее пестрое. Яровая пшеница и овес в фазе выхода в трубку - состояние их среднее. Сахарная свекла дала третью пару листьев, состояние удовлетворительное. Идет сенокос полевых трав.

Уральская область. Преобладала теплая погода с превышением нормы на 1-2°, но в отдельные дни декады наблюдалось похолодание, давшая по многим районам заморозки интенсивностью от -2 до -5 на поверхности почвы. Осадки выпали по преимуществу в Предуралье, в восточной части области количество осадков не превышает 5 мм. Осимая рожь в фазе кошения, состояние ее вполне удовлетворительное. Яровая пшеница и овес в фазе от появления третьего листа до кошения, состояние их в Предуралье - среднее, в Зауралье - выше среднего. Продолжается посев подсолнуха, картофеля, погода благоприятная. Из Подовинново в.с. сообщают о начале покоса полевых трав.

Казахская А.С.С.Р. В течение декады удерживалась теплая погода. В северной половине было преимущественно сухо. В южных районах выпали небольшие осадки. Осимая рожь колосится, местами цветет - состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница, овес в фазе от кошения до выхода в трубку, состояние среднее и выше среднего. Выходы подсолнуха в удовлетворительном состоянии. Появились всходы хлопка.

Западный Сибирь. За исключением отдельных дней, в течение декады удерживалась теплая погода. По большинству районов выпали обильные осадки. Осимая рожь заканчивает выхода в трубку, местами колосится - состояние удовлетворительное. Ранние яровые в фазе от всходов до кошения, вследствие холодной погоды за прошедшую декаду развития их задержалось; состояние яровых пестрое. В некоторых районах началась обработка пара.

Восточный Сибирь. На общем фоне теплой погоды отдельные дни были холодными и сопровождались небольшими заморозками. Осадков было много. Осимая рожь в фазе выхода в трубку, состояние вполне удовлетворительное. Яровая пшеница, овес в фазе от всходов до кошения, состояние удовлетворительное.

Средне-Азиатские Р.С.С.Р. Стоит ясная, теплая и сухая погода. Абсолютные максимумы за декаду не превышают 30-35°. В Таджики, Туркмении и Узбеки началась массовая уборка - погода благоприятная. Хлопок в фазе от всходов до образования бутонов, состояние удовлетворительное. Местами начался сбор плодов.


Зав. Сель-Хоз. сек. Г. ВЕНЦКЕВИЧ.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки.		
	Сред- ства.	Нор- ма.	Откло- нение	Макси- мум.	Мини- мум.	Сум- ма.	Число дней	% норм.
Нижегород. край.								
Вятка.....	13.4	13.8	- 0.4	24	2	60	6	92
Н.-Новгород....	14.1	15.7	- 1.6	24	6	41	4	63
Дубов.	15.9	15.8	0.1	26	5	22	3	34
Ленинградск. обл.								
Детское Село....	11.1	13.3	- 2.2	20	2	10	3	
Белозерск.....	11.7	12.8	- 1.1	22	-1	23	4	38
Псков.....	12.7	14.6	- 1.9	22	3	5	3	8
ЗАПАДН. ОБЛ.								
Великие Луки....	13.3	15.2	- 1.9	23	5	21	5	30
Новосиль.....	15.8	16.2	- 0.4	24	8	76	4	108
МОСКОВСКО-ИВАНОВС. ОБЛАСТИ								
Москва.....	13.7	14.7	- 1.0	24	3	30	5	50
Тула.....	15.5	16.0	- 0.5	24	3	33	5	47
Владимир.....	14.8	16.0	- 1.2	23	4	50	5	83
Минск.....	13.0	14.5	- 1.5	23	1	25	3	38
Шуя.....	13.2	14.5	- 1.3	22	1	36	4	56



ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки		
	Сред- няя	Нор- ма	Откло- нение	Макси- мальная	Мини- мальная	Сумма	число дней	% мес- ной норм.
Ц.Ч.О.								
Шатловская.....	14.9	15.0	- 0.1	25	7	47	0	67
Варяжская.....	17.6	17.7	- 0.1	28	10	26	3	43
В. Ленинск.....	17.0	16.2	0.8	25	8	35	6	50
Богучар.....	20.3	18.5	1.8	30	11	29	4	48
Тат. в Баш. респуб.								
Казань.....	15.5	16.3	- 0.8	26	6	21	3	35
Уфа.....	17.6	16.4	1.2	32	4	9	0	14
Стерлитамак.....	18.5	-	-	33	1	0	0	0
СРЕДН. И НИЖН. ВОЛЖСК. КРАЙ								
Пенза.....	17.1	16.8	0.3	27	6	28	3	47
Бугуруслан.....	18.3	16.9	1.4	30	0	16	2	40
Безенчук.....	19.4	17.7	1.7	29	6	18	2	45
Оренбург.....	19.6	18.8	0.8	33	4	3	4	7
Балашов.....	18.3	17.3	1.0	27	5	36	4	60
Саратов.....	19.1	19.6	- 0.5	29	7	25	4	62
Костычевская.....	21.0	19.0	2.0	30	8	31	2	103
Сталиград.....	22.5	20.8	1.7	31	15	8	0	20
Астрахань.....	23.5	21.5	2.0	32	16	0	0	0
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ								
Ростов н/Дону.....	23.1	19.4	3.7	31	11	17	-	28
Дивное.....	23.2	-	-	33	14	21	2	38
Краснодар.....	23.1	19.8	3.3	33	13	0	0	0
Моздок.....	21.3	-	-	31	11	1	1	-
КРЫМ								
Карасан.....	21.7	-	-	33	10	9	1	18
Ялта.....	22.0	19.4	2.6	30	15	2	2	4
У.С.С.Р.								
Киев.....	17.5	17.0	0.5	27	8	57	6	76
Каменац-Подольск.....	17.5	17.0	0.5	28	7	35	4	41
Жновлевск.....	19.0	17.9	1.1	29	11	58	5	89
Полтава.....	18.3	17.6	0.7	27	11	40	4	53
Одесса.....	20.5	19.2	1.3	27	14	22	5	37
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Свердловск.....	15.6	13.8	1.8	31	2	7	2	11
Ишим.....	16.4	-	-	31	2	4	1	4
Троицк.....	17.9	16.0	1.9	33	0	2	1	-
КАЗАХСТАН								
Уральск.....	20.6	18.8	1.8	34	5	9	3	30
Нокчетав.....	17.3	16.1	1.2	32	7	2	1	4
Ураля.....	17.7	-	-	32	1	9	1	12
Алма-Ата.....	19.8	19.2	0.6	29	10	7	1	-
СРЕДНЕ-АЗИАТСК. РЕОД.								
Ашхабад.....	26.9	26.5	0.4	39	14	0	0	0
Самарканд.....	23.7	-	-	38	13	1	0	-
Ходжент.....	25.8	-	-	35	12	1	0	-
Фрунзе.....	22.5	19.6	2.9	31	11	0	0	0
ЗАП. И ВОСТОЧ. СИБИРЬ								
Омск.....	16.3	13.3	3.0	32	2	11	3	20
Воркута.....	15.1	13.4	1.7	26	5	9	4	21
Иркутск.....	15.5	13.5	2.0	26	1	10	1	19
Ванкорск.....	14.6	10.3	4.3	25	4	18	5	30
Красноярск.....	15.7	12.3	3.4	24	7	9	6	223
Иркутск.....	14.7	11.2	3.5	24	1	46	4	92
Иркутск.....	14.1	11.1	3.0	25	2	67	5	102

Напечатано 175 экз. по распоряжению
Врач. директора ЦБН СССР.

ОЗИМЬЕ
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Гор. Погоды С.С.С.Р.
декада 1932
Масштаб
1:100 000



Я.Р.В.В.Е.
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Про Погоды С.С.С.Р.
декада июнь
Масштаб 1935




74

Осадки
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды СССР
Осадки
Масштаб 1932



Озимые
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
я декада мая
Масштаб 1939



Выход в ТРБКУ

Осеннее колосение


ниже среднего
среднего

КАСПИЙСКОЕ МОРЬЕ

БАКУ

ГАЗАНТ

Удобрения
М.Р.С.С.С.Р.
Хоз. Сектор
Погоды С.С.С.Р.
Удобрения
Масштаб 1:300,000



Удобрения обозначены
количеством в граммах
на 1 га

Очки	
1-5	
6-10	
11-20	
21-30	
31-50	
в тоннах	

80

**МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2-й декады АВГУСТА 1932 года,
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД УБОРОЧНОЙ И ПОСЕВНОЙ РАБОТЫ.**

Температура: В течение декады шло быстрое снижение температур; в результате средние температуры за отчетный период были на $5-10^\circ$ ниже средних температур за прошлую декаду повсеместно, за исключением крайнего юга, где удерживалась одинаковая с прошлой декадой теплая погода. Сравнительно с многолетними нормами, средние температуры имели отрицательную аномалию в северной половине Европейской территории Союза и были близки к норме в южной. Минимальные температуры повсеместно, кроме юго-западных районов были ниже 5° . Местами в Северном крае, в Ленинградской обл., в Нижегородском крае и по Средней Волге отмечены ночные заморозки. Абсолютные максимумы за декаду были еще выше: в северной половине величина их достигала $25-30^\circ$ на юге - $30-33^\circ$.

Осадки. В течение декады наиболее увлажненными оказались районы северной половины Европейской территории Союза (Ленинградская область, сев. часть Московской обл., Ивановская обл., весь Нижегородский край, Северный край, Уральская обл. и Башкортостан), где количество осадков достигало $20-30$ мм, местами и более. Совсем отсутствовали осадки или их выпало ничтожное количество в лесостепной и степной части СССР, почти повсему Северному Кавказу, кроме юго-восточных районов, а также в Нижне-Волжском крае и в Казахстане. По остальным неперечисленным районам Европейской территории Союза количество осадков колебалось в пределах $10-20$ м.м.

Условия уборки и сева. Выпавшие в северной половине Европейской территории обильные дожди, благоприятствовали накоплению влаги в почве на парах и тем самым улучшили условия сева. Недостаточное увлажнение пара остается в Татарской и левобережье Средней Волги. В северо-восточных районах Ленинградской области и в северных районах ЦЧО появились воходы. Частые в течение 4-5 дней дожди задерживали уборку яровых. На юге теплая и сухая погода благоприятствовала завершению уборки и обмолоту ранних яровых. Кукуруза достигла фазы восковой спелости.

Северный край. В течение 3-4 дней шли дожди, давшие большое количество осадков (более $20-30$ м.м.) в западных и восточных районах. В центральной части области количество осадков было умеренным. Температуры в течение декады были низкие. Повсеместно отмечены ночные заморозки. Погодные условия сева были удовлетворительными, но развитие сева проходило медленно. Уборка яровых задерживалась частыми дождями.

Нижегородский край. Погода удерживалась прохладная. Местами отмечены ночные заморозки. В северной половине края выпало большое количество осадков (более $30-50$ мм.); в южной половине осадки были умеренные. Хорошее увлажнение паров благоприятствует развитию сева озимых. Погодные условия уборки - малоблагоприятные.

Ленинградская область. В течение 3-4 дней, а на северо-востоке в течение 5-7 дней шли дожди. Количество осадков здесь достигало $20-30$ мм. местами $35-50$ мм. В северо-восточных районах замечается ран озимых, местами появились воходы, на юге сев развивается. Условия уборки яровых в отдельные частые дожди не вполне благоприятные.

В. С. С. Р. Осадков было мало. Средние температуры несколько выше норм. Сев озимых развивается при вполне удовлетворительных условиях. Продолжается уборка яровых.

Западная область. На фоне прохладной погоды местами отмечены ночные заморозки. В северных районах за 4-5 дождливых дней выпало большое количество осадков (до $30-50$ мм.) хорошо увлажнивших почву на парах, что весьма благоприятствует развитию сева озимых. Для уборочной кампании погода в этих районах была не вполне благоприятной. В юго-западных районах осадков было мало.

8000

Московская область. В северной половине выпало большое количество осадков до 30-50 мм. На юге осадков было мало. Погода была умеренно-теплой. В отдельных пунктах наблюдались ночные заморозки. Метеорологические условия сева - благоприятные. В северных районах частые дожди мешали уборке.

Ч.О. Удерживалась нормально-теплая погода, прерываемая волнами холода, в отдельных местах ночные заморозки. Количество осадков в северных районах не превышает 11-20 мм., в юго-восточных 5-10 мм. Условия сева благоприятные. По северным районам отмечают появление всходов. Производится обмолот яровых, уборка картофеля.

Батарская АССР. Удерживалась прохладная погода. В некоторых районах отмечены ночные заморозки. Сумма осадков за декаду не превышает 11-20 мм. Влажность паров недостаточная, что является неблагоприятным фактором для сева.

Башкирская АССР. Температуры близки к норме. Количество осадков достигает 20-30 мм., в районе Уфы 30-50 мм. Условия сева, вследствие хорошего увлажнения паров улучшились. Частые дожди мешают уборке.

Средне-Волжский край. Температуры близки к норме. В отдельные дни по многим центральным районам левобережья отмечены ночные заморозки. Количество осадков колеблется в правобережье в пределах 20-30 мм., в левобережье 11-20 мм. Условия сева озимых средние, местами не вполне удовлетворительные.

Нижне-Волжский край. Преобладала умеренно-теплая, сухая погода. В северных районах в отдельные дни наблюдались ночные заморозки. В некоторых северных районах началась сев озимых - погода благоприятная. Продолжается обмолот яровых.

В Северо-Кавказском крае. Удерживалась теплая, сухая погода. Кукуруза достигла фазы восковой спелости - состояние удовлетворительное. Закачивается обмолот ранних яровых.

Крымская АССР. Стоит нормально-теплая, сухая погода. Кукуруза в фазе восковой спелости. Состояние удовлетворительное.

УССР. Средние температуры за декаду на 0,5-2° выше нормы. Наибольшее количество осадков выпало в Полесье до 11-20 мм. В степях преобладала сухая погода. Продолжается обмолот ранних яровых. Кукуруза в фазе восковой спелости. Началась уборка подсолнуха.

Уральская область. Удерживалась нормально-теплая, прерываемая волнами холода погода. Местами отмечены ночные заморозки. В течение 2-3 дней выпало большое количество осадков до 20-30 мм. Условия уборки зерновых и сева озимых - средние.

Западный Сибирь. Преобладала теплая с небольшим количеством осадков погода. Началась уборка ранних яровых - погодные условия благоприятны.

Казахстан. Температура близка к норме. Осадков было мало. Идет уборка яровой пшеницы.

Средне-Азиатские Республики. Стоит теплая по преимуществу сухая погода.

Зам. Сель-Хоз. Сектор - Г. ЗЕНДЖЕВИЧ.

Напечатано по распоряжению
Директора ЦСХ СССР в колхоз.

На 15 экземпляров
с 1000 экз.
Министерству
Хищ. в 100 экз.

9.3837
81

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Сумма	Число дней	% мес. нормы
	Сред- нее	Низ- шее	Ожид- ание	Макс- имум	Мин- имум			
СИВЕРНЫЙ КРАЙ								
Архангельск	10.0	1.6	-2.6	20.0	0.0	7.6	7	112
В. Устюг.....	10.6	12.8	-2.8	20.0	0.0	7.6	7	91
Вологда.....	11.2	12.1	-1.9	15.0	0.0	4.0	4	15
ИНДГОР. КРАЙ								
Вятка	11.5	13.0	-1.5	27	0.0	25	4	71
Н. Повгород	13.8	15.0	-1.2	29	0.0	20	4	35
Уржум	13.3	15.0	-1.7	29	0.0	20	4	37
Ирбитское.....	14.5	15.2	-0.7	31	0.0	16	4	30
ЛИНИНГ. ОБЛ.								
Л. Село.....	12.5	13.9	-1.4	26	0.0	20	4	21
Баловарск	12.2	12.7	-0.5	20	0.0	17	3	21
Понгорд.....	13.0	13.9	-0.9	26	0.0	20	3	42
Псков.....	13.1	14.2	-1.1	26	0.0	20	3	31
ЗАП. ОБЛ. И ВБОР								
В. Дуня.....	14.6	14.3	0.3	26	0.0	29	4	26
М. И. С. И.	15.8	14.6	1.2	31	0.0	20	4	4
Сухиничи.....	17.4	15.6	1.8	30	0.0	10	2	5
Новосельск.....	17.4	15.6	1.8	30	0.0	10	2	5
МОСКОВС. ОБЛ.								
Москва	14.5	14.0	0.5	23	4.0	21	6	30
Тула	13.1	15.0	0.1	26	0.0	11	6	13
Владимир.....	13.0	13.9	0.1	26	0.0	11	6	15
ИВАНОВС. ОБЛ.								
М. И. С. И.	12.0	13.8	-1.8	23	0.0	20	6	75
Ив-Военно-инж.	12.8	14.0	-1.2	26	0.0	20	6	51
П. Ч. О.	12.8	14.0	-1.2	26	0.0	20	6	51
ШАТКО-ОБЛ.								
Козлов.....	15.0	14.9	0.1	20	0.0	20	2	51
П. У. О. И.	17.0	16.0	1.0	20	0.0	20	2	44
Воронцов.....	17.0	16.9	0.1	20	0.0	20	2	27
В. С. И. И. О.	17.0	16.9	0.1	20	0.0	20	2	27
Вогучар.....	18.5	18.8	-0.3	21	0.0	12	1	7
ТАТРЕ-ОБЛ.								
Надья.....	14.7	15.4	-0.7	22	2.0	16	4	26
Бугульма.....	14.3	14.2	0.1	22	1.0	16	4	26
БАШКО-ОБЛ.								
Уфа.....	15.5	15.2	-0.3	23	0.0	45	4	82
Стерлитамак	15.4	15.2	-0.2	23	0.0	20	5	56
СРЕДН. ВОЛЖС. КРАЙ								
А. И. С. О. В.	15.2	16.5	-1.3	20	0.0	17	3	87
Пенза.....	16.5	16.0	0.5	20	0.0	16	4	46
В. Г. У. С. Л.	15.6	15.8	-0.2	20	0.0	16	4	40
Везенчук.....	17.1	17.1	0.0	20	0.0	16	4	20
Оренбург.....	17.1	17.8	-0.7	20	0.0	20	4	78
НИЖН. ВОЛЖСКИЙ КРАЙ								
Балахов.....	17.7	15.9	1.8	20	0.0	11	0	3
Саратов.....	19.2	15.9	3.3	20	0.0	0	0	0
Ир. Г. У. С.	19.3	15.9	3.4	20	0.0	0	0	0
Сам. У. С. Л.	19.3	15.9	3.4	20	0.0	0	0	0
Сталинград	21.1	20.2	0.9	20	0.0	0	0	0
Астрахань.....	21.5	21.5	0.0	20	0.0	0	0	0

81.00

И д а з о

0000
И д о н

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду				Миним.	Сумма	Средн.	в мес. нормы
	Средн.	Макс.	Отклоне- ние	Макс.				
СЕВЕРНО-КАВК. КРА								
Ростов Дон	20.7	20.7	0.0	30	1	0	3	
Городицк	19.6			30			0	
Гинтов	21.6			30			0	
Исходар	20.9	21.5	-0.3	30			0	
Ессентуки	18.1			30			0	
Ольгинская	20.7			30			0	
К.Р.Н.М.								
Т.П.П.П.	22.3	22.4	-0.1	32	12	0	45	
Караган	20.6			30	12	0	13	
Ялта	24.8	22.5	1.8	30	12	0	24	
Водосна	22.8	21.9	0.9	30	12	0	24	
УССР								
Черноморск	18.0			30	7	8	48	
Киев	18.2	16.9	1.3	30	10	4	40	
Кав. Подольский	19.8	17.7	2.1	30	10	4	40	
Эвельский	19.4	18.2	1.2	30	10	4	40	
Харьков	18.6	17.3	1.3	30	10	4	40	
Марьинск	20.4			30	10	4	40	
Одесса	21.3	20.6	0.8	30	10	4	40	
УРАЛЬСКОЕ								
Верхний	10.7	11.0	0.0	21	1	2	1	
Свердловск	18.7	12.0	1.0	30	2	1	1	
Идрица	15.8	14.1	1.7	30	4	6	1	
И.И.М.	15.6			30	6	6	1	
И.И.М.								
Смоленская	20.7			30	3	0	0	
Радльск	18.2	18.2	0.0	30	5	0	0	
Кочетав	17.4	16.3	1.1	30	12	10	2	
Зайсан	19.7	19.9	0.0	30	10	6	2	
Семипалатинск	21.1	17.9	3.2	30	10	6	2	
СРЕД. АЗИАТСКОЕ								
Ташкент	26.5	27.0	-0.5	36	13	0	0	
Ашгабат	25.9	26.2	-0.3	40	13	0	0	
Марки	25.0	25.7	-0.7	37	13	0	0	
Н. Булара	24.9	25.7	-0.8	34	13	0	0	
Ташкент	22.4	23.4	-1.0	34	13	0	0	
Сталинабад	25.2			35	16	10	0	
Тонус	21.7	20.8	0.9	34	13	10	0	
ЗАП. СИБ. КРА								
Омск	0	15.0	2.0	28	5	17	23	
Томск	15.4	16.0	-0.6	29	5	15	23	
Беркут	18.1	13.0	5.1	31	5	15	23	
Восмаковское	16.6							
ВОСТОЧ. СИБ. КРА								
Забайкальск	15.7	13.7	2.0	26	5	10	6	
Красноярск	16.3	14.6	1.7	29	5	10	16	
Иркутск	14.8	13.3	1.5	25	4	7	4	
Борзя	13.8			22				

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 2-й декады АВГУСТА 1932 года.
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД УБОРОЧНОЙ И ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ.

Температура: В течение декады шло быстрое снижение температур; в результате средние температуры за отчетный период были на 5-10° ниже средних температур за прошлую декаду повсеместно, за исключением крайнего юга, где удерживалась одинаковая с прошлой декадой теплая погода. Сравнительно обильными нормами, средние температуры имели отрицательную аномалию в северной половине Европейской территории Союза и были близки к норме в южной. Минимальные температуры повсеместно, кроме юго-западных районов были ниже 5°. Местами в Северном крае, в Ленинградской обл., в Нижегородском крае и по Средней Волге отмечены ночные заморозки. Абсолютные максимумы за декаду были особенно высокие: в северной половине величина их достигала 25-30° на юге - 30-33°.

Осадки. В течение декады наиболее увлажненными оказались районы северной половины Европейской территории Союза [Ленинградская область, сев. часть Московской обл., Ивановская обл., весь Нижегородский край, Северный край, Уральская обл. и Башкирия], где количество осадков достигало 20-30 мм. Местами и более. Со всем отсутствовали осадки или их выпало ничтожное количество в лесостепной и степной части СССР, почти повсему Северному Кавказу, кроме юго-восточных районов, а также в Нижне-Волжском крае и в Казахстане. По остальным неперечисленным районам Европейской территории Союза количество осадков колебалось в пределах 10-20 м.м.

Условия уборки и сева. Выпавшие в северной половине Европейской территории обильные дожди, благоприятствовали наводнению запасов влаги в почве на парах и тем самым улучшили условия сева ранних. Недостаточное увлажнение пара отставило в Татарстане и левобережье Средней Волги. В северо-восточных районах Ленинградской области и в северных районах ЦЧО появились вожди. Частые в течение 4-5 дней дожди задерживали уборку яровых. На юге теплая и сухая погода благоприятствовала завершению уборки и обмолоту ранних яровых. Кукуруза достигла фазы восковой спелости.

Северный край. В течение 3-4 дней шли дожди, давшие большое количество осадков (более 20-30 м.м.) в западных и восточных районах. В центральной части области количество осадков было умеренным. Температуры в течение декады были низкие. Повсеместно отмечены ночные заморозки. Погодные условия сева были удовлетворительными, но развитие сева проходило медленно. Уборка яровых задерживалась частыми дождями.

Нижегородский край. Погода удерживалась прохладная. Местами отмечены ночные заморозки. В северной половине края выпало обильное количество осадков (более 30-50 м.м.); в южной половине осадки были умеренные. Хорошее увлажнение паров благоприятствует развитию сева озимых. Погодные условия уборки - мало благоприятны.

Ленинградская область. В течение 3-4 дней, а на северо-востоке в течение 5-7 дней шли дожди. Количество осадков здесь достигало 20-30 мм. местами 35-50 мм. В северо-восточных районах замедляется сев озимых, местами появились вожди, на юге сев развивается. Условия уборки яровых вследствие частых дождей не вполне благоприятны.

В. С. С. Р. Осадков было мало. Средние температуры несколько выше нормы. Продолжается уборка яровых. Развивается при этом удовлетворительных условиях.

Западная область. На фоне прохладной погоды местами отмечены ночные заморозки. В северных районах за 4-5 дождливых дней выпало большое количество осадков до 30-50 м.м. Хорошо увлажненные почвы на парах, что весьма благоприятствует развитию сева озимых. Для уборочной кампании погода в этих районах была не вполне благоприятной. В юго-западных районах осадков было мало.

8205

Московская область. В северной половине выпало большое количество осадков до 30-50 мм. На юге осадков было мало. Погода была умеренно-теплой. В отдельных пунктах наблюдались ночные заморозки. Метеорологические условия сева - благоприятные. В северных районах частые дожди мешали уборке.

1.4.0. Удерживалась нормально-теплая погода, прерываемая волнами холода, давшими местами ночные заморозки. Количество осадков в северных районах не превышает 11-20 мм., в юго-восточных 5-10 мм. Условия сева благоприятны. По северным районам отмечают появление всходов. Производится обмолот яровых, уборка картофеля.

Батарская АССР. Удерживалась прохладная погода. В некоторых районах отмечены ночные заморозки. Сумма осадков за декаду не превышает 11-20 мм. Видение паров недостаточное, что является неблагоприятным фактором для сева.

Гушкунская АССР. Температуры близки к норме. Количество осадков достигает 20-30 мм., в районе Удм 35-50 мм. Условия сева, вследствие хорошего увлажнения паров улучшились. Частые дожди мешают уборке.

Средне-Волжский край. Температуры близки к норме. В отдельные дни по многим центральным районам левобережья отмечены ночные заморозки. Количество осадков колеблется в правобережье в пределах 20-30 мм., в левобережье 11-20 мм. Условия сева озимых средние, местами не вполне удовлетворительные.

Нижне-Волжский край. Преобладала умеренно-теплая, сухая погода. В северных районах в отдельные дни наблюдались ночные заморозки. В некоторых северных районах началась сев озимых - погода благоприятная. Продолжается обмолот яровых.

Северо-Кавказский край. Удерживалась теплая, сухая погода. Кукуруза достигла фазы восковой спелости - состояние удовлетворительное. Заключивается обмолот ранних яровых.

Крымская АССР. Стоит нормально-теплая, сухая погода. Кукуруза в фазе восковой спелости. Состояние удовлетворительное.

УССР. Средние температуры за декаду на 0,5-2° выше нормы. Наибольшее количество осадков выпало в Полесье до 11-20 мм. В степях преобладала сухая погода. Продолжается обмолот ранних яровых. Кукуруза в фазе восковой спелости. Началась уборка подсолнуха.

Украинская область. Удерживалась нормально-теплая, прерываемая волнами холода погода. Местами отмечены ночные заморозки. В течение 2-3 дней выпало большое количество осадков до 20-30 мм. Условия уборки зерновых и сева озимых - средние.

Западный Сибирь. Преобладала теплая с небольшим количеством осадков погода. Началась уборка ранних яровых - погодные условия благоприятны.


Казахстан. Температура близка к норме. Осадков было мало. Идет уборка яровой пшеницы.

Средне-Азиатские Республики. Стоит теплая по преимуществу сухая погода.

М. Сель-Хоз. Сектор - Г. ЗЕНДКВИЧ.

Напечатано по распоряжению
Госплана ЦСР СССР в колхозе

Удмурт
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
по Погоды С.С.С.Р.
по погоды августа
Масштаб 1:1,000,000



Условные обозначения
по количеству осадков в мм
в августе

Ожи	
1-5	
6-10	
11-20	
21-30	
31-50	
в мм	

9010 32 57
84

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду					Осадки	
	Сред- няя	Низ- шая	Ожид- ания	Макс- им.	Мин- им.	Сумма	Число дней
СИВЕРНЫЙ КРАЙ							
Архангельск	10.0	1.6	-1.6	23	-3	7.3	7
Б. Устьег...	10.2	12.8	-2.2	20	-5	6.8	7
Вологда	11.2	12.1	-1.9	25	-5	12.4	7
КАРГОПОЛЬСКИЙ КРАЙ							
Вятка	11.5	13.0	-1.5	27	-1	5.0	5
Н. Новгород	12.8	15.0	-1.2	29	-1	20.0	4
Уржум	12.3	15.2	-0.7	31	-1	15.5	4
Ирбитское	14.3	15.2	-0.7	31	-1	15.5	4
КОНОТОВСКИЙ ОУЛ							
К. Село	12.5	13.9	-1.4	23	-3	12.7	4
Баловарск	12.2	12.7	-0.5	20	-3	17.0	3
Новгород	13.0	13.8	-1.0	23	-3	30.3	5
Псков	13.1	14.2	-1.1	26	-3	30.3	5
САП. ОУЛ. И ВООР							
В. Луки	14.6	14.3	0.3	26	-6	29.3	4
М. Луки	14.6	14.6	0.3	31	-6	29.3	4
Сухиничи	15.8	14.6	1.2	32	-6	10.5	2
Новосыков	17.4	15.6	1.8	30	-6	10.5	2
МОСКОВСКИЙ ОУЛ							
Москва	14.5	14.0	0.5	29	-4	21.8	6
Тула	13.1	15.0	0.1	30	-2	21.8	6
Дмитрий	13.0	13.9	0.1	30	-2	21.8	6
ИВАНОВСКИЙ ОУЛ							
Минск	12.0	13.8	-1.8	23	-3	50.4	6
Ив. Воинский	12.8	14.0	-1.2	26	-3	46.6	6
П. Ч. О.	12.8	14.0	-1.2	26	-3	46.6	6
ИВАНОВСКОЕ							
Козлов	16.9	14.9	0.9	29	-3	28.0	2
Пурей	17.6	16.0	1.6	30	-3	28.0	2
Воронск	17.0	16.0	1.0	30	-3	28.0	2
В. Ленин	17.0	16.0	1.0	30	-3	28.0	2
Вогучер	18.5	18.3	0.2	31	-3	1.2	1
ТАТРСКИЕЛИКА							
Тавань	14.7	15.4	-0.7	32	-2	13.0	4
Бугульма	14.3	14.2	-0.1	32	-2	13.0	4
САМСКИЕЛИКА							
Уфа	15.5	15.2	-0.3	32	-6	45.0	4
Стерлитамак	15.4	15.2	-0.2	32	-6	28.0	5
ОРЕОЛ. ВОЛСКИЙ КРАЙ							
Анжеро	15.2	16.5	-1.3	30	-5	33.7	0
Пенза	16.5	16.0	0.5	30	-5	16.0	4
Б. Гроуская	15.6	15.8	-0.2	30	-5	16.0	4
Везначуи	18.1	17.1	1.0	30	-5	22.0	0
Оранбург	17.3	17.3	0.0	30	-5	22.0	0
НИЖ. ВОЛСКИЙ КРАЙ							
Балахон	17.7	15.0	2.7	33	-1	0.0	0
Саратов	19.3	15.0	4.3	33	-1	0.0	0
Кр. Кут	19.3	15.0	4.3	33	-1	0.0	0
Сам. Уезд	19.3	15.0	4.3	33	-1	0.0	0
Сталинград	21.3	15.0	6.3	33	-1	0.0	0
Астрахань	21.3	15.0	6.3	33	-1	0.0	0

84 05 00

Д Д Д 3 0 0

ОБЛАСТЬ
СТАНЦИЯ

Температура за декаду
Сред. Нер-ма
Откло-не
Максимум
Минимум
Сумма
Дневн. макс.
9 мес. нормы

СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЙ РАЙОН

Ростов-на-Дону	20.7	20.7	0.0	30	30	100	000	30
Рязань	19.6	21.3	1.7	30	30	100	000	30
Ливны	21.3	21.5	0.3	30	30	100	000	30
Васильевск	20.9	21.5	0.3	30	30	100	000	30
Бессенский	18.1	-	-	30	30	100	000	30
Одесская	20.7	-	-	30	30	100	000	30
В. Р. Н. М.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вятская	22.3	22.4	0.1	30	30	100	000	30
Красная	20.6	22.5	1.8	30	30	100	000	30
Ита	24.3	21.9	0.9	30	30	100	000	30
Водоум	22.8	21.9	0.9	30	30	100	000	30
СССР	-	-	-	-	-	-	-	-
Челнобыль	18.0	-	1.3	30	30	100	000	30
Казань	18.2	16.9	1.3	30	30	100	000	30
Кам. Подольский	19.8	17.7	2.1	30	30	100	000	30
Зинковский	19.4	18.2	1.2	30	30	100	000	30
Харьков	18.6	17.3	1.3	30	30	100	000	30
Мариуполь	20.4	20.5	0.8	30	30	100	000	30
Одесса	21.3	20.5	0.8	30	30	100	000	30
Уральск. обл.	-	-	-	-	-	-	-	-
Березов	10.7	11.0	0.3	21	21	20	000	10
Свердловск	18.7	12.1	6.6	30	30	100	000	30
Идрица	15.3	14.1	1.2	30	30	100	000	30
Ишты	12.0	-	-	30	30	100	000	30
Уфа	15.6	-	-	30	30	100	000	30
Алматы	-	-	-	-	-	-	-	-
Сломкинская	20.7	18.2	2.5	30	30	100	000	30
Гральск	18.2	16.3	1.9	30	30	100	000	30
Кокчетав	17.4	16.3	1.1	30	30	100	000	30
Заисан	19.7	19.3	0.4	30	30	100	000	30
Семипалатинск	21.1	17.9	3.2	30	30	100	000	30
СРЕД. АЗИАТСК. РАЙОН	-	-	-	-	-	-	-	-
Ирановодск	26.5	27.0	0.5	30	30	100	000	30
Ашхабад	25.9	26.2	0.3	30	30	100	000	30
Керки	25.0	25.7	0.7	30	30	100	000	30
Н. Бухара	24.9	25.7	0.8	30	30	100	000	30
Ташкент	22.4	22.4	1.0	30	30	100	000	30
Сталинабад	25.2	22.4	2.8	30	30	100	000	30
Грозный	21.7	20.8	0.9	30	30	100	000	30
ЗАП. СИБ. РАЙОН	-	-	-	-	-	-	-	-
Омск	0	15.0	2.0	30	30	100	000	30
Томск	15.4	15.7	0.3	30	30	100	000	30
Восток	18.4	15.0	3.4	30	30	100	000	30
Восток	16.8	-	-	30	30	100	000	30
Восток	15.7	15.7	0.0	30	30	100	000	30
Восток	16.8	14.8	2.0	30	30	100	000	30
Восток	16.8	14.8	2.0	30	30	100	000	30
Восток	14.8	13.8	1.0	30	30	100	000	30
Восток	14.8	13.8	1.0	30	30	100	000	30
Восток	13.8	-	-	30	30	100	000	30

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ.

93257
85

В период с 10 Сентября ожидается прохождение циклона с запада на восток по северной трассе Европы и прорывы частых депрессий с Балкан на северо-восток.

Арктическое воздействие с Исландии на юг Скандинавии и возможно с Карского моря в Западную Сибирь.

Развитие области высокого давления в Западной Европе.

Значительное усиление ветров в восточной Европе, особенно в северной ее половине.

В Северном крае, в Ленинградской области и в Карельской ССР ожидается крайне неустойчивая погода с осадками, временами значительное усиление ветров, колебания температуры. Возможны проявления более длительные в Ленинградской области и в Карелии.

В Западной области, в Московской, Иваново-Промышленной, в Нижегородском крае, Белорусской АССР, в западной половине Украины преобладают неустойчивая, теплая погода с осадками, шквалистыми ветрами, возможны временные проявления.

В Нижне-Волжском крае, Крымской АССР, в Северо-Кавказском крае, в западной половине Казахской АССР преобладают ясная, сухая погода, временами возможны усиления ветров.

В Ц.Ч.О., Чувашской АССР, Башкирской, Татарской, в Средне-Волжском крае, в восточной половине Украины теплая неустойчивая погода со шквалистыми ветрами и осадками грозового типа с возможными длительными проявлениями. В Уральской области неустойчивая ветреная погода с осадками, повышение температуры в начале периода с возможным понижением к концу.

П о г о д а - К о х.

Метеорологические условия июля 1932 г.; их влияние на развитие
сель-хоз. культур и на ход полевых работ

В течение всего отчетного периода ход температуры был сравнительно ровный, без резких скачков по всей Европейской территории Союза, за исключением северной полосы, где в последней декаде июля плавный ход температуры был нарушен и кривая температуры резко начала подниматься. В общем за июль мес. мы имели положительные отклонения месячной температуры от нормы, к северо-востоку примерно от линии Херсон-Воронеж - Нижний Новгород, Вятка - Пермь - Троицк, и отрицательные к юго-востоку от указанной линии.

В отношении распределения осадков наблюдалась картина резко отличная от распределения осадков за предыдущий месяц. Сравнительно с нормой количество осадков за весь отчетный период имело значительное превышение (на 25-50 мм.) по всей Уральской области, кроме северных ее районов в западной части Башреспублики, в южной половине Нижне-Волжского края, в северных районах Кавказа, а также по всему Северному Кавказу, кроме его юго-восточных районов. Развитие сель-хоз. культур за этот период протекает в следующем виде: В I-ой декаде мес. озимые достигли фазы восковой зрелости к югу от линии Гомель-Сарапуль. В Северном крае озимая рожь заканчивала цветение; по всей центральной полосе озимые находились в фазе молочной зрелости. Яровые в первой декаде июля колосились в северной половине Европейской территории Союза и находились в I-й фазе цветения до восковой зрелости в южной. Недостаточное увлажнение в эту декаду сильно просохшей почвы за предыдущее время в Заволжье и в южной части Башреспублики неблагоприятно отражалось на колосившихся или наливавшихся зерно зерновых культур. В ту же декаду началась уборка озимых на юге степи СССР, по большинству районов Северного Кавказа и в Нижнем Поволжье, однако частые дожди мешали развитию уборочной кампании.

К концу второй декады июля граница уборки озимых продвинулась далеко на север, охватив кроме вышеуказанных районов, всю ИЧО, весь Средне-Волжский край, Тат. и Башрепублику. В восточной половине Северного края озимые находились в фазе молочной зрелости, до остальной части Европейской территории Союза достигали фазы восковой зрелости. Ранние яровые колосились в северной полосе, цветки или наливали зерно в центральных районах и достигали фазы созревания на юге. В низовьях Волги началась уборка. -за


В эту декаду из неблагоприятных метеорологических факторов необходимо отметить проявление некоторой засушливости по северным районам.

К концу месяца уборка озимых проходила повсеместно за исключением Северного края, где озимые только начали вступать в фазу восковой зрелости. Граница восковой зрелости ранних яровых культур проходила на последний день месяца примерно по линии: Гомель-Москва-Нижний-Казань-Стерлитамак. К северу от этой границы яровые находились в фазе молочной зрелости, а так как в это же время здесь установилась сухая и жаркая погода, то условия развития ранних яровых по этим районам были не вполне благоприятными.


Для характеристики погоды для уборочной кампании даем несколько цифр о количестве дождливых дней.

1. По Северному Кавказу за весь месяц	10-13 дней
2. По Крым у	5-8 "
3. По югу СССР	7-9 "
4. По Нижне-Волжск. краю	8-10 "
5. По С.-Волжск. краю за 2 послед. декады м-ца	2-4 "
6. По ИЧО за 2 последние декады	5-7 "
7. По Башрепублике за 2 послед. декады	4-7 "

Сумма осадков
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
30 июля 1932г.
Масштаб



Судна осаждают
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
31 июля 1939г.
Масштаб
1:1000000



0-10	[Pattern]
11-20	[Pattern]
21-30	[Pattern]
31-50	[Pattern]
51-75	[Pattern]
76-100	[Pattern]
Более 100	[Pattern]

Метеорологические условия июля 1932 г.; их влияния на развитие
сель-хоз. культур и на ход полевых работ.

В течение всего отчетного периода ход температуры был сравнительно ровный, без резких скачков по всей Европейской территории Союза, за исключением северной полосы, где в последние декады июля плавный ход температуры был нарушен и кривая температуры резко начала подниматься. В общем за июль мес. мы имели положительные отклонения месячной температуры от нормы, к северо-востоку примерно от линии Херсон-Воронеж - Нижний Новгород, Вятка - Пермь - Троицк, и отрицательные к юго-востоку от указанной линии.

В отношении распределения осадков наблюдалась картина резко отличная от распределения осадков за предыдущий месяц. Сравнительно с нормой количество осадков за весь отчетный период имело значительное превышение (на 25-50 мм.) по всей Уральской области, кроме северных ее районов в западной части Башрееспублики, в южной половине Нижне-Волжского края, в северных районах Казакстана, а также по всему Северному Кавказу. Кроме этого юго-восточных районов. Развитие сель-хоз. культур за этот период протекало в следующем виде: В I-ой декаде мес. озимые достигли фазы восковой зрелости к югу от линии Гомель-Сарапуль. В Северном крае озимая рожь заканчивала цветение; по всей центральной полосе озимые находились в фазе молочной спелости. Яровые в первой декаде июля колосились в северной половине Европейской территории Союза и находились в периоде от цветения до восковой спелости в южной. Недостаточное увлажнение в эту декаду сильно просохшей почвы за предыдущее время в Заволжье и в южной части Башрееспублики неблагоприятно отражалось на колосивших или наливавшихся зерно зерновых культур. В ту же декаду началась уборка озимых на юге степей СССР, по большинству районов Северного Кавказа и в Нижнем Поволжье, однако частые дожди мешали развитию уборочной кампании.

К концу второй декады июля граница уборки озимых продвинулась далеко на север, охватив кроме вышеуказанных районов, всю ЦЧО, весь Средне-Волжский край, Татар. и Башрееспублики. В восточной половине Северного края озимые находились в фазе молочной спелости, до остальной части Европейской территории Союза достигали фазы восковой спелости. Ранние яровые колосились в северной полосе, начали или наливали зерно в центральных районах и достигали фазы созревания на юге. В низовьях Волги началась их уборка.

В эту декаду из неблагоприятных метеорологических факторов необходимо отметить проявление некоторой засухливости по северным районам.


К концу месяца уборка озимых проходила повсеместно за исключением Северного края, где озимые только начали вступали в фазу восковой спелости. Граница восковой спелости ранних яровых культур проходила на последний день месяца примерно по линии: Гомель-Москва-Нижний-Казань-Стерлитамак. К северу от этой границы яровые находились в фазе молочной зрелости, а так как в это же время здесь установилась сухая и жаркая погода, то условия развития ранних яровых по этим районам были не вполне благоприятными.

Для характеристики погоды для уборочной кампании даем несколько цифр о количестве дождливых дней.

1. По Северному Кавказу за весь месяц	10-13 дней
2. По Крым у	5-8 "
3. По югу СССР	7-9 "
4. По Нижне-Волжск. краю	8-10 "
5. По Ср. Волжск. краю за 2 послед. декады м-ца	2-4 "
6. По ЦЧО за 2 последние декады	5-7 "
7. По Башрееспублике за 2 послед. декады	4-7 "

932790

Суданская ораунов
Г.М.К.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Бюро Погоды С.С.С.Р.
31 июля 1932г
Масштаб
0 100 200 км



0-10	
11-20	
21-30	
31-40	
41-50	
51-60	
61-70	
71-80	
81-90	
91-100	
Более 100	

Метеорологические условия июля 1932 г.: их влияние на развитие
сель-хоз. культур и на ход полевых работ.

В течение всего отчетного периода ход температуры был сравнительно ровный, без резких скачков по всей Европейской территории Союза, за исключением северной полосы, где в последней декаде июля плавный ход температуры был нарушен и кривая температуры резко начала подниматься. В общем за июль мес. мы имели положительные отклонения месячной температуры от нормы, к северо-востоку примерно от линии Херсон-Воронеж - Нижний Новгород, Вятка - Пермь - Троицк, и отрицательные к юго-востоку от указанной линии.

В отношении распределения осадков наблюдалась картина резко отличная от распределения осадков за предыдущий месяц. Сравнительно с нормой количество осадков за весь отчетный период имело значительное превышение [на 25-50 мм.] по всей Уральской области, кроме северных ее районов в западной части Башк. республики, в южной половине Нижне-Волжского края, в северных районах Казакстана, а также по всему Северному Кавказу, кроме его юго-восточных районов. Развитие сель-хоз. культур за этот период протекает в следующем виде: В I-ой декаде мес. озимые достигли фазы восковой зрелости к югу от линии Гомель-Сарапуль. В Северном крае озимая рожь заканчивала цветение: по всей центральной полосе озимые находились в фазе молочной спелости. Яровые в первой декаде июля колосились в северной половине Европейской территории Союза и находились в I-ом периоде от цветения до восковой спелости в южной. Недостаточное увлажнение в эту декаду сильно просохшей почвы за предыдущее время в Западном и в южной части Башк. республики неблагоприятно отражалось на колосившихся и наливавшихся зерно зерновых культур. В ту же декаду началась уборка озимых на юге степи СССР, по большинству районов Северного Кавказа и в Нижнем Поволжье, однако частые дожди мешали развитию уборочной кампании.

К концу второй декады июля граница уборки озимых продвинулась далеко на север, охватив кроме указанных районов, всю ЦЧО, весь Средне-Волжский край, Татар. и Башк. республики. В восточной половине Северного края озимые находились в фазе молочной спелости, во остальной части Европейской территории Союза достигали фазы восковой спелости. Ранние яровые колосились в северной полосе, цвели или наливали зерно в центральных районах и достигали фазы созревания на юге. В низовьях Волги началась их уборка. -за

В эту декаду из неблагоприятных метеорологических факторов необходимо отметить проявление некоторой засушливости по северным районам.

К концу месяца уборка озимых проходила повсеместно за исключением южной части Северного края, где озимые только начали вступать в фазу восковой спелости. Граница восковой спелости ранних яровых культур проходила на последний день месяца примерно по линии: Гомель-Москва-Нижний-Владимир-Стерлитамак. К северу от этой границы яровые находились в фазе молочной зрелости, а так как в это же время здесь установилась сухая и жаркая погода, то условия развития ранних яровых по этим районам были не вполне благоприятными.

Для характеристики погоды для уборочной кампании даем несколько цифр о количестве дождливых дней.

1. По Северному Кавказу за весь месяц	10-13 дней
2. По Крымскому краю	5-8 "
3. По югу СССР	7-9 "
4. По Нижне-Волжскому краю	8-10 "
5. По С.-Волжскому краю за 2 послед. декады м-ца	2-4 "
6. По ЦЧО за 2 последние декады	5-7 "
7. По Башк. республике за 2 послед. декады	4-7 "

92
1000

Notkong

огу :

учебко

4/2

10

2.
11

1

6.

11
3

1
11

11

3.

3

1 = 7ae

11

32 / 48

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГЕОГРАФИКО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
БЮЛЛЕТЕНЬ ПОГОДЫ 2 ДЕКАДА АВГУСТА
1932 ГОДА.

Вторая декада августа, как и вся июль, была отмечена проникновением частых вторжений воздушных масс с севера морского происхождения. Фронтальное перемещение этих масс обуславливало прохождение на значительной части территории края дождливой, хотя преимущественно кратковременных но местами довольно сильного характера. Поступление масс воздуха с севера определяло обобщенный характер температурного режима по краю. Влияние холодного воздуха было более значительное на северную часть края, что и отразилось на величинах максимума ясных дневных температур, которые в северной полосе края оказались несколько ниже $27-28^{\circ}$ чем в южных $29-30^{\circ}$, куда воздушные массы поступали несколько теплее, прогреваясь постепенно на своем пути. Таким же обстоятельством следует объяснить и то положение, что северная половина края более изобилует осадками чем южная. Число дней отмеченным прохождением дождей в северной половине достигает преимущественно 5-6, местами 7 и в южной не превышает 3-4 дней. Устойчивая влажность в пределах всего края держалась выше 5%.

РАЙОНЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР. Как уже отмечалось, по всей северной полосе районов и приазовьи с ведущим зерновым хозяйством в течении декады держалась погода несколько прохладнее со средними температурами за декаду в $20-21^{\circ}$. Наряду с этим дожди в этой части края носили наиболее обильный характер. При этом более частое прохождение дождей наблюдалось в северо-западной группе районов, где суммы осадков достигают от 40 до 70 мм и несколько слабее и не так частое прохождение дождей было в северо-западных и центральных районах севернее от Кубани с общими суммами осадков от 20 до 40 мм. Что касается отражения погодных условий на уборочные работы, то сравнительно удовлетворительные условия были лишь в течении второй половины декады, когда дожди хотя и проходили, но преимущественно слабые. Более обильные же дожди первой пятидневки оказывали значительные перебои в работе полевых уборочных работ.

РАЙОНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР. Температурный режим в этой группе районов сравнительно неодинаков. Более низкие средние дневные температуры оказались в районе Армавира, составляющие ориентировочно 20° . По направлению к западу и юго-востоку, т.е. к Черноморскому побережью средние температуры возрастают и по побережью выражаются величинами $23-24^{\circ}$. Средние количества осадков по этим районам за декаду были преимущественно от 10 до 30 мм. А в общем метеорологические условия в течении второй декады августа имели все данные для благоприятного развития позднеспелых пропашных и технических культур. Сравнительно влажная же погода упомянутой декады создала некоторое замедление в созревании ранних пропашных. Подсолнухов по краю в стадии созревания семян, кукуруза - восковая спелость, соя - созревание бобов. В районах Черноморья и Дагестана производился сбор ранних сортов винограда. Погодные условия для сбора удовлетворительные. В районах табаководства - первая уборка табака.

ХЛОПКОУБОРНЫЕ РАЙОНЫ. Средние температуры в хлопковых районах держались более высокие, чем в остальной части края: в западной части, т.е. районах Айска, Славянской, Краснодар, Анапы $22-23^{\circ}$. В таких же температурных условиях находилась и восточная хлопководная масса Терско-умских районов.

94
Что же касается Дагестана, то восточная часть его характеризовалась среднедекадными температурами от 24 до 25°.

Чак и западных, так и восточных хлопковых районах в течение декады термалась преимущественно сухая погода. Наблюдавшиеся дожди были незначительны до 10 мм, при чем во многих пунктах дождей совсем не было. Последнее относится особенно к районам Дагестана и Анапскому району. В менее благоприятных условиях в отношении увлажнения находился Цымлянский район, где проходили довольно обильные дожди. Посевы хлопка в стадии всходов, местами уже раскрытые корешками. Состояние среднее.

РАЙОН СКОТОВОДСТВА. Нежаркая, влажная погода с проходящими слабыми дождями, давшими суммы осадков от 10 до 15 мм. Наблюдавшаяся в восточных степных районах благоприятствовала поддержанию выпаса в удовлетворительном состоянии.

О.К. КРАЙГИДРОМЕТКОМИТЕТ.

г. Ростов на Дону.

9

re - - -

9/6

КУ ЛЕК
НИИССЯ
НОДСК
ОЕНТ
НО
ЛТР
ЕКЛИ

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14
14
17
18
12
17
16

85
44
50
94

22
25
22

26
31
27

28
23
24
58
44
40
24

1
1

3
1

9 87 04

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ОСЕНЬ 1982 года
по данным Долгосрочного Сектора ЦБП СССР.

В текущем году следует ожидать раннего наступления осени. Осень можно разделить на 2 различных периода: первый - с конца августа до середины сентября и второй - с половины сентября до 15 октября.

Период, примерно до 15 сентября характеризуется развитием циклонической деятельности на юго-западе Е.Т.С. и прохождением волны холода со Скандинавии до Северной Украины.

Одновременно вдоль Уральского хребта преобладает высокое давление, что обуславливает преобладание дождливой и облачной погоды в большей части Европейской территории Союза. Наиболее дождливыми будут Украина, ЦЧО, западная область и Средняя Волга. Прохождение холодных волн будет сопровождаться кратковременными заморозками, доходящими до Украины и Калининск. с захватом северных районов Северного Кавказа.

Вторая половина сентября будет характеризоваться преобладанием высокого давления в Западной трети Союза и развитием циклоничности на востоке и северо-востоке. В связи с этим в это время устанавливается по преимуществу сухая, ясная и холодная погода на большей части Е.Т.С. с сильным развитием ночных заморозков, захватывающих большую территорию до северных районов Украины включительно.

С 1-ой декады октября ожидается смена типа погоды, при котором вся юго-западная половина ЕТС постепенно захватывается циклоничностью, а в северо-восточной половине развитие высокого давления, направленное с Барского моря.

В связи с этим ожидается снова переход к облачной и дождливой погоде в Белоруссии, Западной области, ЦЧО, Украине, временами захватывая Московскую область, Северо-Кавказский край и Среднюю Волгу. Одновременно в Северо-Восточной половине сильное похолодание, которое будет распространяться постепенно на остальную часть ЕТС, с переходом через ОЗ, временами с сильными морозами.

Общий характер погоды осени неспокойный: сильные ветры, штормы, резкие колебания температуры.

В самом конце последней декады октября и первой декаде ноября возможен переход к более теплой погоде.

В сельскохозяйственном отношении даваемый долгосрочный прогноз погоды сигнализирует об очень большой суженности времени, оставшегося для посева озимых в северной половине Европейской территории Союза и, особенно для, во северо-восточных районах, так как озимые посеянные в этих районах позже 5-10 сентября будут иметь недостаточный период для своего развития и, не раскустившись, будут более чувствительны к метеорологическим невзгодам зимнего и весеннего периода. Для юга Московской области, ЦЧО, СССР, а также для северных районов Н-Волжского края, Северного Кавказа и СССР предельными сроками сева являются 10-15 сентября, после чего озимые, особенно озимая пшеница в этих районах, подвергается риску недостаточного развития, тем более чем позже будет произведен посев.

Одновременно с этим, необходимо обратить внимание на возможность кратковременных заморозков уже в первой половине сентября на большей территории Европейской части Союза до северных районов СССР, Нижне-Волжского и Северо-Кавказского края и еще большего вероятия и большей интенсивности и устойчивости их во 2-ую половину сентября, что сигнализирует в необходимости быстрой и своевременной до заморозков уборки нежных огородных и бахчевых культур.

Директор ЦБП СССР:

| КОХ |

Зав. с.-х. сектором:

| Вандерберг |

Плюсовое Селитро Канхасуэла

Метеорологические условия 1-й и 2-й декады августа 1932 г.
и их влияние на садово-огородные культуры.

1932
32

По Карпатской территории Союза общий характер погоды сохранился теплый, средняя температура за вторую декаду была несколько выше, чем за первую декаду августа. Минимальные температуры на севере не опускались ниже 7-8°. Максимальные не превосходили 35-38°.

Осадки в количестве до 20-50 мм. прошли по всей территории Карпатской части Союза с охватом всей Ленинградской области, с южной половины В. С. С. Р., всей западной области, по южной части Ц. Ч. О., северо-западной части У. С. С. Р. и восточной половины Северо-Кавказского края. По остальным районам Карпатской части Союза осадков либо вовсе не было, либо их выпало ничтожно малое количество.

Из-за отсутствия осадков по северной части территории по большинству центральных районов в высокие температуры создали неблагоприятные условия для роста огородных культур, в особенности для огурцов и капусты. Оценка состояния огородных культур сильно понижалась. Сборка садов происходила при благоприятной погоде, исключая южные районы Ц. Ч. О. и северо-западную часть Северо-Кавказского края.

Северный край. Погода за 2-ю декаду августа стояла весьма теплая. В западных районах выпали небольшие осадки, в восточной части сухо. Капуста завывает вилком, томаты собираются, состояние среднее. Огурцы собираются, состояние среднее и ниже среднего.

Нижегородский край. Погода удерживалась теплая, количество осадков было незначительное (до 10 мм.). Вследствие засухи прекратился рост лука и корнеплодов, яблоки во многих районах опадают. Особенно местами страдает от засухи капуста, плохо развивается и поражена вредителями. Огурцы сокращают свой период плодоношения, плоды сохнут.

Яблоки собираются, состояние преимущественно ниже среднего. Корнеплоды и капуста развиваются слабо, оценка преимущественно средняя и ниже средней. Огурцы и томаты продолжают собираться, состояние среднее и ниже среднего, оценка томатов местами ниже среднего.

Ленинградская область. За 2-ю декаду выпали значительные осадки (до 30 мм.) и улучшилось развитие огородных культур. За прошлые декады в некоторых районах капуста и корнеплоды не получили необходимого количества осадков - плохо развивались в особенности в полях и усадьбах.

Яблоки собираются, состояние удовлетворительное. Огурцы и томаты собираются - состояние удовлетворительное. Капуста развивается, состояние среднее и ниже среднего. Состояние корнеплодов преимущественно удовлетворительно.

В. С. С. Р. Количество осадков за декаду в северной части достигает до 20-40 мм. В южной половине 10-20 мм. Продолжается уборка яблок, груш и слив, состояние удовлетворительное, местами ниже среднего и ниже среднего. Томаты собирают, состояние удовлетворительное, местами ниже среднего, в районе Горы хорошеет. Со сбором капусты и корнеплодов удовлетворительно, местами выше среднего и хорошее.

Западная область. Выпали обильные осадки (до 20-40 мм.). В конце 1-й декады урожайность яблок местами понижалась вследствие осадков под влиянием сильных ветров. Наблюдается увядание ботвы корнеплодов, местами значительно повреждены огурцы.

Яблоки, груши, сливы убираются, состояние их преимущественно удовлетворительное и лишь местами вследствие ветров, градобития и т. д. - в течение всего вегетационного периода оценка садов сильно понижена.

9800
Напущен завязывает яблоки, ранняя уборка, состояние по преимуществу среднее. Корнеплоды, огурцы и томаты убираются, состояние преимущественно удовлетворительное.

Но́вожи́тская область. Погодные условия изменились. Количество осадков за декаду достигает 20-40 мм. Жара и бездождье июля и I-II декады августа очень неблагоприятно отразились на огородных культурах, в особенности страдает капуста, свекла и огурцы. Огурцы желтеют, не достигнув своего полного развития. Засуха сказывается и на садах, плоды плохо развиваются. Много падалицы и большой % садов поврежден плодовой мухой, развитие которой благоприятствует сухой и теплой погоде.

Производятся сборы яблок, груш, слив, томат, огурцов. Корнеплоды созревают. Общее состояние овощей среднее или ниже среднего.

Ивановская область. Прошли весьма небольшие дожди, не оказавшие существенного влияния на урожайность огородных культур. Видны урожаи капусты, моркови, свеклы. Огурцы и томаты убираются, состояние среднее или ниже среднего, у остальних овощей состояние плохое.

П. Ч. О. В течение 4-5 дней шли дожди. Высокая температура I-II декады августа и отсутствие осадков в северо-восточной части области отрицательно отразились на завязях яблок, арбузов и отчасти дынь, ожидается снижение сбора огурцов и томат. Овощи угнетены, замечается увядание ботвы и подсыхание листьев, в особенности у огурцов. Яблоки, груши и сливы продолжают убираться. Продолжается сбор томат, огурцов, ранней капусты и других овощей.

ТАТРИСКО-ВУЛИКА. Осадков не было. Идет сбор яблок, табака и овощей.

Башкирская А. С. С. Р. Погода стоит ясная и сухая. Отсутствие осадков резко сказалось на понижении урожая огородных культур. Уборка моркови и других овощей продолжается.

Средне-Волжский край. Стоит ясная, по преимуществу сухая погода, неблагоприятная для развития огородных культур. Томаты, огурцы, арбузы, дыни и ранняя капуста убираются. Ранние сорта моркови созревают. Поздние сорта капусты развивают кочан. Состояние всех овощей преимущественно удовлетворительное и лишь местами плохое.

Ниже-Волжский край. Перепадали небольшие дожди. Некоторые культуры страдают от засухи: сохнет плоть, уничтожается завязь. Томаты засыхают и опадают. Идет массовый сбор арбузов, дынь, состояние среднее, местами выше и ниже среднего. Начался сбор винограда, производятся 4-й полив. Яблоки и груши собираются. Продолжается сбор томатов, огурцов, баклажан и других овощей, состояние преимущественно удовлетворительное.

Северо-Кавказский край. По всему краю за исключением Дагестана, в течение нескольких дней шли дожди, давшие большое количество осадков (особенно в северо-западных районах). Продолжается сбор яблок, винограда, лопыта табака и развитие плодов куршум, каштанов, грецкого ореха, мандаринов и других фруктов. Арбузы, огурцы, томаты, перец, баклажаны и другие овощи убираются. Поздняя капуста развивает кочан, состояние овощей среднее и ниже среднего.

(MEMORANDUM)

Общий прогноз погоды лета 1932 года.-

№ 15/VI/11.-

По данным долгосрочного сектора Центрального Уро Погоды СССР общий характер лета 1932 года будет характеризоваться следующими основными чертами:

- 1) ввиду отсутствия синоптических положений, типичных для засухи, в этом году нельзя ожидать ее развития;
- 2) смены типов погоды будут выражены резко, чем это обычно наблюдается летом, а именно: сравнительно быстрое перемещение антициклонов и циклонов дает резкие колебания погоды.

Характер летней погоды по районам предполагается следующий.

Ленинградская область и Карелия.-

В Карелии и на Кольском полуострове довольно стойкая сухая погода с постепенным повышением температуры. В районе Ленинграда - неустойчивая погода с прохладными осадками. В южной половине Ленинградской области преобладание циклонической погоды с осадками грозового типа по временам сопровождающейся сильными ветрами.

Северный край. Резкие колебания температуры, преобладание сухой погоды.

Б.С.С.Р., Западная область, Ц.Ч.О., СССР, Крымская АССР.-

Теплая, неустойчивая погода с коротковременными (2-3 дня) периодами осадков, преимущественно грозового типа. В Западной области и в Крыму могут быть обложные осадки, а в Ц.Ч.О. и в западной половине СССР к концу сезона будет преобладать сухая, ясная погода.

Московская и Ярославская области. Преобладание сухой погоды, особенно в конце сезона с постепенным повышением температуры. Для южной части Московской области можно ожидать выпадения осадков близких к норме. Между 20 и 25 июня ветреная погода в бассейне Оки.

Нижегородский край, чувашская и Татарская АССР, Ср.-Волжский край.

Разные смены погоды, грозы. На северо-востоке сильные колебания температуры. Осадки для южных районов будут несколько меньше нормы, а в более северных районах отклонения их от нормы ожидаются еще больше.

Калужская область и Рязанская АССР. В начале сезона преобладание сухой и ясной погоды. Прохождение волн холода с Барского моря, главным образом по Ярославской области. Временами ветреная погода в бассейне Тобола (северо-восточн. р. Ярославской области), прохождение осадков и пасмурная погода, главным образом около 25-30 июня, между 30 июня и 5 августа и около 15-го августа.

10000

100

100

Ниже-волжский край, Северо-кавказский край, Дагестанская АССР.
=====

жаркая с грозовыми осадками, временами сильными ветрами погода в первой половине сезона постепенно заменится уютливой сухой погодой во второй половине.

Сибирский край, Казахская А.С.С.Р. В северном Казахстане и на юге Западной Сибири преобладание сухой, жаркой погоды. На северо-востоке Западной Сибири преобладание прохладной сухой погоды. В районе-на от Омска-Тобольска до Новосибирска-Томска преобладание пасмурной с небольшими осадками погоды с резкими колебаниями температуры (прохождение волн холода по Оби).

ПОГОДА - НИКАКИХ.
=====

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВТОРОЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА 1932 ГОДА
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ И НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ.

Температура: средние температуры по Европейской территории Союза за отчетный период были несколько ниже средних температур за прошлую декаду (Ленинград на 4°, Москва - на 4.5°, Баку - на 1°, Саратов на 2.2°, Ростов на 1.5°), однако, общий характер погоды сохранялся теплый. Отклонения средних температур от нормы повсеместно, за исключением У.С.С.Р., Крыма, Северного Кавказа, были положительными, при чем на северо-востоке величины их достигали 6-8°.

Минимальные температуры за декаду в северной полосе Союза и на востоке не опускались ниже 7-8°, а по остальным районам ниже 10-15°. Абсолютные максимумы за декаду, примерно от линии Архангельск-Рязань-Владикавказ не превосходили 25-30°, а к востоку - 30-35°. В Западном и Южном Волге величины их достигали 35-38°.

Осадки. Основная масса осадков в количестве до 20-50 мм. прошла по Ленинградской области, северной половине Б.С.С.Р., всей Западной области, Московской области, Ц.Ч.О., северо-западной части УССР и восточной половине Северо-Кавказского края. Количество дождливых дней за декаду здесь достигало 3-4, а местами 5-6 дней и более. По остальным районам Европейской части Союза осадков либо вовсе не было, либо их выпало ничтожное количество.

Условия уборки. Ясная, сухая погода благоприятная для уборочной кампании была в большей части У.С.С.Р. (особенно на юге степи), в Крыму, в Северном крае, в восточной части Ивановской области, по всему Нижегородскому краю, по всей Уральской области, в Средне-Волжском крае с прилегающими к нему автономными республиками, в Западном и на юге Нижне-Волжского края, на Кавказе и в Дагестанской АССР.

Особо неблагоприятные метеорологические условия для уборки в силу частых дождей наблюдались на юге Ц.Ч.О. и северо-западной части Северо-Кавказского края.

Условия развития яровых. Весьма длительное (в течение 2-3 декад) отсутствие осадков по северной полосе и по большей части центральных районов, происходившее на фоне высоких температур неблагоприятно влияло на созревание как ранних, так и поздних яровых посевов, рост которых по многим районам вовсе прекратился и оценка состояния культур сильно понижалась.

Условия сева озимых культур. Тоже явление засухи было весьма неблагоприятно и для развития сева озимых культур. В Северном крае, в Ивановской области, по всему Нижегородскому краю, по Средней Волге (в Татарии и Башкирии) сильно иссушенные пары на 10-е августа за отчетный период, вследствие отсутствия осадков и достаточно высоких температур потеряли еще значительное количество влаги. Это создает для развития сева в указанных районах весьма большие затруднения. Несколько лучше обстоит дело в Западной области, Московской области и Ленинградской, где в последнюю декаду выпали осадки, увеличившие несколько запасы влаги в почве на парах.

В Ц.Ч.О. пары увлажнены достаточно.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Стоит весьма теплая погода. Средние температуры превышают норму на 5-8°. В западных районах выпали небольшие осадки. На востоке попрежнему сухо. При благоприятных погодных условиях началась массовая уборка озимых. Яровые дозревают нормально ускоренными темпами. Оценка их сильно понижена: из 10 пунктов - 4 дают оценку ниже среднего, состояние картофеля - плохое. Вследствие подсушивания паров - развитие сева озимых задерживается.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась весьма теплая погода. Количество осадков было незначительное (по 10 мм.). При благоприятной погоде производится молотба озимой ржи. Идет уборка преддережового созревшего овса; состояние его сильно ухудшилось. Картофель в фазе увядания ботвы. Оценка средняя, по многим районам ниже среднего. Сев задерживается ввиду иссушения паров.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Выпали значительные осадки (до 30 мм.). Идет уборка яровых.

Б.С.С.Р. Количество осадков за декаду в северной части республики достигало до 20-40 мм. - в южной половине 10-20 мм. Продолжается уборка яровых при удовлетворительных погодных условиях.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Выпали обильные осадки (до 20-40 мм.). Вследствие
предыдущий период овес преждевременно созрел, силь
оценку своего состояния (из 14 отметок о его состоянии - 6 дают оцен
среднего). Картофель в фазе увядания ботвы, состояние среднее, по дв
ниже среднего.

Условия погоды для уборки мало благоприятны..

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В отчетную декаду совершился перелом на дождливую погоду.
Количество осадков за декаду достигает 20-40 мм. Продолжае
ся обмолот озимых. Убирается овес. Оценка состояния его сильно понижена (из
19-ти пунктов - 5 дают оценку ниже среднего). В плохом состоянии находится
картофель.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Прошли весьма небольшие дожди. Условия уборки благоприятны.
Состояние яровых сравнительно с прежним их состоянием сильно
понижено. (Из 7-ми пунктов - 3 сообщают о плохом состоянии овса). Сев озимых
задерживается сильным иссушением паров..

Ц.Ч.О. В течение 4-5 дней шли дожди. Уборка ранних и поздних яровых продолжает
ся. Пары увлажнены достаточно.

ТАТАРСКАЯ А.С.С.Р. Осадков не было. Развитие сева задерживается сухостью почвы:
Идет уборка поздних культур.

БАШКИРСКАЯ АССР. Стоит ясная, сухая погода. Условия уборки благоприятны.
Ранние зерновые культуры (яровая пшеница, овес) дважды за
сезон подвергнувшись воздействию засухи вышли к моменту реализации урожая в
плохом состоянии. Пары сильно иссушены..

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Стоит ясная, по преимуществу сухая погода. Условия уборки
весьма благоприятны. Пары сильно иссушены, развитие се
ва озимых задерживается..

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Перепадали небольшие дожди. Условия уборки благоприятны..

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. По всему краю (за исключением Дагестана) в течение
нескольких дней шли дожди, давшие большое количество
осадков (особенно в северо-западных районах). Условия уборки не вполне благо
приятны).

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Продолжается обмолот. Погода сухая..

У.С.С.Р. В северо-восточной части У.С.С.Р. в течение 3-4 дней шли дожди, давшие
до 30 мм. осадков. В степи по преимуществу было сухо. По остальным
районам осадков было немного (до 20 мм). Кукуруза достигла фазы восковой сле
пости; состояние вполне удовлетворительное..

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Уборка протекает при ясной, по преимуществу сухой погоде. Со
стояние яровых удовлетворительное. Пары быстро иссушаются..

КАЗАКСКАЯ АССР. В течение декады было по преимуществу сухо. Условия уборки
благоприятны..

ЗАПАДНЫЙ СИБИРЬ. В течение 3-4 дней почти повсеместно, за исключением юго-восточ
ного и северного районов, шли дожди, давшие большое количество
осадков (до 20-40 мм.), что было весьма благоприятно для увлажнения почвы на па
рах. Местами началась уборка яровых; состояние их по преимуществу удовлетвори
тельное.

ЗЕМЛЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Удерживалась весьма теплая, сухая погода..

Напечатано по распоряжению
Директора ЦВН СССР - 175 экз.

Зав. Сель-Хоз. сектором - Г. ВАНЦКЕВИЧ..

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду.					Осадки		
	Сред- няя.	Нор- ма.	Откло- нение.	Максим.	Мини- малъ.	Сумма	Число дней.	% мес. нормы.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Архангельск.....	19.8	18.4	6.4	28	12	25	3	38
В.-Устюг.....	21.3	15.0	6.3	31	11	1	1	1
Вологда.....	20.3	15.0	5.3	30	9	16	3	21
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка.....	22.1	15.2	6.9	31	13	23	1	33
Новгород.....	23.5	17.2	6.3	33	15	2	1	3
Ржум.....	23.5	17.3	6.2	32	13	1	1	3
Дубоянов.....	23.5	17.3	6.2	32	13	1	1	3
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Детское село.....	18.7	15.6	3.1	27	11	32	4	38
Белозерск.....	19.8	14.6	5.2	29	8	12	3	15
Новгород.....	18.2	15.5	2.7	26	10	27	5	32
Псков.....	18.8	15.3	3.0	26	10	34	2	43
ЗАПАДНО-ОБЛ. И БССР.								
В.-Дук.....	19.2	16.0	3.2	27	10	4	1	5
Минск.....	17.6	16.2	1.4	27	7	21	4	28
Смоленск.....	18.1	16.1	2.0	26	10	23	4	31
Новозыбков.....	19.2	17.3	1.9	26	12	0	0	0
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва.....	19.7	15.9	3.8	28	11	35	5	50
Тула.....	19.3	17.0	2.3	28	10	17	2	28
Елатма.....	22.0	17.1	4.9	-	12	6	2	11
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
М.Ч.О.....	20.3	15.8	4.5	29	9	18	2	22
Шуя.....	21.5	16.0	5.5	32	11	4	3	5
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Шатловская.....	18.4	16.9	1.5	23	11	44	3	88
Козлов.....	21.0	18.1	2.9	31	14	21	3	52
Курск.....	20.8	18.2	2.6	28	13	32	6	66
Воронеж.....	19.7	19.0	0.7	23	14	3	4	20
В.-Феино.....	19.1	18.4	0.7	37	9	19	4	47
Богучар.....	20.4	21.0	-0.6	29	14	49	6	163
КАЗАХСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА.								
Казань.....	24.2	17.6	6.6	34	14	0	0	0
Мензелинск.....	22.4	16.3	6.1	31	-	0	0	0
БАШКОРТОСТАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА.								
Уфа.....	22.3	17.3	5.0	32	13	0	0	0
Стерлитамак.....	21.9	-	-	34	8	0	0	0
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Аннеково.....	23.9	17.8	6.1	34	11	5	2	12
Паязья.....	23.0	18.2	4.8	32	13	4	0	9
Бугуруслан.....	23.0	18.1	4.9	31	7	0	0	0
Безенчук.....	24.5	19.4	5.1	36	12	0	0	0
Оренбург.....	22.1	20.1	2.0	33	10	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Балашов.....	24.4	19.1	5.3	34	12	0	0	0
Саратов.....	24.2	21.4	2.8	33	15	10	3	28
Костычавская.....	24.9	21.0	3.9	35	11	4	1	5
М.-Узень.....	25.0	21.5	3.5	36	11	5	1	5
Сталинград.....	24.2	23.8	0.4	33	16	0	0	0
Астрахань.....	24.9	23.6	1.3	33	16	0	0	0

102.05

- 4 -

ОБЛАСТИ		Температура за декаду				Осадки			
Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Минимум	Сумма	Число дней	% месяч. нормы		
СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ									
Ростов-Дон.....	21.8	22.8	-1.0	29	12	10	3	50	
Григорьевск.....	20.5	-	-	29	14	38	5	-	
Ново-Овс.....	22.8	-	-	32	15	14	5	70	
Краснодар.....	21.9	23.3	-1.4	29	14	31	4	69	
Ессентуки.....	19.6	-	-	28	14	66	4	-	
Владикавказ.....	20.6	19.9	0.7	26	14	45	4	64	
КРЫМ									
Евпатория.....	23.7	24.1	-0.4	31	11	0	0	0	
Карасан.....	22.7	-	-	32	12	0	0	0	
Ялта.....	24.5	23.6	0.4	29	18	0	0	0	
УССР									
Луганск.....	19.2	18.5	0.7	27	12	7	3	14	
Донецк.....	20.5	-	-	24	18	25	2	11	
Запорожье.....	20.5	20.0	0.5	29	11	5	2	32	
Полтава.....	19.7	19.7	0.0	27	12	16	4	0	
Старобельск.....	20.0	-	-	30	12	29	1	-	
Славянск.....	20.6	22.4	0.2	31	16	0	1	0	
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ									
Березово.....	18.1	13.4	4.7	27	7	0	0	0	
Свердловск.....	18.5	14.9	3.6	29	8	1	0	0	
Надым.....	18.0	16.0	2.0	28	8	12	0	0	
Ишим.....	14.7	-	-	26	6	0	2	0	
Троицк.....	18.0	17.4	0.6	30	6	0	0	0	
КАЗАХСТАН									
Усть-Каменогорск.....	26.0	23.0	3.0	36	15	0	0	0	
Уральск.....	24.3	20.7	3.6	35	10	0	0	0	
Кокчетав.....	16.7	18.5	-1.8	25	6	0	0	32	
Акимовск.....	15.3	18.7	-3.4	26	4	0	0	0	
СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЙ КРАЙ									
Карагандинск.....	30.7	28.7	2.0	38	24	0	0	0	
Ашгабат.....	25.6	28.0	-2.4	38	12	0	0	0	
Кзыл-Орда.....	26.4	27.5	-2.1	35	12	0	0	0	
Нальчик.....	25.9	27.9	-2.0	32	16	0	0	0	
Ташкент.....	23.7	25.4	-1.7	33	16	0	0	0	
Андижан.....	24.1	24.4	-0.3	30	16	0	0	0	
Сталинабад.....	25.6	-	-	35	15	0	0	0	
Фрунзе.....	21.2	22.6	-0.6	31	11	0	0	0	
СИБИРЬ									
Парабель.....	12.1	-	-	21	1	10	8	-	
Омск.....	14.0	17.1	-3.1	23	7	14	4	30	
Томск.....	12.6	15.9	-3.3	22	2	30	1	45	
Барнаул.....	12.9	17.2	-4.3	22	2	2	1	4	
ВОСТОЧН. СИБИРЬ									
Иркутск.....	13.2	16.3	-3.1	-	4	33	4	49	
Красноярск.....	12.7	16.9	-4.2	21	4	28	5	41	
Новосибирск.....	13.4	15.7	-2.3	28	3	30	3	44	
Усть-Катав.....	12.8	15.7	-2.9	25	3	54	4	79	
Таштагол.....	14.2	15.5	-1.3	23	10	39	6	-	



Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
оро Погоды С.С.С.Р.
Масштаб
1:1000000

0	
1-5	
6-10	
11-20	
21-30	
31-5	

954

Центральное Бюро Погоды СССР.
Сельско-хозяйствен. санитар.
Тел. № 5-31-43.

104

**МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВТОРОЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА 1932 ГОДА;
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ПОЛЕВЫХ РАБОТ И НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР.**

Температура: средние температуры по Европейской территории Союза за отчетную декаду (Ленинград на 4° , Москва - на 4.5° , Вязьма - на 1° , Саратов на 2.2° , Ростов на 1.5°), однако, общий характер погоды сохранился теплый. Отклонения средних температур от нормы повсеместно, за исключением У.С.С.Р., Крыма, Северного Кавказа, были положительными, при чем на северо-востоке величины их достигали $6-8^{\circ}$.

Минимальные температуры за декаду в северной полосе Союза и на востоке не опускались ниже $7-8^{\circ}$, а по остальным районам ниже $10-15^{\circ}$. Абсолютные максимумы в Архангельске, Рязани, Владикавказе не превосходили $25-30^{\circ}$, а на востоке - $30-35^{\circ}$. В Заволжье Нижней Волги величины их достигали $35-38^{\circ}$.

Осадки. Основная масса осадков в количестве до 20-50 мм. прошла по Ленинградской области, северной половине Б.С.С.Р., всей Западной области, Московской области, Ц.Ч.О., северо-западной части УССР и восточной половине Северо-Кавказского края. Количество дождливых дней за декаду здесь достигало 3-4, а местами 5-6 дней и более. По остальным районам Европейской части Союза осадков либо вовсе не было, либо их выпало ничтожное количество.

Условия уборки. Ясная, сухая погода благоприятная для уборочной кампании была в большей части У.С.С.Р. (особенно на юге степи), в Крыму, в Северном крае, в восточной части Ивановской области, по всему Нижегородскому краю, по всей Уральской области, в Средне-Волжском крае с прилегающими к нему автономными республиками, в Заволжье и на юге Нижне-Волжского края, Казахстана и в Дагестанской АССР.

Особо неблагоприятные метеорологические условия для уборки в силу частых дождей наблюдались на юге Ц.Ч.О. и северо-западной части Северо-Кавказского края.

Условия развития яровых. Весьма длительное (в течение 2-3 декад) отсутствие осадков по северной полосе и по большей части центральных районов, происходившее на фоне высоких температур ускоряло созревание как ранних, так и поздних яровых посевов, рост которых по многим районам вовсе прекратился и оценка состояния культур сильно понижалась.

Условия сева озимых культур. Тоже явление засухливости было весьма неблагоприятно и для развития сева озимых культур. В Северном крае, в Ивановской области, по всему Нижегородскому краю и по Средней Волге (в Татарии и Башкирии) сильно посушенные пары на 10-е августа за отчетный период, вследствие отсутствия осадков и достаточно высоких температур потеряли еще значительное количество влаги. Это создает для развития сева в указанных районах весьма большие затруднения. Несколько лучше обстоит дело в Западной области, Московской области и Ленинградской, где в последнюю декаду выпали осадки, увеличившие несколько запасы влаги в почве на парах.

В Ц.Ч.О. пары увлажнены достаточно.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Стоит весьма теплая погода. Средние температуры превышают норму на $5-8^{\circ}$. В западных районах выпали небольшие осадки. На востоке попрежнему сухо. При благоприятных погодных условиях развернулась массовая уборка озимых. Яровые созревают ненормально ускоренными темпами. Оценка их сильно понижена: на 10 пунктов - 4 дают оценку ниже среднего, состояние картофеля - плохое. Вследствие просушения паров - развитие сева озимых задерживается.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась весьма теплая погода. Количество осадков было незначительное (по 10 мм.). При благоприятной погоде производится молотьба озимой ржи. Идет уборка преждевременно созревшего овса; состояние его сильно ухудшилось. Картофель в фазе увядания ботвы. Оценка средняя, по многим районам ниже среднего. Сев задерживается в силу просушения паров.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Выпали значительные осадки (до 30 мм.). Идет уборка яровых.

Б.С.С.Р. Количество осадков за декаду в северной части республики достигало до 20-40 мм. - в южной половине 10-20 мм. Продолжается уборка яровых при удовлетворительных погодных условиях.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Выпали обильные осадки (до 20-40 мм.). Вследствие этого предыдущий период овес преждевременно созрел, сильную оценку своего состояния (из 14 отметок о его состоянии - 6 дают оценку среднего). Картофель в фазе увядания ботвы, состояние среднее, по две ниже среднего.

Условия погоды для уборки мало благоприятны.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В отчетную декаду совершился перелом на дождливую погоду. Количество осадков за декаду достигает 20-40 мм. Продолжается обмолот озимых. Убирается овес. Оценка состояния его сильно понижена (из 19-ти пунктов - 5 дают оценку ниже среднего). В плохом состоянии находится картофель.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Прошли весьма небольшие дожди. Условия уборки благоприятны. Состояние яровых сравнительно с прежним их состоянием сильно понижено. (Из 7-ми пунктов - 3 сообщают о плохом состоянии овса). Сев озимых задерживается сильным иссушением паров.

Ц.Ч.О. В течение 4-5 дней шли дожди. Уборка ранних и поздних яровых продолжается. Пары увлажнены достаточно.

ТАТАРСКАЯ А.С.С.Р. Осадков не было. Развитие сева задерживается сухостью почвы. Идет уборка поздних культур.

БАШКИРСКАЯ АССР. Стоит ясная, сухая погода. Условия уборки благоприятны. Ранние зерновые культуры (яровая пшеница, овес) дважды за сезон подвергнувшись воздействию засухи вышли к моменту реализации урожая в плохом состоянии. Пары сильно иссушены.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Стоит ясная, по преимуществу сухая погода. Условия уборки весьма благоприятны. Пары сильно иссушены, развитие сева озимых задерживается.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Перепадали небольшие дожди. Условия уборки благоприятны.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. По всему краю (за исключением Дагестана) в течение нескольких дней шли дожди, давшие большое количество осадков (особенно в северо-западных районах). Условия уборки не вполне благоприятны.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Продолжается обмолот. Погода сухая.

У.С.С.Р. В северо-восточной части У.С.С.Р. в течение 3-4 дней шли дожди, давшие до 30 мм. осадков. В степи по преимуществу было сухо. По остальным районам осадков было немного (до 20 мм). Кукуруза достигла фазы восковой спелости; состояние вполне удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Уборка протекает при ясной, по преимуществу сухой погоде. Состояние яровых удовлетворительное. Пары быстро иссушаются.

КАЗАНСКАЯ АССР. В течение декады было по преимуществу сухо. Условия уборки благоприятны.

ЗАПАДНЫЙ СИБИРЬ. В течение 3-4 дней почти повсеместно, за исключением юго-востока и северного районов, шли дожди, давшие большое количество осадков (до 20-40 мм.), что было весьма благоприятно для увлажнения почвы на полях. Местами началась уборка яровых; состояние их по преимуществу удовлетворительное.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. Удерживалась весьма теплая, сухая погода.

Напечатано по распоряжению
Директора ЦБП СССР - 175 экз.

Зав. Сель-Хоз. сектором - Г. ВЕНЦЕВИЧ.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ.	Температура за декаду.					Осадки.		
	Сред- няя.	Нор- ма.	Откло- нение.	Максимум.	Мини- малъ.	Сумма	Число дней.	в мес. нормы.
СЕВЕРНЫЙ КРАЙ.								
Архангельск.....	19.8	12.4	6.4	28	12	25	3	38
В.-Устюг.....	21.3	15.0	6.3	31	11	16	1	1
Вологда.....	26.3	15.0	5.3	30	9	16	1	21
ИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка.....	22.1	15.2	6.9	31	13	23	1	1
Новгород.....	23.5	17.2	6.3	33	15	20	1	1
Ржум.....	23.5	17.3	6.2	32	13	1	1	1
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Летское село.....	18.7	15.6	3.1	27	11	32	4	38
Белозерск.....	19.8	14.6	5.2	29	8	12	3	15
Псков.....	18.2	15.5	2.7	26	10	27	5	32
Псков.....	18.8	15.8	3.0	26	10	34	2	43
ЗАПАДН. ОБЛ. И БССР.								
В. Лужн.....	19.2	16.0	3.2	27	10	4	1	5
Минск.....	17.6	16.2	1.4	27	7	21	4	28
Смоленск.....	18.1	16.1	2.0	26	10	23	4	31
Новозыков.....	19.2	17.3	1.9	26	12	0	0	0
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва.....	19.7	15.9	3.8	28	11	35	5	50
Тула.....	19.3	17.0	2.3	28	10	17	5	28
Елатьма.....	22.0	17.1	4.9	-	12	6	2	11
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Мышкин.....	20.3	15.8	4.5	29	9	18	2	22
Шуя.....	21.5	16.0	5.5	32	11	4	2	5
И. Ч. О.								
Шатурская.....	18.4	16.9	1.5	28	11	44	3	38
Козлов.....	21.0	18.1	2.9	31	14	21	3	52
Курск.....	20.8	18.2	2.6	28	13	33	6	66
Воронеж.....	19.7	19.0	0.7	23	14	33	4	20
В. Фенино.....	19.1	18.4	0.7	27	10	19	4	47
Богучар.....	20.4	21.0	-0.6	29	14	40	6	163
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань.....	24.2	17.6	6.6	34	14	0	0	0
Мензелинск.....	22.4	16.3	6.1	31	-	0	0	0
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа.....	22.3	17.3	5.0	32	13	0	0	0
Отарлитмак.....	21.9	-	-	34	8	0	0	0
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Анненково.....	25.9	17.8	6.1	34	11	54	1	13
Пяязя.....	23.0	18.2	4.8	34	17	0	0	0
Бугуруслан.....	23.0	18.2	4.8	34	17	0	0	0
Безенчук.....	24.5	19.4	5.1	36	12	0	0	0
Оренбург.....	22.1	20.1	2.0	33	10	0	0	0
НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Балашиха.....	24.4	19.1	5.3	34	12	10	3	28
Саратов.....	24.2	21.4	2.8	34	15	11	1	28
Костычевская.....	24.9	21.0	3.9	35	11	11	1	28
М. Узень.....	23.0	21.5	1.5	36	13	5	1	28
Сталинград.....	24.2	22.3	1.9	35	16	0	0	0
Астрахань.....	24.9	23.6	1.3	35	16	0	0	0


105-05

ОБЛАСТЬ	Температура за декаду.				Осадки.		
	Средняя	Норма	Отклонение	Максимум	Сумма	Число дней	% нормы
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ.							
Ростов-Дон.....	21.8	22.8	-1.0	29	12	10	50
Гигантск.....	20.5	-	-	29	14	38	70
Краснодар.....	22.8	-	-	32	15	14	69
Ессентуки.....	21.9	23.3	-1.4	29	14	31	64
Владикавказ.....	19.6	-	-	28	14	66	-
КР И М.	20.6	19.9	0.7	26	14	45	-
=====							
Евпатория.....	23.7	24.1	-0.4	31	11	0	0
Караач.....	22.7	-	-	32	12	0	0
Ялта.....	24.5	23.6	0.4	29	18	0	0
У.С.С.Р.							
=====							
Кавказ.....	19.2	18.5	0.7	27	12	7	14
Юмилев.....	20.5	-	-	24	18	25	11
Зиновьевск.....	20.5	20.0	0.5	29	11	16	32
Полтава.....	19.7	19.7	0.0	27	12	29	0
Старобельск.....	20.0	-	-	30	12	0	-
Славовск.....	20.6	22.4	0.2	31	16	0	-
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.							
Березов.....	18.1	13.4	4.7	27	7	0	0
Свердловск.....	18.5	14.9	3.6	29	8	0	0
Надымск.....	18.0	16.0	2.0	28	8	0	0
Ишим.....	14.7	-	-	26	6	12	0
Троицк.....	18.0	17.4	0.6	30	6	0	0
КАЗАХСТАН.							
=====							
Урда.....	26.0	28.0	3.0	36	15	0	0
Уральск.....	24.3	20.7	3.6	35	10	0	0
Кокчетай.....	16.7	18.5	-1.8	25	6	0	32
Амолитск.....	15.3	18.7	-3.4	26	4	0	0
СРЕДНЕ-АЗИАТ. РЕГИОН.							
=====							
Краснободск.....	30.7	28.7	2.0	38	24	0	0
Ашгабад.....	25.6	28.0	-2.4	38	12	0	0
Керки.....	25.4	27.5	-2.1	35	12	0	0
Наруцара.....	25.9	27.9	-2.0	34	16	0	0
Ташкент.....	23.7	23.4	-1.7	33	12	0	0
Андижан.....	24.1	24.4	-0.3	30	15	0	0
Сталинабад.....	25.6	-	-	35	15	0	0
Фрунзе.....	21.2	22.6	-0.6	31	11	0	0
СИБИРЬ.							
=====							
Парабель.....	12.1	-	-	21	1	10	30
Омск.....	14.0	17.1	-3.1	23	7	14	45
Томск.....	12.6	15.9	-3.3	22	6	30	4
Барнаул.....	12.9	17.2	-4.3	22	2	2	-
ВОСТОЧН. СИБИРЬ.							
=====							
Алтайск.....	13.2	16.3	-3.1	-	4	38	49
Красноярск.....	12.7	16.9	-4.2	21	3	28	41
Нижнеудинск.....	13.4	15.7	-2.3	23	3	30	44
Иркутск.....	12.8	15.7	-2.9	25	3	54	79
Усть-А.....	14.2	15.5	-1.3	23	10	39	-

957

106

О.С. 2011
Г.М.К.С.С.С.Р.
Сель-Хоз. Сектор
Уро. Погоды С.С.С.Р.
Масштаб 1:1000000



0	
1-5	
6-10	
11-20	
21-30	
31-50	

**МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВТОРОЙ ДЕКАДЫ АВГУСТА 1932 ГОДА;
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ХОД ПОЛИВНЫХ РАБОТ И НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬ-ХОЗ. КУЛЬТУР.**

Температура: средние температуры по Европейской территории Союза за отчет-
ный период были несколько ниже средних температур за прошлую
декаду (Ленинград на 4° , Москва - на 4.5° , Везейчук - на 1° , Саратов на 2.2° ,
Ростов на 1.5°), однако, общий характер погоды сохранился теплый. Отклонения
средних температур от нормы повсеместно, за исключением У.С.С.Р., Крыма, Север-
ного Кавказа, были положительными, при чем на северо-востоке величины их дости-
гали $6-8^{\circ}$.

Минимальные температуры за декаду в северной полосе Союза и на востоке не
опускались ниже $7-8^{\circ}$, а по остальным районам ниже $10-15^{\circ}$. Абсолютные максимумы
за декаду, примерно от линии Архангельск-Рязань-Владикавказ не превосходили $25-30^{\circ}$,
а к востоку - $30-35^{\circ}$. В Заволжье Нижней Волги величины их достигали $35-38^{\circ}$.

Осадки. Основная масса осадков в количестве до $20-50$ мм. прошла по
Западной трети Европейской части Союза с охватом всей
Ленинградской области, северной половины Б.С.С.Р., всей Западной области, Мос-
ковской области, Ц.Ч.О., северо-западной части УССР и восточной половины Сева-
ро-Кавказского края. Количество дождливых дней за декаду здесь достигало 3-4,
а местами 5-6 дней и более. По остальным районам Европейской части Союза осад-
ков либо вовсе не было, либо их выпало ничтожное количество.

Условия уборки. Ясная, сухая погода, благоприятная для уборочной кампании
была в большей части У.С.С.Р. (особенно на юге степи),
в Крыму, в Северном крае, в восточной части Ивановской области, по всему Нижего-
родскому краю, по всей Уральской области, в Средне-Волжском крае с прилегающими
к нему автономными республиками, в Заволжье и на юге Нижне-Волжского края, Ка-
закотане и в Илгестанской АССР.

Особо благоприятные метеорологические условия для уборки в силу частых
дождей наблюдались на юге Ц.Ч.О. и северо-западной части Северо-Кавказского края.

Условия развития яровых. Весьма длительное (в течение 2-3 декад) отсут-
ствие осадков по северной полосе и по большинству
центральных районов, происходившее на фоне высоких температур материально ус-
коряло созревание как ранних, так и поздних яровых посевов, рост которых по мно-
гим районам вовсе прекратился и оценка состояния культур сильно понизилась.

Условия сева озимых культур. Тоже явление засухливости было весьма неблагоприятно
и для развития сева озимых культур.
В Северном крае, в Ивановской области, по всему Нижегородскому краю и по Средней
Волге (в Татарии и Башкирии) сильно посушенные пары на 10-е августа за отчет-
ный период, вследствие отсутствия осадков и достаточно высоких температур поте-
ряли еще значительное количество влаги. Это создает для развития сева в указан-
ных районах весьма большие затруднения. Несколько лучше обстоит дело в Западной
области, Московской области и Ленинградской, где в последнюю декаду выпали осад-
ки, увеличившие несколько запасы влаги в почве на парах.
В Ц.Ч.О. пары увлажнены достаточно.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Стоит весьма теплая погода. Средние температуры превышают
норму на $5-8^{\circ}$. В западных районах выпали небольшие осадки. На
востоке попрежнему сухо. При благоприятных погодных условиях развернулась мас-
совая уборка озимых. Яровые дозревают ненормально ускоренными темпами. Оценка
их сильно понижена: из 10 пунктов - 4 дают оценку ниже среднего, состояние
картофеля - плохое. Вследствие просушения паров - развитие сева озимых задержи-
вается.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. В течение декады удерживалась весьма теплая погода. Ко-
личество осадков было незначительное (по 10 мм.). При бла-
гоприятной погоде производится молотьба озимой ржи. Идет уборка преждевременно
созревшего овса; состояние его сильно ухудшилось. Картофель в фазе увядания
ботвы. Оценка средняя, по многим районам ниже среднего. Сев задерживается в
силу просушения паров.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Выпали значительные осадки (до 30 мм.). Идет уборка
яровых.

Б.С.С.Р. Количество осадков за декаду в северной части республики достигало
до $20-40$ мм. - в южной половине $10-20$ мм. Продолжается уборка яровых
на удовлетворительных погодных условиях.

107.05

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. Выпали обильные осадки (до 20-40 мм.). Вследствие предыдущий период овес преждевременно созрел, сильную оценку своего состояния (из 14 отметок о его состоянии - 6 дают оценку среднего). Картофель в фазе увядания ботвы, состояние среднее, по сравнению среднего.

Условия погоды для уборки мало благоприятны.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. В отчетную декаду совершился перелом на дождливую погоду. Количество осадков за декаду достигает 20-40 мм. Продолжается обмолот озимых. Убирается овес. Оценка состояния его сильно понижена (на 19-ти пунктах - 5 дают оценку ниже среднего). В плохом состоянии находится картофель.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Прошли весьма небольшие дожди. Условия уборки благоприятны. Состояние яровых сравнительно с прежним их состоянием сильно понижено. (Из 7-ми пунктов - 3 сообщают о плохом состоянии овса). Сев озимых задерживается сильным иссушением паров.

П.Ч.О. В течение 4-5 дней шли дожди. Уборка ранних и поздних яровых продолжается. Пары увлажнены достаточно.

ТАТАРСКАЯ А.С.С.Р. Осадков не было. Развитие сева задерживается сухостью почвы. Идет уборка поздних культур.

БАШКИРСКАЯ АССР. Стоит ясная, сухая погода. Условия уборки благоприятны. Разные зерновые культуры (яровая пшеница, овес) дважды за сезон подвергнувшись воздействию засухи вышли к моменту реализации урожая в плохом состоянии. Пары сильно иссушены.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Стоит ясная, по преимуществу сухая погода. Условия уборки весьма благоприятны. Пары сильно иссушены, развитие сева озимых задерживается.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. Перепадали небольшие дожди. Условия уборки благоприятны.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. По всему краю (за исключением Дагестана) в течение нескольких дней шли дожди, давшие большое количество осадков (особенно в северо-западных районах). Условия уборки не вполне благоприятны.

КРЫМСКАЯ А.С.С.Р. Продолжается обмолот. Погода сухая.

У.С.С.Р. В северо-восточной части У.С.С.Р. в течение 3-4 дней шли дожди, давшие до 30 мм. осадков. В степи по преимуществу было сухо. По остальным районам осадков было немного (до 20 мм.). Кукуруза достигла фазы восковой спелости; состояние вполне удовлетворительное.

УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. Уборка протекает при ясной, по преимуществу сухой погоде. Состояние яровых удовлетворительное. Пары быстро иссушаются.

КАЗАКСКАЯ АССР. В течение декады было по преимуществу сухо. Условия уборки благоприятны.

ЗАПАДНЫЙ СИБИРЬ. В течение 3-4 дней почти повсеместно, за исключением юго-восточного и северного районов, шли дожди, давшие большое количество осадков (до 20-40 мм.), что было весьма благоприятно для увлажнения почвы на полях. Местами началась уборка яровых; состояние их по преимуществу удовлетворительное.

ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯНИКИ. Удерживалась весьма теплая, сухая погода.

Напечатано по распоряжению
Директора ВНИИССХ.


Зав. Сель-Хоз. сектором - Г. ВИННИКОВИЧ.

175 экз.

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду.				Осадки.			
	Сред- няя.	Нор- ма.	Откло- нения.	Максимум	Мини- малъ.	Сумма	Число дней.	% м-с. нормы.
СИБИРЬ								
Архангельск.....	19.8	13.4	6.4	28	12	25	3	38
В.-Устюг.....	21.3	15.0	6.3	31	11	1	1	1
Вологда.....	20.3	15.0	5.3	30	9	16	3	21
НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ.								
Вятка.....	22.1	15.2	6.9	31	13	23	1	38
Новгород.....	23.5	17.2	6.3	33	15	2	1	3
Ржун.....	23.5	17.3	6.2	32	13	1	1	3
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ								
Детское село.....	18.7	15.6	3.1	27	11	32	4	38
Белозерск.....	19.8	14.6	5.2	29	8	12	3	15
Новгород.....	18.2	15.5	2.7	26	10	27	5	32
Псков.....	18.8	15.8	3.0	26	10	34	2	43
ЗАПАДН.ОБЛ. И БССР.								
Б.-Душн.....	19.2	16.0	3.2	27	10	4	1	5
Минск.....	17.6	16.2	1.4	27	7	21	4	28
Смоленск.....	18.1	16.1	2.0	26	12	23	4	31
Новосибирск.....	19.2	17.3	1.9	26	12	0	0	0
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Москва.....	19.7	15.9	3.8	28	11	35	5	50
Тула.....	19.3	17.0	2.3	28	10	17	5	28
Елатма.....	22.0	17.1	4.9	-	12	6	2	11
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
М.Ш.К.К.Н.....	20.3	15.8	4.5	29	9	18	2	22
Ш.У.Я.....	21.5	16.0	5.5	32	11	4	3	5
П.Ч.О.								
Патловская.....	18.4	16.9	1.5	28	11	44	3	88
Ковлов.....	21.0	18.1	2.9	31	14	21	3	52
Курск.....	20.8	18.2	2.6	28	13	33	6	66
Воронеж.....	19.7	19.0	0.7	28	14	8	4	20
В.-Фанно.....	19.1	18.4	0.7	27	9	19	4	47
Вогучар.....	20.4	21.0	-0.6	29	14	49	6	163
ТАТРЕСПУБЛИКА.								
Казань.....	24.2	17.6	6.6	34	14	0	0	0
Мензелинск.....	22.4	16.3	6.1	31	-	0	0	0
БАШРЕСПУБЛИКА.								
Уфа.....	22.3	17.3	5.0	32	13	0	0	0
Стерлитамак.....	21.9	-	-	34	8	0	0	0
СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Анненково.....	26.9	17.8	6.1	34	11	5	2	12
П.В.З.А.....	23.0	18.2	4.8	33	7	0	0	0
Бугуруслая.....	23.0	18.2	4.8	33	7	0	0	0
Безенчук.....	24.5	19.4	5.1	36	12	0	0	0
Оренбург.....	22.1	20.1	2.0	33	10	0	0	0
НИЖН.-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ.								
Балашов.....	24.4	19.1	5.3	34	15	10	0	0
Саратов.....	24.2	21.4	2.8	34	11	10	1	28
Костинская.....	24.9	21.0	3.9	35	11	1	1	5
М.-Узень.....	25.0	21.5	3.5	36	11	1	1	5
Сталинград.....	24.2	23.3	0.9	32	16	0	0	0
Астрахань.....	24.9	23.6	1.3	33	16	0	0	0

ОБЛАСТЬ СТАНЦИЯ	Температура за декаду.				Осадки.			
	Сред- няя.	Норма	Откло- нение	Максимум	Мини- мум	Сумма	Число дней	% мес. нормы.
СЕВЕРНО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ.								
Ростов-Дон.....	21.8	22.8	-1.0	29	12	10	3	50
Гигантск.....	20.5	-	-	29	14	38	5	70
Кисловодск.....	22.8	-	-	32	15	14	2	69
Кавказск.....	21.9	23.3	-1.4	29	14	31	4	64
Владикавказ.....	19.6	-	-	28	14	66	4	-
К.Р.М.	20.6	19.9	0.7	26	14	45	3	-
Кипатория.....	23.7	24.1	-0.4	31	11	0	0	0
Карасан.....	22.7	-	-	32	12	0	0	0
П.Л.А.	24.5	23.6	0.4	29	18	0	0	0
У.С.С.Р.	-	-	-	-	-	-	-	-
И.В.В.	19.2	18.5	0.7	27	12	7	3	14
Ю.В.В.	20.5	-	-	24	13	2	2	11
Зинovievск.	20.5	20.0	0.5	29	11	5	1	32
Полтава.....	19.7	19.7	0.0	27	12	16	4	0
Старобельск.....	20.0	-	-	30	12	29	1	-
Скадовск.....	20.6	22.4	0.2	31	16	0	1	0
УРАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ.								
Березов.....	18.1	13.4	4.7	27	7	0	0	0
Свердловск.....	18.5	14.9	3.6	29	8	1	0	16
Надвоица.....	18.0	16.0	2.0	28	8	12	2	0
Ишим.....	14.7	-	-	26	6	0	0	0
Троица.....	18.0	17.4	0.6	30	6	0	0	0
КАЗАХСТАН.								
Урда.....	26.0	23.0	3.0	36	15	0	0	0
Уральск.....	24.3	20.7	3.6	35	10	0	0	0
Кокчетав.....	16.7	18.5	-1.8	25	6	8	0	32
Амолдинск.....	15.3	18.7	-3.4	25	4	0	0	0
СРЕДНЕАЗИАТ. РЕГИОН.								
Амударьинск.....	30.7	28.7	2.0	38	24	0	0	0
Ашхабад.....	25.6	28.0	-2.4	38	12	0	0	0
Керки.....	25.4	27.5	-2.1	35	12	0	0	0
Н.Мухара.....	25.9	27.9	-2.0	34	16	0	0	0
Ташкент.....	23.7	25.4	-1.7	33	16	0	0	0
Андижан.....	24.1	24.4	-0.3	33	16	0	0	0
Сталинобад.....	25.6	-	-	35	15	0	0	0
Фрунзе.....	21.2	22.6	-0.6	31	11	0	0	0
С. СИБИРЬ.								
Парабель.....	12.1	-	-	21	1	10	3	30
Омск.....	14.0	17.1	-3.1	23	7	14	4	45
Томск.....	12.6	15.9	-3.3	22	6	39	1	4
Барнаул.....	12.9	17.2	-4.3	22	2	2	1	-
ВОСТОЧН. СИБИРЬ.								
Анисейск.....	13.2	16.3	-3.1	-	4	33	4	49
Красноярск.....	12.7	16.9	-4.2	21	4	28	5	41
Нижнеудинск.....	13.4	15.7	-2.3	28	3	30	3	44
Иркутск.....	12.3	15.7	-3.9	25	3	54	4	70
Тута.....	14.2	15.5	-1.3	23	10	39	6	-

Г. М. К. С. С. С. Р.
Сель-Хоз. Сектор
Юро Погоды С. С. С. Р.
Масштаб



0	
1-5	
6-10	
11-20	
21-30	
31-50	

Долгосрочный прогноз...

В периоде по 4-е сентября ожидается образование и стационарирование повышенного давления над южной половиной Уральских гор в бассейне Средней и Нижней Волги, над бассейном Урала и Аральским морем. Прохождение с запада по континенту ядер повышенного давления.

Развитие циклонической деятельности на севере Атлантики между Исландией и Великобританией с распространением на Немецкое и Норвежское моря, Скандинавию и с проходом циклонов Балтико - Восточное море в область стационарного циклона между Новой Землей и Таймыром.

Ветренная прохладная погода первых дней периода над южной половиной, начиная от 55 широты Европейской части. Союз асимметрично маловетренной, преимущественно солнечной и сухой погодой с большим суточным ходом температуры, которая установится, таким образом, распространяясь с запада на восток в районах: Б.С.С.Р., в Ц.Ч.О., в Северо-Кавказском крае, Нижне-Волжском, Средне-Волжском районах, в Чувашской АССР, в Татарской АССР, в Казахстане, Армянской ССР, Азербайджане и Грузии.

В северной части Карелии, в Северном крае, в Уральской области прохладная, как и в первые дни периода с большими потеплениями, преимущественно пасмурная с адскими ветренная погода.

В Ленинградской области, на юге Карелии, в северных частях Западной, Московской, Ивановской Промышленной областей и в Нижегородском крае неустойчивая умеренно-холодная с колебаниями температуры облачная погода, временные осадки, усиления ветра.

В середине периода вероятно распространение циклонической погоды с осадками и ветрами на БССР, УССР, Крым ЦЧО.

ПОГОДА К О Х.

К 3451

Центральное бюро погоды СССР
С-хос. фактор. Тел. 3-31-43.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ПОГОДА ПЕРВОЙ ПЯТАДИ АВГУСТА 1932 ГОДА
И НА БУДУЩЕЕ НА ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ.

В течение отчетного периода шло нарастание тепла при чем на последний день пентады по всей европейской территории Союза, за исключением Ленинградской области и правобережья СССР, установилась жаркая и сухая погода.

Наибольшее количество дождливых дней в течение пентады (до 3-3 дней) отмечено Ц.Ч.О., в Северо-кавказском крае, в низовьях Волги, в восточных районах левобережья СССР и в западной части Ленинградской области.

Уборка озимых на юге и в средней полосе заканчивается. Развивается уборка яровых.

Средний пояс - стоит сухая, жаркая погода. В некоторых районах началась уборка озимых. Заканчивается уборка трав.

Полоса Городового пояса - при благоприятной погоде заканчивается уборки озимых, рай. в подготовке паров.

Ленинградская область - в западных районах в течение одного-двух дней выпали значительные осадки. На востоке преобладала сухая погода. Развилась массовая уборка рай.

В.С. С.Р. - преобладает сухая погода, благоприятная для уборки.

Западная область - преобладает сухая, жаркая, благоприятная для уборки. Идет уборка озимых рай. заканчивается. Идет уборка яровых.

Московская область - почти повсеместно удерживалась жаркая и сухая погода. Идет массовая уборка озимых рай. началась уборка яровых.

Канонская область - погода благоприятная, жаркая по московской области. Идет массовая уборка озимых.

Ц.Ч.О. - наиболее дожди перепадали преимущественно южной половине области. Уборка озимых заканчивается. Идет массовая уборка яровых. Погода для уборки благоприятная.

Восточная область - в течение 1-2 дней прошли небольшие дожди. Идет массовая уборка озимых.

1115
Средне-Волжский край. - По всем районам стоит сухая жаркая погода
весьма благоприятная для уборки.

Нижне-Волжский край. - В северной половине было сухо, в южной
половина выпали значительные осадки. Убор-
ка озимых заканчивается. Уборка яровых начинается.

Средне-Кавказский край. - Вследствие обильных осадков погодные усло-
вия уборки средние, но некоторым райо-
нам плохие.

Крымская АССР. - Идет обмолот озимых и уборка яровой.

Зав. сельхозинспектором:

Денисов

81.11.37.

20 21 37 П. С. Давыдов, Сектор Консультаций 112
8. Комсомольск 2.6
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 3-ей декады Июля и 1-ей
декады Августа 1932 г. и их влияние на садово-огородные
культуры.

Северный край. Продолжает удерживаться жаркая погода, неблагоприятная для развития огородных культур. Корнеплоды продолжают наливаться, состояние удовлетворительное, в р-нах Онеги - ниже среднего. Капуста развивается, состояние в р-не В. Устьицы ниже среднего. Сбор огурцов продолжается, состояние удовлетворительное.

Нижегородский край. Стоит жаркая сухая погода. Ночные температуры достигают 30-34°. Лютельная засухливость начала сказываться на огородных овощах: огурцов наливного, листья сохнут.

Яблоки созревают, состояние удовлетворительное. Созрела черника, малина, голубокаль и морошка. Корнеплоды развиваются, состояние удовлетворительное, местами выше и ниже среднего. Капуста в стадии образования кочана, состояние удовлетворительное, местами выше и ниже среднего. Огурцы продолжают собираться, томаты зреют, состояние выше среднего.

Центральная область. Погода продолжает удерживаться жаркая и сухая в восточной части, западной полосе дожди дали 30-50 мм осадков. В конце июля в районе Пскова в 6 километрах от станции в одном селении градом выбито почти все огородные культуры, в р-не Самойловской был град и повреждены овощи. Жаркая погода к концу июля заметно отразилась на корнеплодах и в особенности на капусте. В Истринском районе. Капуста и брюква сильно повреждены блохой. В районе Можайск. от засухи опадают яблоки. В районе Клинской благоприятное сочетание метеорологических условий, достаточное количество осадков и теплые солнечные дни способствуют значительному улучшению огородных культур. Ранние сорта яблок, груш и слив созревают, состояние удовлетворительное, местами выше среднего и ниже среднего. Вишня и малина созрели. Корнеплоды развиваются, состояние удовлетворительное. Капуста заливает кочан, огурцы собираются, цветение продолжается.

ВССР. Удерживалась теплая, дождливая погода. Количество дней с осадками достигает 4-5.

Яблоки, груши, сливы зреют, началась уборка. Местами заметно повреждение садов гусеницей плодожорки. Огурцы собираются, состояние среднее, томаты созревают, капуста вся собираются, поздняя заливает кочан, состояние среднее, местами выше среднего и хорошее. Состояние корнеплодов удовлетворительное.

Западная область. По-прежнему, за исключением краев-западных районов преобладает сухая погода. Засуха и высокие температуры были неблагоприятны для произрастания овощей. Вишня убрана. Яблоки, груши, сливы созревают, ранние сорта убираются. Огурцы и томаты собираются, состояние среднее и выше среднего. Капуста заливает кочан, состояние среднее, местами выше среднего. Корнеплоды развиваются, ранняя морковь убирается, состояние удовлетворительное. В районе Пельской 24/VI грозил с сильным градом, местами значительно повредила огородные культуры.

Московская область. Стоит жаркая сухая погода. Абсолютные максимумы достигали 33-35°. Яблоки созревают, поздние сорта заливается, состояние удовлетворительное, местами

113

выше и ниже среднего. Засушливая погода неблагоприятно отразилась на огородных культурах и на ягодах.

Томаты и огурцы продолжают убираться, состояние удовлетворительное, местами выше среднего и хорошее. Местами огурцы вследствие отсутствия осадков и сильной жары вянут и дают большой процент пустоцвета, состояние их ниже среднего. Капуста завязывает вилок, состояние среднее, местами выше и ниже среднего. Ранняя капуста начинает собираться. Корнеплоды наливают корень, состояние среднее, местами выше и ниже среднего.

Кавказская область. Продолжают сохраняться жаркая засушливая погода. Чрезвычайная сухость при сильной жаре вредно влияет на все культуры. Местами растения совершенно угнетены, вянут и сохнут, корнеплоды растут плохо, состояние капусты ниже среднего. Начались сборы томат, продолжают сборы огурцов.

П. Ч. О. В северо-восточной части области преобладает сухая погода; на юго-западе в течение последних 3-4 дней шли дожди, сумма осадков в южной половине области достигала 20-30 мм. Средние температуры за декаду на 2-3° выше таковых же за прошлую декаду. Абсолютные максимумы достигали 32-35°.

Сухая и жаркая погода местами плохо отразилась на развитии огурцов, горох преждевременно засох, в виду перерождения гороховой тли.

Яблоки, груши и сливы созревают, начались сборы ранних сортов. Томаты и огурцы собираются. Состояние удовлетворительное. Капуста завязывает вилок, корнеплоды разрыхляются.

В а в р е с п у б л и к а. Преобладает жаркая сухая погода. Огурцы созревают, томаты начинают краснеть. Убираются ранние сорта моркови, состояние удовлетворительное.

Средне-Волжский край. Жаркая сухая погода неблагоприятно отразилась на овощах и садах. Огурцы, арбузы и дыни созревают, состояние удовлетворительное и выше среднего. Ранняя капуста убирается, состояние удовлетворительное. Томаты собираются. Горох местами поражен тлей.

Нижне-Волжский край. Жаркая сухая погода отмечается почти повсеместно, за исключением некоторых южных районов, где прошли небольшие грозовые осадки.

Яблоки и груши убираются, бахчевые созревают, начались сборы, состояние удовлетворительное. Идет массовый сбор томат и огурцов, состояние удовлетворительное, местами выше среднего и хорошее. В Богдинском районе арбузы страдают от грибка, плоды все в пятнах, плети позохли. В Астраханском районе начался сбор винограда, замечается заболевание ягод винограда. Продолжается рыхление и попка бахчей. Капуста ранняя созревает, поздняя завязывает вилок, состояние удовлетворительное.

Северо-Кавказский край. В течение 3-4 дней шли дожди.

П. Ч. О.

М

яблонь, груш, мандаринов развивают плод; ранние сорта яблонь созревают. Массовое созревание фиников пальм, состояние выше среднего и хорошее. Виноград собирается; на виноградниках производится 3-ья покоса и 4-ая озимозимная.

Местами началась жара табака. Арбузы созревают, убираются, состояние удовлетворительное, местами выше среднего. Томаты, перцы, баклажаны и огурцы убираются. Капуста ранняя убирается, поздняя набирает вес, состояние удовлетворительное и выше среднего.

А.С.С.Р. В садах идет уборка скороплодных сортов плодов, условия для уборки благоприятны; Начался сбор винограда. Выхаживают кунжут, баклажаны, перцы, томаты и огурцы, состояние преимущественно выше среднего. Состояние мандаринов и маслин удовлетворительное. В районе Карагиса 26/VI сильная гроза с градом нанесла вред уродам: кунжуту, фасоли, томаты, огурцам и другим. Собирают яблонь и груши.

Закарпатская АССР. Заключена уборка арбузов, идет уборка яблонь, груш, винограда, ранних мандаринов, слив; местами сливы уже созревают. Продолжается массовая уборка ранней капусты, томат, огурцов и др. овощей. Сборы состояния удовлетворительное.

Крымская АССР. По некоторым районам прошел дождь. За 3-ю декаду в них состояние табака на табачной плантации значительно улучшилось, снижается заболеваемость. Сильной частью прохладного характера, выпадающая по вечерам. Табак начал сильно расти и рост. Гореющие их прекратилось. Местами на табаке появилась грибовидная гниль. Заключается уборка перца, баклажаны, сливы, начался сбор винограда, арбузов, огурцов, капусты, томат в ранней морозы. Началась жара табака. Прохлада и озучивание продолжается.

У.С.С.Р. По большинству районов течение 3-4 дней был дождь. Особенно большое количество осадков выпало в северной половине республики. В Полесье количество осадков достигало 30-50 мм. и более.

Началась сбор яблонь, груш, слив, арбузов, дынь, огурцов, томат и др. овощей. Состояние всех культур преимущественно удовлетворительное. Прохлада и озучивание продолжается.

Казахстанская АССР. В течение недели преобладала теплая сухая погода, идет жара и жара. Продолжаются сборы огурцов и баклажанных культур; убирается груша, началось созревание винограда. Общие состояние культур преимущественно выше среднего.

Уральская область. По большинству районов преобладала сухая теплая погода. Максимум по превышению 30°. Погода жаркая. Корнеплоды начинают корни. Капуста набирает вес, состояние удовлетворительное и выше среднего. Начался сбор томат. Огурцы собираются, состояние среднее и выше среднего.

Западно-Сибирский край. Течение 1-2 дней перепадали незначительные осадки. Температуры умеренные.

W3

Собрала черная смородина и в кассах настоящих. Стурди озарены, собираются; томаты наливают плод, капуста вызревает, мадам цитрус, общее состояние удовлетворительное.

Восточно-Сибирский край. Стоит умеренно теплая погода. В садах и огородах по ночам наблюдаются заморозки. Дожди в течение последних дней. Заморозки прекратились. Посадки лесных пород. Стурди собираются, корнеплоды развиваются. Табак цветет. Состояние огорода и культур удовлетворительное.

Средне-Азиатские Республики. В Узбеки, Туркмени и Таджики стоит жаркая сухая погода. В Мервской температуре более умеренной. По некоторым районам выпали небольшие осадки.

Предстоит только огородам, садам, бахчам и другим культурам. Входят уборы садов и огородов и бахч. В районах بادشاхи построены дома от нашествия клопов.

Кермет

14/11/11-22 г.

П.В.И.СООР

ЗАВ. СЕК. - Ю.С. СЕНТОВ

[Великий].

О л о ц к и й к о т

[Великий]

Предварительный прогноз погоды на осень 1932г.

[по данным долгосрочного сектора ЦБП]

I. Анализ синоптических процессов.

По предварительным данным в течении осени характерны полярные воздействия по Исландской оси с ультраполярным компонентом с Баренцова моря вдоль Скандинавии при циклонических прорывах с запада на Ловат, также с Черного моря на верхнюю Волгу. Полярные воздействия по Нордканской оси, со вспышками циклоничности в Западной Сибири, а также в Днепропровье. Ультраполярные воздействия Карского моря на среднюю Волгу при циклоничности в западной трети Европейской территории по всей западной Сибири.

II. Общий характер погоды.

Общий характер - бурная со штормами погода. Обильные осадки во всей юго западной половине Европейской территории юга. Около пятнадцатого сентября, волна холода в тылу циклона с вероятными заморозками, достигающими северной окраины. Равный переход к предзимью - в первой декаде октября со штормами и холодами в восточной трети территории Союза и вероятными падениями температуры до нуля по всей территории восточнее Днепра. В третьей декаде Октября вероятно возврат более теплой погоды. -

Окончательный прогноз будет дан в конце августа. -

Октябрь 1932г.

ПОГОДА

И О Х

Долгосрочный прогноз.

115

В периоде по 26-ое августа ожидается поляр-
ные воздействия с северо-запада на Скандинавию и с Кар-
ского моря на Печору, Тобол. Циклоническая деятельность
в северо западной четверти Европейской территории Сою-
за с ложбинами на Верхнюю Волгу, Оку и на Урал, Каспий;
распространяющаяся временами на Оку, Дон. Преобладание
высокого давления на Днепре, Тоболе. Ожидается в Северном
крае, Ленинградск. обл., Карелии циклоническая погода, вре-
менами осадки, вспышки шквальных ветров, временами прояс-
нения, понижение тем-ры во второй половине периода. В
Северо-Кавказском, Нижне-Волжском крае, западной половине
Казахстана так-же, но с колебаниями тем-ры, в северо-
восточной половине Казахстана тоже, но вспышки штормовых
ветров. В Башкирии, Белоруссии, в юго-западной поло-
вине Уральской области и западной половине Украины преи-
мущественно без осадков, временами увеличение облачности
и усиление ветра, колебание тем-ры с прохождением волны
да во второй половине периода. В Западной, Московск.,
Ивановской областях, ЦЧО, Нижегородском крае, Чуваш.
республике, Татарстане, Средне-Волжском крае, Крыму,
восточной половине Украины неустойчивая погода, местами
проходящие осадки, временами усиление ветра, колебание
тем-ры.

ПОГОДА

1 К О Х 1

Метеорологические условия 3-ей декады августа | 11-15 авг. |
1932 г., их влияние на ход полевых работ.

В отчетный период вся Европейская часть Союза по характеру погоды может быть разделена на две части. В восточной части, куда входят Северный край, Ивановская область, Нижегородский край, Уральская область, Тат. и Башреспублики, Средне-Волжский край, б.ч. Н.Волжского края, кроме районов прилегающих к ЦЧО, и юго-восточная часть Северного Кавказа, преобладала весьма теплая, почти при полном отсутствии осадков, погода. К западу примерно от линии Ленинград-Козлов-Алишта, повсеместно, за исключением некоторых районов Крыма и некоторых районов УССР преобладала, наоборот, дождливая ненастная погода.

Вследствие указанного погодные условия уборки в Восточной половине Европейской территории Союза были весьма благоприятными. Однако, для Северного края, Ивановской области, Нижегородского края, Средней Волги сохраняющаяся засушливость весьма неблагоприятна в отношении увлажнения паров и предстоящего сева озимых.

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ. Сухая погода благоприятна для уборочной кампании и весьма неблагоприятна для сева, разворачивание которого происходит чрезвычайно медленно.

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ. - Уборка озимой ржи заканчивается. Уборка яровых в южных районах выполнена на 60-75%. Погода благоприятствует.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. - В большинстве районов вследствие частых дождей погода для уборки мало благоприятна. Поступают сведения о начале сева озимых в северо-восточных районах области.

БССР. - Вследствие частых дождей и обилия осадков погода для уборки мало благоприятна. В южной половине республики уборка овса заканчивается.

ЗАПАДНАЯ ОБЛАСТЬ. - По большинству районов выпали обильные осадки. Количество дождевых дней 3-4 дня. Погода для уборочной кампании по зерновым культурам неблагоприятна. Овес убрали на 25-50% в северной половине обл., на 50-75% в южной.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Частые дожди с обильными осадками создавали не вполне благоприятные условия для уборки. В северных районах овес убран на 25-50%, в южных на 50-75%.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. - Осадков было мало. Уборка озимых заканчивается. Уборка яровых выполнена в северных районах на 10-25% - в южных на 25-50%.

Ц.Ч.О. - По большинству районов выпали весьма обильные осадки, несколько задержавшие завершение уборки яровых. Продолжается обмолот озимых. В северо-восточных районах по хорошо увлажненным за предыдущий период парам начался сев яровых.

БАШКИРСКАЯ АССР. Удерживалась сухая весьма теплая погода. Пропа-
дется молотья озимых. Развивается уборка яровых.

СРЕДНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Осадков не было. Уборка озимых в основном за-
кончена. Уборка яровых выполнена на 50-75%.

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ. - Почти по всей территории области преоблада-
ла сухая погода. Уборка озимых и ранних яро-
вых заканчивается. -

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ КРАЙ. - По преимуществу сухо было лишь в юго-восто-
чных районах. На остальной территории края
в течение 3-4 дней выпали осадки. Уборка ранних яровых заканчи-
вается. -

КРЫМСКАЯ АССР. - По большинству районов преобладала сухая погода.
Продолжается обработка пара.

СРЕДНЕ-АЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ. - Стоит сухая погода. -

С.-Х.-Хоз. сектором:

[Венцкевич]