

У. 3631,

12. 253.

Ка. 1.1. 49.



СТАТИСТИЧЕСКИЙ АТЛАСЪ

ГОРОДА МОСКВЫ.

Выпускъ второй.

ВЛАДѢНІЯ, СТРОЕНІЯ, КВАРТИРЫ и ХОЗЯЙСТВА.

Составленъ Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской Управы.



ATLAS STATISTIQUE

de la ville de Moscou.

DEUXIÈME LIVRAISON.

PROPRIÉTÉS, BATIMENTS, LOCAUX, MÉNAGES.

Publié par le Bureau Statistique de la Ville de Moscou.



МОСКВА.

Московская Городская Типографія. Гнѣздиновскій переулокъ, собственный домъ.

1890.



ЭФ СПБГУ

КС 211
С 78

Кв. 1. 1. 49.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АТЛАСЪ

ГОРОДА МОСКВЫ.

Выпускъ второй.

ВЛАДѢНІЯ, СТРОЕНІЯ, КВАРТИРЫ и ХОЗЯЙСТВА.

Составленъ Статистическимъ Отдѣленіемъ Московской Городской Управы.



In. №. 253.

ATLAS STATISTIQUE de la ville de Moscou.

DEUXIÈME LIVRAISON.

PROPRIÉTÉS, BATIMENTS, LOCAUX, MÉNAGES.

Publié par le Bureau Statistique de la ville de Moscou.



МОСКВА.

Московская Городская Типографія. Гнѣздииковскій переулокъ, собственный домъ.

1890.



ЭФ СПБГУ

81
87

БИБЛИОТЕКА
Статистического управления
Латвийской ССР
Инв. № 12.465

15,11

Библиотека
экономического
факультета
СПбГУ

Печатано по распоряжению Московского Городского Головы.

Предлагаемый второй выпуск «Статистическаго атласа города Москвы» заключаетъ въ себѣ данныя о владѣніяхъ, строеніяхъ, квартирахъ и хозяйствахъ. Въмѣстѣ съ первымъ выпускомъ, сообщающимъ свѣдѣнія о площади города, его населеніи и занятіяхъ его жителей настоящей выпускъ атласа даетъ довольно полное представленіе о нѣкоторыхъ важнѣйшихъ сторонахъ жизни Москвы.

Настоящее изданіе (какъ и первый выпускъ «атласа») имѣетъ въ виду дать практическимъ дѣятелямъ возможность скорой и точной справки по тѣмъ вопросамъ, которыхъ коснулась перепись Москвы, произведенная въ 1882 году; само собою разумѣется, что главнымъ матеріаломъ для настоящей работы и послужили данныя, добытыя этой переписью. Хотя такимъ образомъ свѣдѣнія атласа и относятся къ 1882 году, но ихъ опубликованіе намъ представляется безполезнымъ. Дѣло въ томъ, что хотя многими практическими дѣятелями и ощущается настоятельная потребность въ болѣе современныхъ свѣдѣніяхъ по городу Москвѣ, но если бы даже новая перепись Москвы состоялась въ концѣ 1891 или въ началѣ 1892 года (черезъ 10 лѣтъ послѣ предыдущей), то все же ея разработка займетъ не мало времени, такъ что такія детальныя указанія, какія сообщаются въ настоящемъ выпускѣ атласа, могутъ быть опубликованы не скоро.

Скажемъ нѣсколько словъ о тѣхъ измѣненіяхъ, какія введены въ самые приемы составленія картограммъ и діаграммъ настоящаго выпуска атласа, сравнительно съ предыдущимъ.

На этотъ разъ атласъ состоитъ главнымъ образомъ изъ картограммъ (30 листовъ изъ 37-ми), наиболѣе наглядныхъ графическихъ изображеній, да и на остальныхъ 7 листахъ атласа даны діаграммы, состоящія исключительно изъ прямоугольниковъ, такъ какъ другіе виды діаграммъ усваиваются не такъ быстро. Хотя самые планы Москвы остались тѣ же, что и въ первомъ выпускѣ «атласа», но ихъ площадь уменьшена въ два раза; благодаря этому, нѣсколько не жертвуя наглядностью, получилась возможность при тѣхъ же

затратахъ дать болѣе чертежей (37 листовъ вмѣсто 26-ти перваго выпуска).

Въ настоящемъ выпускѣ—во избѣжаніе произвола въ группировкѣ участковъ Москвы для картограммъ—принятъ однообразный способъ такой группировки для всѣхъ 30 картъ атласа. Кромѣ устраненія произвола, принятый здѣсь способъ группировки сразу указываетъ степень равномерности размѣщенія даннаго признака по площади города. Этотъ способъ, практиковавшійся въ публикаціяхъ французской переписи, можетъ быть названъ способомъ группировки по отклоненію отъ средняго; его можно уяснить на слѣдующемъ примѣрѣ. Если въ цѣлой Москвѣ число лицъ какой либо профессіи составляетъ 20% всѣхъ жителей, то всѣ 40 московскихъ участковъ для картограммы распространенія лицъ этой профессіи по площади города были бы разбиты нами на 5 группъ; въ среднюю изъ этихъ группъ вошли бы участки, отклоняющіеся на 10% въ обѣ стороны отъ средняго по Москвѣ, т. е. заключающіе въ себѣ отъ 18 до 22% лицъ данной профессіи, затѣмъ получились бы двѣ максимальныя и двѣ минимальныя группы, отклоняющіяся отъ средняго по городу въ сторону максимума и минимума на 10—40% и болѣе 40%, т. е. заключающія въ себѣ участки съ 0—11,9%, 12—17,9%, съ 22,1—28% и съ 28,1% и болѣе лицъ взятой профессіи.

Графическія таблицы настоящаго выпуска атласа дѣлятся на 7 группъ; каждая изъ этихъ группъ начинается листомъ діаграммъ, сообщающимъ данныя по цѣлой Москвѣ (а въ первыхъ четырехъ группахъ и по Петербургу); за листомъ діаграммъ уже слѣдуютъ картограммы, на которыхъ данное явленіе трактуется, какъ функція пространства, т. е. разсматривается его относительное распространеніе въ различныхъ мѣстностяхъ Москвы.

1. Первая группа состоитъ изъ листовъ I—IV; она сообщаетъ свѣдѣнія о владѣніяхъ или дворовыхъ мѣстахъ города Москвы—о ихъ числѣ, размѣрахъ, о распредѣленіи ихъ по сословіямъ владѣльцевъ, о страховкѣ владѣній и пр.

2. Слѣдующіе три листа (V—VII) составляютъ вторую группу графикъ атласа и обнимаютъ дан-

ныя о строеніяхъ—о ихъ числѣ, о размѣрахъ, о матеріалѣ, изъ котораго они построены и о числѣ этажей.

3. Третья группа (листы VIII—XII) знакомитъ съ числомъ, размѣрами и различными категориями московскихъ квартиръ и помѣщеній вообще.

4. Четвертая группа (листы XIII—XX) занимаетъ исключительно обыкновенными жилыми квартирами, какъ помѣщеніями, наиболее распространенными и имѣющими особенно важное значеніе для жителей. На 8 листахъ этой группы сообщаются не только данныя о размѣрахъ московскихъ жилыхъ помѣщеній, о распредѣленіи ихъ по этажамъ, но и разсматриваются съ значительными деталями подвальные жилища, а также одно изъ важнѣйшихъ санитарныхъ условій квартиръ (клозеты).

5. На послѣдующихъ 4 листахъ пятой группы (XXI—XXIV) сообщаются данныя о населенности жилыхъ помѣщеній.

6 и 7. Шестая (листы XXV—XXIX) и седьмая (листы XXX—XXXVII) группы разсматриваютъ внутреннее строеніе московскихъ хозяйствъ, т. е. сообщаютъ данныя какъ объ отдѣльныхъ элементахъ, изъ которыхъ хозяйства состоятъ, такъ и о различныхъ категорияхъ самыхъ хозяйствъ.

Графическимъ таблицамъ или чертежамъ атласа предпосланъ краткій текстовый обзоръ каждаго листа; за этимъ обзоромъ слѣдуютъ таблицы приложений, заключающія въ себѣ не только всѣ необходимыя данныя для построенія чертежей атласа, но и другія цифры, дающія возможность болѣе де-

тальной справки по вопросамъ, которые разсматриваются въ предлагаемомъ выпускѣ атласа. За приложениями слѣдуютъ чертежи и карты, въ порядкѣ ихъ номеровъ.

При текстовомъ обзорѣ листовъ атласа, гдѣ оказалось возможнымъ, приведены сравнительныя данныя по русскимъ и западно-европейскимъ городскимъ центрамъ—по Петербургу, Варшавѣ, Ригѣ, Лондону, Парижу, Берлину и Вѣнѣ. ⁽¹⁾

Необходимо отмѣтить здѣсь, что совершенно точное сравненіе данныхъ квартирной статистики по различнымъ городамъ невозможно, благодаря чрезвычайной сложности и разнообразію условій, обнимаемыхъ этимъ отдѣломъ переписи. Данныя по Москвѣ крайне трудно поддаются сравненію не только съ переписями Вѣны, Парижа, Лондона, но и Петербурга, даже Берлина, хотя перепись послѣдняго весьма близка по приемамъ группировки данныхъ съ переписью нашего города. При обзорѣ отдѣльныхъ листовъ атласа будутъ приведены примѣры отмѣченной здѣсь затруднительности сравненія.

Въ составленіи таблицъ и въ выводѣ многочисленныхъ среднихъ и другихъ относительныхъ величинъ для предлагаемаго выпуска атласа принимали участіе всѣ служащіе въ Статистическомъ отдѣленіи Московской Городской Управы; данныя же для сравненія Москвы съ другими городами извлечены изъ источниковъ, переименованныхъ въ предыдущей выноскѣ, моимъ сотоварищемъ по работѣ въ отдѣленіи Г. А. Позняковымъ.

В. Григорьевъ.

¹⁾ Источниками для такого сравненія послужили слѣдующія изданія:

П а р и ж ъ. Résultats statistiques du dénombrement de 1881 pour la ville de Paris (Dr. Bertillon).

В ѣ н а. Die K. K. Reichshaupt und Residenzstadt Wien. Ergebnisse der Volkszählung vom 31 December 1880, bearbeitet v. Dr. Stephan Sedlacek.

Б е р л и н ъ. Die Bevölkerungs und Wohnungs-Aufnahme vom 1 December 1880 in der Stadt Berlin, bearbeitet v. Richard Böckh.

Л о н д о н ъ. Census of England and Wales. 1881.

Р и г а. Beitrag zur Statistik der Gebäude und Grundplätze in der Stadt Riga für das Jahr 1879. Bearbeitet v. Fr. v. Jung-Stilling.

Ergebnisse der baltischen Volkszählung v. 29 December 1881. I Band. Die Zählung in Riga und im rigaschen Patrimonialgebiet. Bearb. v. Fr. v. Jung-Stilling und W. Anders.

В а р ш а в а. Результаты однопневной переписи населенія г. Варшавы въ 1882 году.

П е т е р б у р г ъ. С.-Петербургъ по переписи 15 декабря 1881 года и Статистическій ежегодникъ С.-Петербурга.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

I. Обзоръ картограммъ и діаграммъ атласа.

(Страницы 1—72).

ГРУППА ПЕРВАЯ (Листы I—IV).					Стр.
(Стр. 1—14).					
	Стр.				
Листъ I. Владѣнія. Число владѣній, ихъ размѣры и распредѣленіе по сословіямъ владѣльцевъ	1	Листъ XIX. Принадлежности жилыхъ квартиръ (ватеръ-клозеты)	44		
Листъ II. Незастроенныя владѣнія	11	Листъ XX. Стоимость обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ	45		
Листъ III. Размѣръ владѣній по числу комнатъ	12	ГРУППА ПЯТАЯ. (Листы XXI—XXIV).			
Листъ IV. Страховка владѣній	13	(Стр. 46—53).			
ГРУППА ВТОРАЯ. (Листы V—VII).					
(Стр. 14—23).					
Листъ V. Строенія. Число строеній (кромѣ службъ), ихъ размѣръ, матеріалъ и этажность	15	Листъ XXI. Населенность жилыхъ помѣщеній (діаграммы)	46		
Листъ VI. Строенія по роду матеріала	21	Листъ XXII. Населенность жилыхъ квартиръ (картограмма)	51		
Листъ VII. Многоэтажныя строенія	22	Листъ XXIII. Населеніе подваловъ	52		
ГРУППА ТРЕТЬЯ (Листы VIII—XII).					
(Стр. 23—33).					
Листъ VIII. Помѣщенія и комнаты. Число помѣщеній, ихъ размѣръ и категорія; число комнатъ	23	Листъ XXIV. Чрезмѣрно-скученное населеніе	52		
Листъ IX. Незанятые помѣщенія	28	ГРУППА ШЕСТАЯ. (Листы XXV—XXIX).			
Листъ X. Исключительно жилыя квартиры	29	(Стр. 53—62).			
Листъ XI. Промышленныя помѣщенія	31	Листъ XXV. Населеніе Москвы по положенію въ хозяйствѣ	53		
Листъ XII. Торговыя помѣщенія	32	Листъ XXVI. Живущіе общежитіями (внѣ заведеній и учреждений)	59		
ГРУППА ЧЕТВЕРТАЯ. (Листы XIII—XX).					
(Стр. 33—46).					
Листъ XIII. Обыкновенныя занятыя жилыя квартиры по ихъ размѣрамъ, этажамъ и принадлежностямъ	33	Листъ XXVII. Жильцы изъ вторыхъ рукъ	60		
Листъ XIV. Подвальные жилища	41	Листъ XXVIII. Промышленно-служащіе	61		
Листъ XV. Глубина подвальныхъ жилищъ	41	Листъ XXIX. Прислуга	61		
Листъ XVI. Размѣръ занятыхъ жилыхъ квартиръ по числу комнатъ	42	ГРУППА СЕДЬМАЯ. (Листы XXX—XXXVII).			
Листъ XVII. Крупныя квартиры	43	(Стр. 62—72).			
Листъ XVIII. Принадлежности жилыхъ квартиръ (отхожія мѣста)	43	Листъ XXX. Категорія хозяйствъ и ихъ составъ	62		
		Листъ XXXI. Хозяйства съ брачною парой въ главѣ	67		
		Листъ XXXII. Хозяйства съ одной женщиной во главѣ	67		
		Листъ XXXIII. Хозяйства, состоящіе только изъ членовъ семьи	68		
		Листъ XXXIV. Хозяйства съ прислугой	69		
		Листъ XXXV. Хозяйства съ промышленно-служащими	70		
		Листъ XXXVI. Хозяйства съ жильцами изъ вторыхъ рукъ	70		
		Листъ XXXVII. Хозяйства съ ночлежниками	72		

II. Приложение: таблицы.

(Стр. 1—17, съ отдельной нумераціей).

	Стр.		Стр.
Таблица I. Владѣнія, ихъ размѣры, матеріалъ и страховка	2	Таблица V. Обыкновенныя занятія жилыхъ квартиръ по числу комнатъ и по ихъ принадлежностямъ	10
Таблица II. Строенія, ихъ размѣры, матеріалъ и этажность	4	Таблица VI. Населенность обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ	12
Таблица III. Квартиры и помѣщенія по категориямъ; число всѣхъ комнатъ	6	Таблица VII. Населеніе обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ по положенію въ хозяйствѣ	14
Таблица IV. Обыкновенныя занятія квартиры по этажамъ и глубина подваловъ	8	Таблица VIII. Хозяйства по ихъ составу и по элементамъ, стоящимъ во главѣ	16

III. Листы чертежей въ порядкѣ ихъ номеровъ (съ I по XXXVII):

Замѣченныя опечатки.

Въ обзорѣ картограммъ и диаграммъ.

	Напечатано:	Слѣдуетъ:		Напечатано:	Слѣдуетъ:
Стр. 7, строка 27 сверху	случахъ	случаяхъ	Стр. 35, строка 6 сверху	Центра	центра
> 8 > 2 снизу	становленіями	установленіями	> 46 > 9 снизу	IXXV	XXIV
> 14 > 11 >	владѣній	владѣній	> 48 > 2 >	753.463	753.469
> 17 > 19 сверху	Петербургскихъ	петербургскихъ	> 62 > 3 сверху	6,6	6,6%
> 21 > 12 снизу	Центра	центра			

Въ приложеніи.

	Напечатано:	Слѣдуетъ:		Напечатано:	Слѣдуетъ:
Стр. 1, строка 7-я	content	contient	Стр. 13, столб. 15-й, № 11	3,	3,2
> 1 > 23-я	cotiennent	contiennent	> 14 > 3-й, № 10	269	2691
> 5, заглавіе таблицы	demensions	dimensions	> 14 > 3-й, № 19	3 04	3004
> 5, выноска	296.796	396.796	> 15 > 9-й, № 14	10 83	10083
> 6, заглавіе таблицы	Таблица IV	Таблица III	> 15 > 11-й, № 5	9,4	19,4
> 6, столб. 6-й,	мѣсть	мѣст.	> 15 > 12-й, № 3	15,	15
> 7 > 2-й, № 17	180	1802	> 15 > 13-й, № 7	7,	7,2
> 7 > 10-й, № 8	38	358	> 15 > 15-й, № 3	16,	16,5
> 7 > 16-й, № 18	11,1	11,4	> 15 > 18-й, № 13	2,3	25,3
> 7 > 20-й, № 7	0,6	10,6	> 16 > 2-й, № 6	157	1571
> 9, заголовокъ	Участки	Части и пояса	> 16 > 2-й, № 10	266	2266
> 9, столб. 2-й, № 15,	945	495	> 16 > 9-й, № 20	485	486
> 9 > 18-й, № 2	8	81	> 16 > 16-й, № 2	20,	20,2
> 9 > 14-й,	Logemets	Logements	> 16 > 17-й, № 28	1,6	61,6
> 11 > 6-й, № 6	14	124	> 16 > 22-й, № 8	6,2	16,2
> 11 > 12-й, № 20	12765	42765	> 17 > 19-й, загол.	Domestique	Domestiques.
> 12 > 1-й, загол.	в	въ	Кромѣ того, на стр. 13-й во французскихъ заголовкахъ, въ столбцахъ 6—10 и 11—15 опущено слово habitants.		
> 13 > 16-й, № 10	87	817			
> 13 > 3-й, № 9	3680	36804			

Обзоръ діаграммъ и картограммъ атласа.

ГРУППА ПЕРВАЯ (листы I—IV).

При обзорѣ этой группы картограммъ и діаграммъ будутъ сообщены свѣдѣнія, относящіяся къ владѣніямъ. Кромѣ данныхъ о числѣ владѣній, ихъ размѣрахъ и распредѣленій ихъ по сословіямъ и категоріямъ владѣльцевъ, здѣсь будетъ обращено вниманіе и на распредѣленіе по площади Москвы незастроенныхъ или пустопорожнихъ владѣній, а также—владѣній незастрахованныхъ ни въ одномъ изъ существующихъ страховыхъ обществъ.

Листъ I.—Planche I.

Владѣнія. Число владѣній, ихъ размѣры и распредѣленіе по сословіямъ владѣльцевъ.

Этотъ листъ атласа заключаетъ въ себѣ четыре отдѣльныя діаграммы; изъ нихъ I-я и II-я сообщаютъ сравнительныя данныя о владѣніяхъ Москвы и Петербурга, тогда какъ указанія III-й и IV-й діаграммъ относятся только къ Москвѣ. Какъ на этомъ, такъ и на всѣхъ послѣдующихъ листахъ *диаграммъ* (V, VIII, XIII, XXI, XXV и XXX) свѣдѣнія, относящіяся къ Москвѣ, изображены въ видѣ синихъ, а къ Петербургу—въ видѣ розовыхъ прямоугольниковъ.

Діаграмма I. Всѣхъ владѣній въ Москвѣ насчитано переписью 15.968, въ Петербургѣ—9.270; если число всѣхъ московскихъ владѣній принять за 100, число петербургскихъ владѣній выразится цифрой 58, что и видно на чертежѣ разсматриваемой діаграммы. Нижняя, заштрихованная часть первой діаграммы показываетъ долю незастроенныхъ владѣній въ общей ихъ массѣ, каждой изъ нашихъ столицъ; очевидно, число такихъ владѣній и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ относительно невелико.

Точная цифра незастроенныхъ владѣній опредѣлена переписью—для Москвы въ 514, что составитъ только 3,2% всѣхъ московскихъ владѣній, а для Петербурга—въ 341 или 3,7% общаго числа его владѣній.

Значительное преобладаніе численности московскихъ владѣній надъ петербургскими (при меньшихъ размѣрахъ нашей столицы вообще) должно свидѣтельствовать, конечно, о сравнительно большихъ размѣрахъ петербургскихъ владѣній, что дѣйствительно и будетъ видно при обзорѣ II-й діаграммы разсматриваемого листа. Тѣмъ не менѣе необходимо отмѣтить, что такая рѣзкая разница между числомъ владѣній Москвы и Петербурга могла произойти отчасти и отъ самыхъ приѣмовъ группировки данныхъ: тогда какъ при разработкѣ переписи города Москвы приняты во вниманіе всѣ владѣнія, весьма возможно, что въ петербургскую перепись не включены владѣнія рынковъ¹⁾.

Въ предисловіи уже было обращено вниманіе на то, что сравненію данныхъ квартирной статистики Москвы съ другими городами слѣдуетъ придавать значеніе лишь приблизительныхъ указаній; теперь мы видимъ, что даже сравненіе числа владѣній обѣихъ нашихъ столицъ не можетъ быть вполне точнымъ. Изъ остальныхъ русскихъ

¹⁾ Такъ по крайней мѣрѣ можно думать на основаніи указанія предисловія къ III тому переписи Петербурга 1881 года, гдѣ сказано, что въ общее число владѣній изъ рынковъ зачисленъ только одинъ (Апраксинъ дворъ), какъ представляющій единоличное владѣніе, остальные же рынки въ итогъ владѣній не включены; впрочемъ, при разработкѣ данныхъ о недвижимыхъ имуществахъ Петербурга («Статистическій ежегодникъ» 1884 года, стр. 1—11) прямого указанія на такой приѣмъ не имѣется.

городовъ мы имѣемъ возможность брать для сравненія нѣкоторыя данныя по Варшавѣ и Ригѣ. Въ Варшавѣ, съ ея почти 400 тысячнымъ населеніемъ, перепись 1882 года насчитываетъ всего лишь 4.172 владѣнія, тогда какъ въ Ригѣ (при 170.000 жителей)—5.693 владѣнія.

Изъ крупнѣйшихъ городскихъ центровъ Западной Европы ближе всего къ нашему понятію о владѣніи даетъ группировка данныхъ германской переписи, прямо указывающая число владѣній (Grundstücke); всѣхъ владѣній въ Берлинѣ нѣсколько болѣе чѣмъ въ Москвѣ, а именно—19.266. При переписи въ Вѣнѣ подъ словомъ «жилая постройка» (Wohngebäude или просто Gebäude) или «домъ» (Haus) подразумѣвалась, повидимому, совокупность построекъ, принадлежащая одному владѣльцу и соответствующая нашему понятію о владѣніи. Такихъ «домовъ» или владѣній въ Вѣнѣ насчитано переписью 12.012. Парижскій статистикъ Бертильонъ ¹⁾ затрудняется дать точное опредѣленіе понятію «домъ» (maison) и указываетъ, что разныя учрежденія при счетѣ «домовъ» или застроенныхъ владѣній (propriétés bâties) Парижа получаютъ значительно отличающіяся другъ отъ друга числа, что зависитъ отъ разницы въ цѣляхъ учета и отъ различія въ опредѣленіи самаго понятія. Всѣхъ домовъ или владѣній въ 1881 году насчитывалось въ Парижѣ весьма значительное число—68.126, въ Лондонѣ въ то же время

числилось до полумилліона (486.186) владѣній или домовъ (inhabited houses).

Больше половины всѣхъ московскихъ владѣній (8.564) находятся за Садовой улицей въ III-мъ или вѣншемъ поясѣ Москвы; послѣ него по числу владѣній слѣдуетъ Замоскворѣчье и II-й поясъ (между бульварами и Садовой)—по 2.600 владѣній въ каждомъ; въ Центръ (Городской участокъ) насчитано переписью 1.301 владѣніе, а остальные 880 владѣній находятся въ I поясѣ (между Центромъ и бульварами). Распределеніе числа владѣній по частямъ и участкамъ видно изъ таблицы № 1 приложенія; здѣсь лишь обратимъ еще вниманіе на то, что въ число 1.300 владѣній Городской части занесены 940 владѣній гостиннаго двора, такъ что собственно дворовыхъ мѣстъ въ этой центральной части города находится только 360.

Діаграмма II. Всѣ три чертежа (А, В и С) этой діаграммы даютъ наглядное представленіе о сравнительномъ размѣрѣ владѣнія Москвы и Петербурга по числу жителей, комнатъ и квартиръ на среднее владѣніе; мы видимъ, что по всѣмъ этимъ тремъ признакамъ петербургское владѣніе значительно крупнѣе московскаго. Вотъ цифры, послужившія для построенія сейчасъ упомянутыхъ чертежей II-й діаграммы:

		Число квартиръ.		Число всѣхъ комнатъ.	Жителей обоого пола.
		Всѣхъ.	Обычн. жилыхъ.		
Абсолютныя числа.	Москва	96.759	76.094	396.796	753.469
	Петербургъ	130.872	95.269	560.463	861.303
Въ среднемъ на 1 владѣніе.	Москва	6,3	4,9	25,7	48,8
	Петербургъ	14,7	10,7	62,8	96,8

Изъ этихъ цифръ видно, что тогда какъ среднее московское владѣніе заключаетъ въ себѣ 6 квартиръ (изъ нихъ только 5 жилыхъ), состоящихъ изъ 26 комнатъ, въ которыхъ живутъ 49 человекъ, для представленія себѣ среднихъ размѣровъ петербургскаго владѣнія каждая изъ этихъ цифръ должна быть по меньшей мѣрѣ удвоена.

Для болѣе полнаго представленія о среднихъ размѣрахъ владѣній обѣихъ нашихъ столицъ приведемъ данныя о размѣрахъ занимаемой ими площади. Въ Москвѣ, въ предѣлахъ Камеръ-Коллежскаго вала, насчитано переписью

14.544 владѣнія, а въ предѣлахъ той же черты площадь всѣхъ владѣній (или застроенное пространство) простирается до 6.191.405 кв. саж., что составитъ 426 саж. на владѣніе; среднее владѣніе Петербурга по своей площади въ 3 раза обширнѣе, а именно равняется 1.354 кв. сажениамъ.

Сравненіе размѣра московскаго владѣнія съ остальными городами возможно только по одному изъ взятыхъ нами признаковъ—по числу жителей. Впрочемъ, по Берлину мы можемъ привести еще два показателя размѣра домовладѣнія—число квартиръ и комнатъ; по числу квартиръ берлинскій домъ значительно ближе къ петербургскому, а

¹⁾ Résultats statistiques du dénombrement de 1886, page XXVIII.

именно—на среднее владѣніе Берлина приходится почти 17 всѣхъ квартиръ и до 14—жилыхъ, съ 44 комнатами, т. е. по числу комнатъ средняго дома Берлинъ занимаетъ промежуточное мѣсто между Москвою и Петербургомъ.

По числу жителей на среднее владѣніе взятые нами для сравненія съ Москвою города расположатся въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Петербургъ 96,5 жит.	6. Прага 46,1 жит.
2. Варшава 93,8 >	7. Буда-Пештъ 33,1 >
3. Берлинъ 59,4 >	8. Парижъ 32,9 >
4. Вѣна 59,3 >	9. Рига 30,7 >
5. Москва 48,8 >	10. Лондонъ 7,8 >

Т. е. тогда какъ на среднее московское домовладѣніе не приходится и 50 жителей, въ среднемъ петербургскомъ или варшавскомъ домѣ живетъ болѣе 90 человекъ; объ нѣмецкія столицы по размѣру дома занимаютъ среднее мѣсто; въ остальныхъ приведенныхъ городахъ размѣръ двора менѣе чѣмъ въ Москвѣ, а среднее владѣніе Лондона до того мелко, что въ немъ живутъ лишь 8 человекъ.

Прежде чѣмъ перейти къ обзору третьей діаграммы, приведемъ нѣкоторыя данныя о размѣрахъ московскихъ владѣній по болѣе или менѣе крупнымъ подраздѣленіямъ города; болѣе подробныя свѣдѣнія по этому вопросу можно видѣть изъ таблицы № 1 приложений.

Мы уже видѣли, что площадь средняго московскаго владѣнія или двороваго мѣста равна 426 кв. саж. или нѣсколько болѣе $\frac{1}{6}$ десятины; по поясамъ города площадь средняго владѣнія колеблется между 102 (Центръ) и 724 (1 поясъ) кв. саженими, причемъ надо имѣть въ виду, что такой малый размѣръ владѣнія центральной части Москвы (Городскаго участка) зависитъ отъ того, что въ общій счетъ владѣній Центра (1.303) вошли владѣнія гостиннаго двора (941), состояція изъ лавокъ. Разсматривая площадь средняго владѣнія въ предѣлахъ болѣе мелкаго подраздѣленія Москвы—полицейскаго участка, замѣтимъ значительныя колебанія размѣра владѣнія: отъ 102 (Городской участокъ) и 217 (2-й Срѣтенскій) кв. саж. до $\frac{1}{2}$ десятины—во 2-мъ Мѣщанскомъ (1.286 кв. саж.) и въ 3-мъ Лефортовскомъ (1.145 кв. саж.). Интересно, что даже и въ отдѣльныхъ участкахъ такихъ центральныхъ частей какъ Тверская и Мясницкая размѣръ средняго владѣнія весьма крупенъ, колеблясь отъ 615 до 793 кв. саж.

Размѣръ застроеннаго владѣнія можетъ быть также выраженъ числомъ строеній, въ немъ находящихся; конечно, строенія могутъ быть крайне разнообразны и по сво-

ему характеру, и по размѣрамъ, тѣмъ не менѣе отмѣтимъ, что на среднее владѣніе нашего города приходится двѣ съ небольшимъ (2,2) жилыхъ постройки и что даже по отдѣльнымъ участкамъ отклоненіе отъ этой средней нормы весьма не велико—отъ 1,7 до 3,2 строеній (не считая службъ) на среднее владѣніе участка ¹⁾.

Конечно, число квартиръ, комнатъ и жителей, входящихъ на владѣніе, даетъ болѣе характерное указаніе о его размѣрахъ, чѣмъ число строеній (почему эти данныя и выражены графически на діаграммѣ II); для характеристики среднихъ размѣровъ владѣній различныхъ районовъ Москвы приводимъ здѣсь также эти показатели:

На 1 застроенное влад. приходится.

Пояса Москвы	Жителей.	Комнатъ.	Всѣхъ квартиръ.	Жилыхъ квартиръ.
Центръ	17	12	4,6	1,3
I поясъ	127	71	15,1	11,1
II поясъ	54	35	7,3	6,2
III поясъ	45	21	5,6	4,7
Замоскворѣчье	46	22	5,1	4,2

Мы видимъ, что по всѣмъ этимъ признакамъ наиболѣе крупный размѣръ владѣнія—въ I поясѣ, т. е. въ мѣстности между Кремлемъ и бульварами, гдѣ расположены всѣ 6 участковъ Тверской и Мясницкой частей; да и по размѣру средняго владѣнія слѣдуютъ части: Яузская, Срѣтенская, Арбатская и Пречистенская, находящаяся во II поясѣ, между линій бульваровъ и Садовой; наименьшій размѣръ владѣнія (по указанной выше причинѣ)—въ Центръ, особенно въ этой торговой мѣстности по преимуществу мало жилыхъ квартиръ—1,3 на среднее владѣніе, тогда какъ въ I поясѣ—11,1.

Хотя въ слѣдующей (второй) группѣ графическихъ таблицъ атласа и приведены подробныя указанія на родъ матеріала, изъ какаго возведены московскія постройки, но и здѣсь, при характеристикѣ владѣній въ ихъ цѣломъ, обратимъ вниманіе на то, что изъ всѣхъ 16.000 московскихъ владѣній наберется немного болѣе 3.000 (20%) съ одними каменными жилыми строеніями, да и

¹⁾ Впрочемъ, въ Городскомъ участкѣ на владѣніе приходится дробная часть строенія (около $\frac{1}{2}$ строенія на владѣніе), что зависитъ отъ указанной выше причины, т. е. отъ того, что въ каждомъ корпусѣ гостиннаго двора (въ одномъ строеніи) насчитывается по нѣскольку сотъ владѣній.

въ нихъ немало деревянныхъ службъ. Если во всей Москвѣ такихъ «каменныхъ» владѣній не болѣе $\frac{1}{5}$, то въ нѣкоторыхъ окраинныхъ участкахъ ихъ менѣе $\frac{1}{20}$ и даже менѣе $\frac{1}{100}$ (въ 4-мъ Мѣщанскомъ — $0,6\%$, во 2-мъ Мѣщанскомъ и 3-мъ Сушевскомъ — по $3,3\%$), въ центральныхъ же частяхъ — наоборотъ — владѣнія съ исключительно каменными постройками составляютъ $\frac{3}{4}$ и даже 95% ихъ общаго числа. Вотъ каковы проценты каменныхъ владѣній по поясамъ нашего города:

Въ центрѣ	95,3%	«каменныхъ» владѣній.
» I-мъ поясѣ	81,2	» » »
» II-мъ поясѣ	14,1	» » »
» III-мъ поясѣ	11	» » »
» Замоскворѣчье	20,7	» » »

Послѣ двухъ центральныхъ мѣстностей Москвы, лежащихъ внутри бульварной дуги и болѣе $\frac{4}{5}$ владѣній которыхъ состоятъ изъ исключительно каменныхъ строений; слѣдуетъ Замоскворѣчье съ $20,7\%$ «каменныхъ» владѣній; какъ видимъ, колебанія въ этомъ отношеніи по мѣстностямъ города чрезвычайно рѣзки; всего менѣе «каменныхъ» владѣній за линіей Садовыхъ, въ окраинномъ поясѣ Москвы (11%).

Діаграмма III. Прежде обзора чертежа этой діаграммы, дающей представленіе о принадлежности московскихъ владѣній главнымъ сословіямъ и учреждениямъ, отмѣтимъ слѣдующее: изъ числа всѣхъ 15.454 застроенныхъ владѣній Москвы въ 1.619 случаяхъ ($10,4\%$) принадлежность владѣнія тому или другому лицу или учрежденію переписью не выяснено; изъ остальныхъ 13.835 владѣній 12.390 или $89,3\%$ принадлежатъ частнымъ лицамъ, а 1.445 ($10,7\%$) — государству, городу, различнымъ обществамъ и прочимъ юридическимъ лицамъ.

Сравнивая въ этомъ отношеніи Москву съ Петербургомъ, Ригой и Берлиномъ, получимъ слѣдующія относительныя величины:

Изъ 100 владѣній принадлежатъ.

	Частн. лицамъ.	Лицамъ юридическ.
Москва	89,3	10,7
Петербургъ	89,7	10,3
Берлинъ	91,7	8,3
Рига	96,1	3,9

Изъ таблички видно, что въ приведенныхъ городахъ частная недвижимая собственность наиболѣе развита въ Ригѣ, гдѣ лицамъ юридическимъ не принадлежитъ и $\frac{1}{25}$ всѣхъ владѣній, тогда какъ въ Москвѣ и Петербургѣ въ распоряженіи государства, различныхъ обществъ и учреж-

деній находится болѣе $\frac{1}{10}$ всѣхъ владѣній; Берлинъ занимаетъ въ этомъ отношеніи среднее мѣсто.

Слѣдующія цифры показываютъ, изъ какихъ элементовъ слагается контингентъ владѣній юридическихъ лицъ:

Юридическія лица.	Число московск. владѣній юридическихъ лицъ.	Изъ 100 владѣн. юридическ. лицъ.			
		Въ Москвѣ.	Въ Ригѣ.	Въ Берлинѣ.	Въ Петерб.
Государство	77	5,4	5,4	23,5	57,9%
Городъ	318	22	36,3	14,3	
Другія обществ. учрежденія	32	2,2	22,4	17	
Церкви, монаст. и духовн. устан.	707	48,9	12,1	20,1	22
Частн. общества и учрежденія	311	21,5	23,8	44,9	
Итого	1.445	100	100	100	100

Получились весьма характерныя относительныя величины. Почти $\frac{1}{2}$ ($48,9\%$) всѣхъ московскихъ владѣній юридическихъ принадлежатъ церквамъ, монастырямъ и духовнымъ установленіямъ; за ними слѣдуетъ городъ и частныя общества, владѣнія же другихъ общественныхъ учреждений и казны весьма немногочисленны; въ Берлинѣ на первомъ мѣстѣ по числу владѣній стоятъ частныя общества; (45%), а затѣмъ государство и имперія ($23\frac{1}{2}\%$); въ Ригѣ городу и другимъ общественнымъ учреждениямъ принадлежитъ болѣе $\frac{1}{2}$ ($58,7\%$) всѣхъ владѣній не частныхъ лицъ; въ Петербургѣ главнымъ владѣльцемъ изъ числа юридическихъ лицъ оказывается казна, хотя ни въ переписи, ни въ «Ежегодникѣ» точной цифры казенныхъ владѣній и не дано.

Обратимся теперь къ чертежу діаграммы III; на немъ владѣнія частныхъ лицъ подраздѣлены по принадлежности главѣйшимъ сословіямъ, а также выдѣлена наиболѣе крупная группа владѣльцевъ изъ лицъ юридическихъ (духовныя установленія) и владѣнія города. Изъ высоты столбиковъ діаграммы и по цифрамъ, стоящимъ надъ ними, ясно, что наибольшее число московскихъ владѣній (около $\frac{1}{3}$) принадлежитъ купцамъ и потомственнымъ почетнымъ гражданамъ, около $\frac{1}{4}$ (23%), — мѣщанамъ и цеховымъ, за тѣмъ слѣдуютъ дворяне (16% всѣхъ владѣній) крестьяне (10%), церковь съ монастырями и духовными становленіями (5%), духовныя лица ($3,6\%$) и городъ ($2,3\%$). Абсолютныя числа и болѣе точныя относитель-

ныя величины, положенныя въ основаніе этой діаграммы, видны изъ таблички:

Купцы и почетн. граждане	4.718	владѣній или	34,1%
Мѣщане и цеховые	3.144	»	22,7
Дворяне и офицерскіе чины	2.204	»	15,9
Крестьяне	1.356	»	9,8
Церкви, монаст. и дух. устан.	707	»	5,1
Духовныя лица	495	»	3,6
Городъ	318	»	2,3
Прочія сословія и учрежд.	893	»	6,5
Итого.	13.835	владѣній или	100

Діаграмма IV. При обзорѣ діаграммы II-й было уже отмѣчено, что въ среднемъ на 1 московское владѣніе приходится около 6 квартиръ или помѣщеній, на IV-й діаграммѣ показано распределеніе всѣхъ московскихъ владѣній (верхній горизонтальный прямоугольникъ) и владѣній каждой изъ вышеприведенныхъ сословныхъ категорій владѣльцевъ (остальные прямоугольники) по числу квартиръ. Изъ верхняго прямоугольника діаграммы видно, что владѣнія съ 2—5 квартирами значительно преобладаютъ надъ каждой изъ остальныхъ принятыхъ нами группъ владѣній всего города, всего же меньше владѣній съ одной и болѣе чѣмъ съ 10 квартирами. Вотъ болѣе точныя цифры, послужившія для построения разсматриваемаго верхняго прямоугольника, представляющаго схему всѣхъ московскихъ владѣній по числу квартиръ въ нихъ:

Съ 1 квартирой.	2.359	владѣній или	17,1%
» 2—5 квартирами	6.300	»	45,7
» 6—10	3.027	»	22
» 11 и болѣе	2.100	»	15,2
Итого квартиръ.	13.786 ¹⁾	владѣній или	100

Т. е. въ Москвѣ владѣнія съ небольшимъ числомъ квартиръ (съ 1—5) имѣютъ значительное преобладаніе (болѣе $\frac{3}{5}$ всѣхъ владѣній); дома-особняки въ ней также еще не перевелись, такъ какъ владѣній, имѣющихъ только одно помѣщеніе, около $2\frac{1}{2}$ тысячъ или болѣе $\frac{1}{6}$ всѣхъ московскихъ владѣній.

Горизонтальное расположеніе всѣхъ прямоугольниковъ разсматриваемой діаграммы даетъ возможность легкаго сравненія характера владѣній различныхъ сословій между собой и съ владѣніями городского управления и всей Москвы. Прежде всего обращаетъ на себя вниманіе то обстоятельство, что громадное большинство (около $\frac{3}{10}$) владѣній городского управленія имѣютъ одну квартиру, что и понятно, такъ какъ въ нихъ помѣщаются главнымъ образомъ различныя учрежденія. Средній размѣръ владѣній (съ 2—5 квартирами) болѣе распространенъ у лицъ духовнаго званія, дома же особняки (съ 1 квартирой) чаще всего встрѣчаются не у дворянъ (что, повидимому, было въ прежнее время) а у купечества; среди же дворянскихъ владѣній, какъ оказывается, встрѣчается болѣе, чѣмъ въ остальныхъ сословіяхъ, владѣній съ значительнымъ числомъ квартиръ (съ 11—50 квартирами), т. е., повидимому, сдача квартиръ въ дворянскихъ владѣніяхъ распространена болѣе, чѣмъ въ домахъ остальныхъ владѣльцевъ.

Всѣ чертежи IV-й діаграммы построены на основаніи цифровыхъ данныхъ, сообщаемыхъ въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ которой приведены и абсолютныя цифры:

Сословія владѣльцевъ.	Число застроенныхъ владѣній.					На 100 владѣній сословія.			
	Всего.	Въ томъ числѣ.				Съ 1 квартирой.	Съ 2—5 квартир.	Съ 6—10 квартир.	Съ 11 и болѣе.
		Съ 1 квартирой.	Съ 2—5 квартир.	Съ 6—10 квартир.	Съ 11 и болѣе.				
1. Купцы и почетн. граждане	4.702	955	2.044	954	749	20,3	43,5	20,3	15,9
2. Мѣщане и цеховые	3.132	461	1.621	792	258	14,7	51,8	25,3	8,2
3. Дворяне и офицер. чины	2.197	151	909	581	556	6,9	41,4	26,4	25,3
4. Крестьяне	1.354	245	650	321	138	18,1	48,0	23,7	10,2
5. Церковь, монастыри и духовныя установленія	702	119	332	132	119	16,9	47,3	18,8	17,0
6. Духовныя лица	495	58	342	88	7	11,7	69,1	17,8	1,4
7. Городъ	315	245	30	7	33	77,8	9,5	2,2	10,5
Итого по Москвѣ	13.786 ¹⁾	2.359	6.300	3.027	2.100	17,1	45,7	22,0	15,2

¹⁾ По остальнымъ 1.668 владѣніямъ не обозначено или сословіе владѣльца, или число квартиръ.

Изъ цифръ этой таблицы отмѣтимъ слѣдующее: дома-особняки, какъ по абсолютному количеству, такъ и по ихъ относительному значенію, чаще всего встрѣчаются у купцовъ и почетныхъ гражданъ— $\frac{1}{5}$ (20,3%) или 955 ихъ владѣній имѣютъ лишь по одной квартирѣ; наоборотъ—у дворянъ дома-особняки встрѣчаются относительно рѣже, чѣмъ во всѣхъ прочихъ сословіяхъ,—въ числѣ ихъ владѣній, владѣнія съ одной квартирой не составляютъ и 7% (6,9%). Дома съ особенно большимъ числомъ квартиръ занимаютъ наиболѣе видное мѣсто у домовладѣльцевъ дворянъ, у которыхъ болѣе $\frac{1}{4}$ (25,3%) всѣхъ владѣній имѣютъ по 11 и болѣе квартиръ, у купцовъ такихъ владѣній менѣе $\frac{1}{6}$ (15,9%).

Относительныя цифры распредѣленія всѣхъ владѣній въ различныхъ мѣстностяхъ Москвы видны изъ таблицы № 1 приложеній; здѣсь отмѣтимъ только, что дома съ 1 квартирой чаще всего встрѣчаются въ окраинныхъ участкахъ города, гдѣ (какъ увидимъ дальше) значительно больше одноэтажныхъ построекъ; всего чаще встрѣчаются владѣнія въ одну квартиру въ Серпуховской части и въ особенности въ ея второмъ участкѣ, гдѣ такіе дома составляютъ болѣе $\frac{1}{2}$ (34,2%) всѣхъ владѣній. Наибольшее число крупныхъ владѣній (по числу квартиръ)—въ центральныхъ участкахъ Москвы и въ особенности во всѣхъ участкахъ Тверской и Мясницкой частей, гдѣ на 100 владѣній приходится отъ 39,4 до 57,3 съ 11 и болѣе квартирами; само собою разумѣется, что меньше всего такихъ домовъ увидимъ на окраинахъ города, а въ особенности во 2-мъ Серпуховскомъ участкѣ, гдѣ владѣнія болѣе чѣмъ съ 10 квартирами не составляютъ и $\frac{1}{25}$ (3,6%) ихъ общаго числа.

Листъ II.—Planche II.

Незастроенныя владѣнія.

Изъ всѣхъ московскихъ владѣній незастроенныхъ насчитано переписью всего 514 или 3,2%; въ Петербургѣ и Ригѣ относительныя количества незастроенныхъ владѣній оказались весьма близкими (3,7% и 3,1%) къ соответствующему московскому проценту; въ Берлинѣ незастроенныя владѣнія составляютъ 2,2%, а въ Варшавѣ менѣе $\frac{1}{2}$ % (всего 11 владѣній).

Изъ картограммы II листа видно распредѣленіе незастроенныхъ владѣній по площади Москвы: въ 4-хъ центральныхъ участкахъ (въ Городскомъ, 3-мъ Тверскомъ и 1-мъ и 2-мъ Мясницкомъ) нѣтъ ни одного незастроеннаго

владѣнія, остальные 36 участковъ города подраздѣлены, по относительному количеству незастроенныхъ владѣній, на 5 группъ, при чемъ каждая изъ нихъ отмѣчена на картограммѣ особымъ оттѣнкомъ краски. Такимъ образомъ всѣ 40 полицейскихъ участковъ Москвы распадутся на слѣдующія 6 группъ:

1. Съ отсутствіемъ незастроен. влад.	4 участка.
2. Отъ 0,3 до 1,9%	» » 12 участковъ.
3. » 2 » 2,9 »	» » 7 »
4. » 3 » 3,5 »	» » 4 участка.
5. » 3,6 » 4,5 »	» » 2 »
6. » 4,6 » 11,5 »	» » 11 участковъ.

Т. е. болѣе чѣмъ въ половинѣ всѣхъ московскихъ участковъ (въ 23) не наберется и 3 незастроенныхъ владѣній изъ 100, но за то въ 11 участкахъ % незастроенныхъ владѣній отклоняется въ сторону максимума отъ средняго по цѣлому городу (3,2%) болѣе чѣмъ на 40%, достигая во 2 Мѣшанскомъ 11,5.

Расположеніе свѣтлыхъ и темныхъ оттѣнковъ краски на картограммѣ II листа ясно показываетъ, что наибольшіе проценты пустующихъ, незастроенныхъ владѣній встрѣчаются на окраинахъ Москвы, въ центральныхъ же участкахъ или всѣ, или почти всѣ владѣнія застроены. Сейчасъ отмѣченное явленіе вполне понятно и станетъ еще очевиднѣе изъ слѣдующихъ данныхъ по крупнымъ мѣстностямъ города—по его поясамъ:

Пояса.	Число владѣній.	
	Всѣхъ.	Незастроенныхъ.
Центръ . . .	1.301	0 или 0 %
I поясъ . . .	880	10 » 1,1 »
II поясъ . . .	2.609	27 » 1 »
III поясъ . . .	8.564	383 » 4,5 »
Замоскворѣчье	2.614	94 » 3,6 »

Т. е. тогда какъ въ трехъ центральныхъ поясахъ не наберется и 1% незастроенныхъ владѣній, изъ 100 владѣній вишняго пояса и Замоскворѣчья—4 пустующихъ.

Листъ III.—Planche III.

Размѣръ владѣній по числу комнатъ.

Мы видѣли уже, что на среднее владѣніе Москвы приходится 26 комнатъ (въ Петербургѣ—63 комнаты), видѣли также, что въ центральныхъ поясахъ города владѣнія болѣе крупны; картограмма III листа показываетъ, какъ распредѣляются по этому признаку (по числу комнатъ на среднее владѣніе) полицейскіе участки Москвы.

Мы видимъ изъ картограммы, что и такія мелкія единицы, какъ участки, съ большей правильностью слѣдуютъ отмѣченному закону: около Центра группируются участки съ наибольшимъ среднимъ размѣромъ владѣнія (темная окраска), въ окраинныхъ участкахъ—владѣнія мельче¹⁾.

Всѣ 40 участковъ Москвы разгруппированы на картограммѣ на 5 категорій; каждой изъ нихъ соответствуетъ особый оттѣнокъ краски. Эти 5 категорій слѣдующія:

На среднее владѣніе участка:

1. Отъ 11,8 до 15,4 комнатъ въ 6 участкахъ.
2. > 15,5 > 23,1 > > 9 >
3. > 23,2 > 28,3 > > 7 >
4. > 28,4 > 36 > > 9 >
5. > 36,1 > 86,2 > > 9 >

Мы видимъ, что московскіе дома (владѣнія) настолько мелки (по числу комнатъ), что даже далеко не всѣ участки съ наиболѣ крупными владѣніями (5-я категорія) достигаютъ средней петербургской нормы (62 комнаты на домъ); такихъ участковъ въ Москвѣ всего 4: Мясницкіе 1-й и 2-й (73 и 70 комнатъ на владѣніе) и 2-й и 3-й Тверскіе—съ 86 и 81 комнатами на среднее владѣніе участка.

Листъ IV.—Planche IV.

Страховка владѣній.

Изъ всѣхъ московскихъ владѣній данныя о ихъ страховкѣ отмѣчены переписью для 13.333 или для 86,3% общаго числа, т. е. хотя данныя и неполны, но все же обнимаютъ количество случаевъ, вполне достаточное для послѣдующихъ заключеній. Изъ 13.333 владѣній оказались нигдѣ незастрахованными 1.691 или 12,7%; въ Петербургѣ этотъ процентъ значительно ниже—3,1 (изъ 9.261 владѣнія не застраховано 286)²⁾.

¹⁾ Городской участокъ представляется исключеніемъ, благодаря указанному выше количеству его владѣній, состоящихъ изъ одной лавки (941 владѣніе); каждое изъ остальныхъ 360 владѣній Центра имѣетъ (въ среднемъ) около 40 комнатъ.

²⁾ Изъ числа застрахованныхъ московскихъ владѣній по 9.440 переписью собраны данныя о суммѣ ихъ страховой оцѣнки; она достигаетъ почти 317.000.000 р., т. е. стоимость всѣхъ построекъ средняго владѣнія равна 35.000 р.; при чемъ средняя стоимость владѣнія, состоящаго исключительно изъ каменныхъ построекъ, достигаетъ 74.500 руб., деревяннаго владѣнія—10.000, смѣшаннаго владѣнія—36.500 руб.

Діаграмма IV листа даетъ весьма характерное распределение незастрахованныхъ владѣній по участкамъ Москвы: наибольшіе проценты незастрахованныхъ домовъ на окраинахъ города, т. е. именно тамъ, гдѣ, какъ было отмѣчено раньше, меньше всего «каменныхъ» владѣній и больше владѣній смѣшанныхъ и деревянныхъ, особенно нуждающихся въ страхованіи отъ пожаровъ. Такое невыгодное для московскихъ домовладѣльцевъ соотношеніе между страховкой и матеріаломъ построекъ станетъ еще нагляднѣе, если сравнить разсматриваемую картограмму съ картограммой листа VI: въ участкахъ, гдѣ каменныхъ строеній меньше, проценты незастрахованныхъ владѣній больше.

Очевидно, это не простое совпаденіе, а явленіе, обусловленное слишкомъ высокою преміей на деревянныя постройки, взимаемой страховыми обществами.

Картограмма IV листа имѣетъ 5 оттѣнковъ, соответствующихъ слѣдующимъ группамъ участковъ:

1. Отъ 2,1 до 7,6% незастрах. владѣній въ 17 участк.
2. > 7,7 > 11,4% > > > 7 >
3. > 11,5 > 14% > > > 6 >
4. > 14,1 > 17,8% > > > 2 >
5. > 17,9 > 36,2% > > > 8 >

Въ половинѣ участковъ Москвы (въ 21) болѣе $\frac{1}{10}$ всѣхъ владѣній не застраховано отъ огня, а въ одномъ изъ нихъ (2-мъ Рогожскомъ) болѣе $\frac{1}{3}$ (36,3%) всѣхъ домовладѣльцевъ подвергаются риску понести пожарные убытки безъ всякаго вознагражденія за нихъ.

Чтобы яснѣе представить себѣ, какъ еще недостаточно была распространена въ 1882 году страховка московскихъ домовъ, обратимъ вниманіе на то, что ниже средняго процента незастрахованныхъ владѣній по всему Петербургу (3,1%) въ Москвѣ наблюдается лишь въ одномъ участкѣ (1-мъ Мѣщанскомъ—2,1% незастрахованныхъ владѣній) въ одномъ участкѣ (3-мъ Тверскомъ) процентъ незастрахованныхъ владѣній равенъ средне-петербургскому, а въ остальныхъ 38 участкахъ Москвы онъ значительно выше.

ГРУППА ВТОРАЯ (Листы V—VII).

Три листа этой группы графическихъ таблицъ обнимаютъ собой данныя о жилыхъ строеніяхъ,—о ихъ числѣ и размѣрахъ, о матеріалѣ, изъ какаго они выстроены и объ этажности московскихъ строеній, какъ по цѣлому городу, такъ и по его подраздѣленіямъ.

Листъ V.—Planche V.

Строенія. Число строеній (кромѣ службъ), ихъ размѣръ, матеріалъ и этажность.

На этомъ листѣ 5 діаграммъ; четыре изъ нихъ (I—IV) дають свѣдѣнія о строеніяхъ Москвы сравнительно съ Петербургомъ, V-я же относится исключительно къ Москвѣ. Разсмотримъ каждую изъ этихъ діаграммъ въ отдѣльности.

Діаграмма I. Перепись Москвы регистрировала не только жилыя строенія, но и всѣ вообще надворныя постройки каждаго владѣнія; жилымъ строеніямъ велся особый подсчетъ, нежилая, состоящая главнымъ образомъ изъ погребовъ, сараевъ, конюшенъ и прочихъ службъ, сгруппированы особо, зданія фабричныя и вообще постройки, вмѣщающія въ себѣ только промышленныя и торговыя заведенія, сосчитаны вмѣстѣ съ жилыми постройками. Всѣхъ нежилыхъ строеній (или службъ) въ Москвѣ насчитано 29.381, тогда какъ въ Петербургѣ всего 16.983; число нежилыхъ зданій по каждому участку Москвы видно изъ таблицы № 2 приложенія, въ дальнѣйшемъ же обзорѣ данныхъ атласа (какъ и въ самыхъ графикахъ) мы будемъ имѣть въ виду исключительно остальные строенія, главнымъ образомъ назначенныя для жилья.

Всѣхъ строеній въ Москвѣ (безъ службъ) насчитано переписью 32.214, въ Петербургѣ только 21.926, или, принявъ число московскихъ строеній за 100, число петербургскихъ жилыхъ построекъ выразится цифрой 69, что и видно на чертежѣ первой діаграммы разсматриваемаго (V-го) листа.

Не безынтересно отмѣтить, что число жилыхъ построекъ въ Москвѣ болѣе, чѣмъ въ Берлинѣ (24.984 строенія), значительно больше, чѣмъ въ Вѣнѣ и въ Варшавѣ (по 12.000 жилыхъ строеній въ каждомъ изъ этихъ городовъ); но въ Парижѣ насчитано въ 1881 году вдвое больше строеній (68.126), а въ Лондонѣ въ 15 разъ болѣе (486.286), чѣмъ въ Москвѣ.

Болѣе половины всѣхъ московскихъ строеній (какъ это уже было отмѣчено и для владѣній), сосредоточены на обширномъ пространствѣ внѣшняго пояса (за Садовой); здѣсь насчитано 17.708 жилыхъ построекъ, остальные 14½ тысячъ находятся въ болѣе центральныхъ мѣстностяхъ Москвы и въ Замоскворѣчьи. Болѣе подробныя данныя о распредѣленіи строеній по дробнымъ дѣленіямъ Москвы можно видѣть изъ приложенія (таблица № 2).

Діаграмма II. Хотя по числу строеній Москва и стоитъ впереди Петербурга, но петербургскія строенія (какъ и владѣнія) гораздо крупнѣе московскихъ, что наглядно показываютъ оба чертежа II-й діаграммы обзоряемаго листа, построенныхъ на основаніи слѣдующихъ среднихъ величинъ:

На 1 строеніе приходится:

	А. Комнатъ.	В. Всѣхъ помѣщеній (квартиръ).
Въ Москвѣ . . .	12,3	3
» Петербургѣ . . .	25,6	6

Т. е. какъ по числу комнатъ (чертежъ А), такъ и по числу всѣхъ квартиръ (чертежъ В), петербургское строеніе, вообще говоря, вдвое болѣе московскаго.

По сравненію со строеніями крупныхъ западно-европейскихъ центровъ (если ихъ сравнивать по числу всѣхъ квартиръ на среднее строеніе), московское строеніе вчетверо, а петербургское вдвое менѣе.

Въ самомъ дѣлѣ: въ Берлинѣ приходится на 1 строеніе 12,6 квартиръ, въ Вѣнѣ 12,1, а въ Парижѣ еще болѣе — 14,2 квартиры на жилую постройку. Средній размѣръ жилой варшавской постройки по числу квартиръ близокъ къ петербургскому зданію (въ Петербургѣ — 6 кварт., въ Варшавѣ — 6,6), а по числу комнатъ варшавское жилое строеніе (15,8 комн.) ближе къ Москвѣ (12,3 комн.), чѣмъ къ Петербургу (25,6 комн.). По Лондону необходимыхъ для сравненія данныхъ совершенно не имѣется, а для Берлина и Вѣны мы можемъ получить средній размѣръ строенія не по числу всѣхъ комнатъ (какъ въ Москвѣ, Петербургѣ и Варшавѣ), а лишь тѣхъ комнатъ, что находятся въ обыкновенныхъ жилыхъ квартирахъ; число такихъ комнатъ на среднее строеніе оказывается:

Въ Москвѣ . . .	9,5
» Петербургѣ . . .	22,4
» Берлинѣ . . .	32,9
» Вѣнѣ . . .	39,7

Мы видимъ, что и число комнатъ на среднее строеніе свидѣтельствуетъ о чрезвычайной мелкости московскихъ зданій по сравненію съ нашей сѣверной столицей, а въ особенности съ Берлиномъ и Вѣной.

Въ болѣе центральныхъ мѣстностяхъ Москвы постройки болѣе крупны (какъ по числу квартиръ, такъ и по числу комнатъ), чѣмъ на окраинахъ города; это видно какъ изъ рядовъ среднихъ величинъ по частямъ и участкамъ (прилож. № 2, графы 15 и 16), такъ и изъ слѣдующихъ цифръ по крупнымъ мѣстностямъ Москвы:

На 1 строение приходится:

Районы города.	Всѣхъ квартиръ.	Всѣхъ комнатъ.
Центръ	9,5	24,3
I поясъ	5,3	24,7
II »	3,1	14,8
III »	2,6	9,8
Замоскворѣчье	2,5	10,4

Т. е. за линіей Садовыхъ и за рѣкой Москвой строенія, вообще говоря, значительно мельче, чѣмъ въ центральной мѣстности, лежащей внутри бульваровъ, гдѣ они по своимъ размѣрамъ близко подходят къ средне-петербургскимъ зданіямъ.

Діаграмма III. Московскія и петербургскія зданія, какъ это видно изъ діаграммы, значительно отличаются другъ отъ друга по роду матеріала, изъ котораго они построены; однако нельзя не замѣтить, что это различіе не такъ велико, какъ это можно было ожидать, судя по обычному представленію о внѣшнемъ видѣ нашихъ столицъ. Хотя половина всѣхъ Петербургскихъ зданій построена изъ кирпича, а въ Москвѣ каменные постройки не достигаютъ и $\frac{1}{3}$ всѣхъ зданій, тѣмъ не менѣе по проценту деревянныхъ строеній Петербургъ немного отстаетъ отъ нашего города (46% и 52%); въ немъ только мало смѣшанныхъ построекъ—3 $\frac{1}{2}$ %, тогда какъ въ Москвѣ слишкомъ 16%. Абсолютныя и болѣе точныя относительныя данныя, послужившія для діаграммы, видны изъ слѣдующей таблицы:

Матеріалъ постройки.	Всѣхъ строеній (кроме службъ).		Изъ 100 строеній.	
	Москва.	Петербург.	Москва.	Петербург.
Деревянные	16.891	10.256	52,4	46,2
Каменные	10.053	11.180	31,2	50,3
Смѣшанные ¹⁾	5.270	777	16,4	3,5
Итого	32.214	22.213	100	100

Мы видимъ, что въ Москвѣ постройки смѣшаннаго типа, судя и по абсолютнымъ, и по относительнымъ цифрамъ, въ 5—6 разъ чаще встрѣчаются, чѣмъ въ Петербургѣ.

По западно-европейскимъ столицамъ о матеріалѣ построекъ нѣтъ свѣдѣній; по всей вѣроятности деревянные

¹⁾ Т. е. частью каменные, частью деревянные постройки, при чемъ въ московской переписи для опредѣленія матеріала постройки фундаментъ и незначительныя пристройки въ расчетъ не принимались.

строенія тамъ встрѣчаются такъ рѣдко, что при переписяхъ не представлялось надобности ставить вопроса о родѣ матеріала городскихъ зданій.

Рига (по переписи 1879 г.) оказывается деревяннымъ городомъ, по преимуществу, въ ней каменныхъ зданій немного болѣе $\frac{1}{10}$ (10,7%) всѣхъ жилыхъ построекъ, остальные $\frac{9}{10}$ (89,3%)—деревянные. Въ варшавской переписи (1882 года) группировка строеній по роду матеріала дана со включеніемъ службъ, такъ что точное сравненіе съ ней въ этомъ отношеніи невозможно ¹⁾.


Данныя о матеріалѣ московскихъ построекъ въ предѣлахъ полицейскихъ участковъ города будутъ приведены дальше, здѣсь же сдѣлаемъ соотвѣтствующія указанія по болѣе крупнымъ районамъ Москвы—по ея поясамъ:

Пояса.	Изъ 100 строеній (кроме службъ).		
	Каменныхъ.	Смѣшанныхъ.	Деревянныхъ.
Центръ	96,4	1,6	2
I-й поясъ	90,2	3,1	6,7
II-й »	27,8	21,8	50,4
III-й »	20,4	17	62,6
Замоскворѣчье	35,7	16,2	48,1

Каменные постройки крайне неравномерно распространены по площади Москвы: въ двухъ центральныхъ поясахъ иныхъ зданій, кроме каменныхъ, почти и не встрѣчается, тогда какъ въ другихъ районахъ города—значительное преобладаніе на сторонѣ деревянныхъ и смѣшанныхъ строеній, а во внѣшнемъ (III-мъ) поясѣ каменные зданія едва достигаютъ $\frac{1}{3}$ всѣхъ построекъ (не считая службъ).

Діаграмма IV достаточно наглядно характеризуетъ значительную разницу въ характерѣ московскихъ и петербургскихъ зданій по ихъ высотѣ или, точнѣе, по числу этажей, тогда какъ низкіе, одно и двухъ-этажные дома въ Москвѣ составляютъ болѣе $\frac{9}{10}$ ея зданій, четырехъ же и пяти-этажныхъ почти вовсе не встрѣчается, въ Петербургѣ высокія зданія двухъ послѣднихъ категорій составляютъ около $\frac{1}{5}$ общаго числа всѣхъ строеній. Болѣе полныя свѣдѣнія объ этажности московскихъ и петербургскихъ построекъ видны изъ слѣдующихъ цифръ, послужившихъ для построения разматриваемой діаграммы:

¹⁾ Однако приведемъ здѣсь относительныя данныя о родѣ матеріала всѣхъ строеній (вмѣстѣ со службами) по г. Варшавѣ: каменныхъ строеній въ ней больше половины (51,8%), деревянныхъ—48%, остальные 0,2% приходятся на смѣшанныя постройки. Судя по этимъ даннымъ Варшава довольно близко подходит (по матеріалу ея зданій) къ Петербургу.



Строенія (кроме службъ).	Число строеній.		Изъ 100 строеній.	
	Москва.	Петербургъ.	Москва.	Петербургъ.
Одно-этажныя.	16.356	7.044	54,3	31,7
Двухъ-этажныя.	12.410	7.426	41,2	33,4
Трехъ-этажныя.	1.236	3.487	4,1	15,7
Четырехъ-этажныя	132	2.502	0,4	11,3
Пяти и болѣе этажи.	11	1.755	0,0	7,9
Итого.	30.145	22.214	100	100

Въ Москвѣ, какъ видимъ изъ таблицы, трехъ и болѣе этажныхъ зданій менѣе $\frac{1}{20}$ ($4,5\%$) ихъ общаго числа, тогда какъ въ Петербургѣ такихъ зданій болѣе $\frac{1}{3}$ ($34,9\%$); даже абсолютныя числа такихъ высокихъ построекъ въ Петербургѣ значительно больше, чѣмъ въ Москвѣ, такъ напримѣръ, въ Москвѣ четырехъ-этажныхъ домовъ въ 1882 году насчитано только 132, пяти-этажныхъ всего 11, въ Петербургѣ соответствующія цифры равны 2.502 и 1.755.

Перепись Риги не даетъ свѣдѣній объ этажности зданій, перепись же Варшавы сообщаетъ эти данныя для всѣхъ строеній вообще, не выдѣляя службъ, что, конечно, не даетъ возможности дѣлать сколько нибудь точныхъ сопоставленій ¹⁾. Для сравненія этажности зданій нашихъ столицъ со столицами Запада приводимъ слѣдующія относительныя величины:

Название городовъ.	Изъ 100 строеній (кроме службъ).				
	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажъ.	Въ 3 этажъ.	Въ 4 этажъ.	Въ 5 и выше.
Москва	54,3	41,2	4,1	0,4	0,0
Петербургъ	31,7	33,4	15,7	11,3	7,9
Вѣна	12,3	25	21,7	29	12
Берлинъ	5,3	12,4	18,6	30,1	33,6
Парижъ	6,4	16,3	15,2	14,5	47,6

По сравненію съ западно-европейскими столицами, не

¹⁾ Изъ 100 варшавскихъ строеній (вмѣстѣ со службами) 55 одно-этажныхъ, 19—въ 2 этажа, 15—въ 3 этажа, 10—четырехъ-этажныхъ, а пяти и болѣе этажныхъ—1%.

только московскіе, но и петербургскіе дома оказываются чрезвычайно низкими: въ Вѣнѣ еще не такъ много высокихъ домовъ, какъ въ Берлинѣ и Парижѣ, но и въ ней 41% четырехъ и болѣе этажныхъ зданій, въ Берлинѣ же и Парижѣ такихъ высокихъ построекъ значительно болѣе половины ($62-64\%$), при чемъ въ Парижѣ чуть не $\frac{1}{2}$ всѣхъ домовъ ($47,6\%$)—въ 5 и болѣе этажей; одно-этажныхъ же и двухъ-этажныхъ построекъ въ Берлинѣ и Парижѣ около $\frac{1}{5}$ ($18-23\%$) ихъ общаго числа.

Этажность московскихъ построекъ въ зависимости отъ большей или меньшей центральности ихъ расположенія видна до нѣкоторой степени изъ слѣдующихъ процентныхъ отношеній по поясамъ города:

Пояса.	Изъ 100 строеній пояса.		
	Въ 1 этажъ.	Въ 2 этажа.	Въ 3 эт. и выше.
Центръ	19,5	48,8	31,7
I-й поясъ	30,2	52,6	17,2
II-й »	50,6	44,2	5,2
III-й »	59	38,5	2,5
Замоскворѣчье.	56,8	40,6	2,6

Въ линіи бульваровъ одно-этажныя постройки составляютъ болѣе $\frac{1}{2}$ всѣхъ зданій, внутри бульваровъ (Центръ и I-й поясъ) преобладаютъ двухъ-этажные и трехъ-этажные дома, при чемъ въ этихъ центральныхъ мѣстностяхъ Москвы трехъ и болѣе этажныя зданія составляютъ $\frac{1}{5}$ всѣхъ строеній, тогда какъ въ Замоскворѣчьи и за линіей бульваровъ такихъ много-этажныхъ домовъ не болѣе 3 изъ 100.

Діаграмма V состоитъ изъ четырехъ, горизонтально вытянутыхъ прямоугольниковъ; они даютъ наглядное представленіе объ этажности московскихъ строеній въ связи съ матеріаломъ постройки. Оказывается, что тогда какъ болѣе $\frac{3}{4}$ деревянныхъ построекъ Москвы (нижній прямоугольникъ) одноэтажны, среди каменныхъ и смѣшанныхъ московскихъ строеній почти такой же процентъ двухъ и болѣе этажныхъ. Четырехъ и болѣе этажныхъ деревянныхъ или смѣшанныхъ построекъ не встрѣчается вовсе да и трехъ-этажныя постройки возводятся главнымъ образомъ изъ кирпича, изрѣдка—частію изъ кирпича, частію изъ дерева, чисто же деревянныя трехъ-этажныя строенія встрѣчаются какъ рѣдкія исключенія.

Абсолютныя числа и процентныя отношенія, послужившія для построенія 4-хъ прямоугольниковъ разсматриваемой діаграммы, сообщаются въ слѣдующей таблицѣ:

Материал построекъ.	Общее число строеній.				Изъ 100 строеній даннаго материала.			
	Въ 1 этажъ.	Въ 2 эт.	Въ 3 эт.	Въ 4 и болѣе.	Въ 1 этажъ.	Въ 2 эт.	Въ 3 эт.	Въ 4 и болѣе.
Всѣ строенія Москвы . . .	16 356	12.410	1.236	143	54,3	41,2	4,1	0,4
Изъ того числа:								
Строенія каменные . . .	2.537	4.981	1.132	143	28,9	56,6	12,9	1,6
Строенія смѣшанныя . . .	1.628	3.417	79	—	31,8	66,7	1,5	—
Строенія деревянные . . .	12.191	4.012	25	—	75,1	24,7	0,2	—

Мы видимъ, что высокія зданія (въ 3 и болѣе этажей) почти исключительно приходятся на долю чисто каменныхъ строеній: изъ 1.379 всѣхъ трехъ и болѣе этажныхъ московскихъ домовъ только 104 или 7½% построены исключительно или частью изъ дерева. Очевидно, что вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа многоэтажныхъ построекъ дерево, какъ строительный матеріалъ, будетъ постепенно исчезать.

Листъ VI.—Planche VI.

Строенія по роду материала.

При разсмотрѣніи предыдущаго листа диаграммъ выяснилось, что Москва преимущественно деревянный городъ, что каменныхъ домовъ въ ней меньше 1/3 (31,2%), тогда какъ въ Петербургѣ—1/2 (50,3%) всѣхъ жилыхъ зданій построены изъ кирпича. Мы видимъ также, что каменные зданія распределены по площади Москвы крайне неравномерно, группируясь главнымъ образомъ около центральной части города. Картограмма VI-го листа, отмѣчая различными оттенками краски болѣе или меньшій процентъ каменныхъ построекъ въ предѣлахъ каждаго участка Москвы, съ особенной наглядностью характеризуетъ эту, такъ сказать, централизацию каменныхъ строеній нашей столицы. Оказывается, что даже отдѣленные отъ Центра города Москвой рѣкой, ближайшіе къ нему участки Замоскворѣчья (1-й Пятницкій и 1-й Якиманскій) на половину состоятъ изъ каменныхъ построекъ. На окраинахъ Москвы каменныхъ построекъ очень мало, это особенно рѣзко замѣтно на западной и сѣверной окраинахъ города—близъ Прѣсеневской, Тверской, Бутырской, Крестовской и Сокольничьей заставъ.

На разсматриваемой картограммѣ всѣ 40 участковъ Москвы по проценту въ нихъ каменныхъ построекъ разбиты на 5 группъ, различно и въ обѣ стороны уклоняющихся отъ средне-московскаго процента каменныхъ

построекъ. Эти 5 группъ участковъ слѣдующія:

1. Отъ 5,1 до 18,7% каменныхъ зданій 7 участковъ.
2. > 18,8 > 28,1 > > > 16 >
3. > 28,2 > 34,3 > > > 5 >
4. > 34,4 > 43,7 > > > 2 >
5. > 43,8 > 96,4 > > > 10 >

Средняя группа (изъ 5 участковъ) уклоняется отъ средняго процента каменныхъ строеній по цѣлой Москвѣ (31,2%) не болѣе чѣмъ на 10% въ обѣ стороны; въ 23 участкахъ двухъ первыхъ группъ каменныхъ строеній значительно меньше (отъ 5,1 до 28%), а въ 12—значительно болѣе (отъ 34 до 96%); особенно рѣзко выдѣляются 10 участковъ 5-й группы, уклоняющихся отъ средне-московскаго процента каменныхъ зданій болѣе чѣмъ на 40% въ сторону увеличенія, тогда какъ переходныхъ къ ней участковъ всего два.

Листъ VII.—Planche VII.

Многоэтажныя строенія.

Мы уже видѣли (листъ V-й), что Москва не богата высокими зданіями даже по сравненію съ Петербургомъ, не говоря уже о заграничныхъ городахъ; даже трехъ-этажныхъ домовъ въ ней очень мало. Трехъ и болѣе этажныхъ домовъ едва насчитано переписью 1/25 (4½%), тогда какъ въ Петербургѣ ихъ больше 1/3 (34,9%). Картограмма VII-го листа показываетъ распределенія такихъ многоэтажныхъ зданій по площади Москвы; оно,—какъ и слѣдуетъ ожидать изъ сказаннаго раньше,—весьма сходно съ только что разсмотрѣннымъ распределеніемъ каменныхъ построекъ: какъ каменные дома, такъ и многоэтажныя постройки группируются главнымъ образомъ около центра города, въ окраинныхъ же участкахъ Москвы, какъ видно изъ картограммы, расположено наименьшее количество многоэтажныхъ зданій. Ни въ одномъ участкѣ Москвы число такихъ высокихъ домовъ не достигаетъ даже 1/3, а въ 3-хъ участкахъ оно падаетъ ниже 1/100 (въ 3-мъ Лефортовскомъ, 4-мъ Мѣщанскомъ и 3-мъ Сушевскомъ).

Пять оттенков краски картограммы VII-го листа соответствуют следующим 5 группам, на которые подразделены все 40 полицейских участков города Москвы:

1. От 0,8 до 2,7% зданий в 3 и более этажей 15 участков.
2. » 2,8 » 4 » » 3 » » 7 »
3. » 4,1 » 5 » » 3 » » 4 »
4. » 5,1 » 6,3 » » 3 » » 5 »
5. » 6,4 » 31,7 » » 3 » » 9 »

Т. е. только в 14 участках многоэтажных строений больше чем $\frac{1}{20}$ (5%) их общего числа. Из цифр на площади участков картограммы можно видеть, что только в 3 участках (Городском, 3-м Тверском и 1-м Мясницком) многоэтажных зданий больше $\frac{1}{5}$ (от 20,1% до 31,7%).

ГРУППА ТРЕТЬЯ

(листы VIII—XII).

Эта группа атласа состоит из одного листа диаграммы и из четырех картограмм, иллюстрирующих общия сведения о помещениях и комнатах города Москвы сравнительно с Петербургом, хотя последнее сравнение могло быть проведено не во всех случаях.

Лист VIII.—Planche VIII.

Помещения и комнаты. Число помещений, их размер и категории, число комнат.

На этом листе 5 диаграмм; из них первая четыре сообщают данные по Москве параллельно с Петербургом, пятая же относится исключительно к Москве. Рассмотрим отдельно каждую из них:

Диаграмма I. Из предыдущих листов диаграмм нам уже известно, что и число владений, и число строений в Москве значительно больше чем в Петербурге; тем не менее, благодаря большей высоте петербургских домов, число квартир и помещений в Петербурге значительно больше чем в Москве, что и видно из рассматриваемой диаграммы, на которой число всех московских помещений принято за 100, а число помещений Петербурга выразилось цифрой 139. Нижняя, застрахованная часть той же диаграммы показывает, что число пустовавших, незанятых помещений в Петербурге было несколько больше, чем в Москве. Для построения рассматриваемой диаграммы послужили ниже следующие данные:

	Москва.	Петербург.
Помещений (всех и квартир.)	96.759 или 100	134.534 или 139
Незанят.	6.994 » 7,2%	13.615 » 10,1%

Т. е. в Москве число всех помещений не достигает и 100.000, тогда как в Петербурге их 135½ тысяч; при таком значительном числе квартир и помещений Петербурга, незанятыми в нем оказались и абсолютно, и относительно больше помещений, чем в Москве.

В Вьне, Берлине, а в особенности в Париже, число всех помещений значительно больше, чем в наших столицах: в Вьне—145.297, в Берлине—315.658, в Париже—964.830 или, приняв число всех московских помещений за 1, получим для численности помещений в остальных столицах, взятых для сравнения, следующие величины: для Петербурга—1,4, для Вены—1,5, для Берлина—3¼, а для Парижа почти 10.

В обих наших столицах пустующих помещений оказалось относительно больше, чем в крупнейших городах Западной Европы; из последних наибольший процент незанятых квартир—в Берлине (5½%), в Париже—2,3%, в Вьне—только 1½%.

По поясам Москвы число помещений распределено весьма неравномерно: как владения и строения, так и помещения разбросаны главным образом на обширном пространстве внешнего пояса, но только в нем расположено меньше половины всех помещений, тогда как владений и строений больше половины; да и вообще московские квартиры разместились по поясам более равномерно, так как центральные, более мелкие (по площади) районы включают в себя много высоких зданий с большим числом квартир. По проценту незанятых помещений пояса Москвы также неодинаковы, всего больше пустовавших квартир—в Замоскворечьи и особенно в III поясе (9,3%); более детальному рассмотрению этого вопроса посвящен следующий лист атласа (IX-й), а теперь взглянем на следующую диаграмму рассматриваемого (VIII-го) листа.

Диаграмма II показывает, что средний размер помещений по числу комнат обих наших столиц почти одинаков и в Москве, и в Петербурге; на 1 помещене приходится немного более 4 комнат¹⁾. Цифровые данные, послужившие для построения диаграммы, видны из следующего:

¹⁾ На чертеже рассматриваемой диаграммы пропущена надпись, которая должна указывать, что размер помещений выражен на ней числом комнат (4,2 и 4,3 комнаты на 1 помещене).

	Москва.	Петербургъ.
Всѣхъ помѣщеній (съ указа- ніемъ числа комнатъ)	94.769	130.535
Въ нихъ комнатъ	396.796	560.463
Комнатъ на 1 помѣщеніе	4,2	4,3

Т. е. на 10 московскихъ помѣщеній приходится 42, а на 10 петербургскихъ помѣщеній—43 комнаты, если брать во вниманіе всѣ помѣщенія обоихъ городовъ; если же брать только занятія жилья квартиры (70.024 въ Москвѣ и 112.701 квартира въ Петербургѣ), то получимъ, что на 10 такихъ квартиръ въ Москвѣ приходит-ся—43, въ Петербургѣ—44 комнаты, т. е. и этотъ видъ помѣщеній Москвы и Петербурга весьма мало отличается другъ отъ друга по своимъ среднимъ размѣрамъ: средняя московская или петербургская квартира состоитъ съ небольшимъ изъ 4 комнатъ (считая и кухню).

Въ Варшавѣ средній размѣръ жилыхъ квартиръ значительно меньше, чѣмъ въ нашихъ столичныхъ городахъ: на 10 варшавскихъ квартиръ приходится всего 25 комнатъ. Вѣна и Берлинъ занимаютъ въ этомъ отношеніи среднее положеніе: въ Вѣнѣ приходится 34, а въ Берлинѣ—32 комнаты на 10 жилыхъ помѣщеній или средняя квартира нѣмецкихъ столицъ заключаетъ въ себѣ немного болѣе 3 комнатъ (вмѣстѣ съ кухней)¹⁾.

Диаграмма III. Мы сейчасъ видѣли, какъ велико абсолютное число комнатъ въ Москвѣ и Петербургѣ; III диаграмма отмѣчаетъ ихъ относительную численность въ обоихъ городахъ. Такъ какъ размѣръ московскихъ и петербургскихъ помѣщеній почти одинаковъ, то и чертежъ разсматриваемой диаграммы (III-й) почти повторяетъ собой чертежъ диаграммы I-й: принявъ за 100 число всѣхъ помѣщеній или число комнатъ Москвы, соответствующія числа для Петербурга выразились 139 и 141.

Распределеніе числа комнатъ по поясамъ Москвы такъ же весьма сходно съ соответствующимъ распределеніемъ

¹⁾ Въ предисловіи уже было замѣчено, что сравненіе русскихъ и западно-европейскихъ городовъ по даннымъ квартирной статистики крайне затруднительно и можетъ имѣть лишь приблизительное значеніе; здѣсь обратимъ вниманіе на то, что при сравненіи цифровыхъ свѣдѣній о числѣ комнатъ, о распределеніи квартиръ по числу комнатъ и т. п., въ особенности необходимо имѣть въ виду это замѣчаніе. Въ самомъ дѣлѣ, не говоря уже о весьма сбивчивомъ опредѣленіи самаго понятія о комнатѣ, различныя переписи при счетѣ жилыхъ комнатъ не включали въ это число различныя ихъ категоріи. Въ Москвѣ при переписи считались комнатами только помѣщенія, назначенныя для жилья, въ томъ числѣ и кухни; ни корридоръ, ни передняя за комнату не принимались (на стр. 56 «Переписи Москвы 1882 г.», вып. I, очевидно, вкра-лась опечатка, тамъ сказано: «по переписи передняя и кухня

всѣхъ московскихъ помѣщеній, о чемъ было сказано раньше.

Диаграмма IV. До сихъ поръ были сообщены свѣдѣнія о всѣхъ вообще занятыхъ или незапятыхъ помѣщеніяхъ; диаграмма IV даетъ болѣе детальное разчисленіе всѣхъ занятыхъ помѣщеній по ихъ назначенію—какъ для Моск-вы, такъ и для Петербурга. Изъ этой диаграммы видно, что главная масса помѣщеній обоихъ этихъ городовъ предназначена исключительно для жилья; особенно много такихъ помѣщеній (или квартиръ въ тѣсномъ смыслѣ слова)—въ Петербургѣ (болѣе $\frac{3}{4}$), въ Москвѣ же они составляютъ $\frac{2}{3}$ всѣхъ занятыхъ помѣщеній. Относитель-ное количество помѣщеній смѣшаннаго характера (жи-лыхъ съ промышленнымъ или торговымъ назначеніемъ) въ обѣихъ столицахъ почти одинаково; за то въ Москвѣ значительно больше торговыхъ и промышленныхъ помѣ-щеній чистаго типа, безъ жилья.

Точныя цифровыя данныя для разсматриваемой диаграм-мы видны изъ слѣдующей таблицы о числѣ занятыхъ помѣщеній:

	Москва.	Петербургъ.
1. Исключительно жилья помѣщенія	60.074 или 66,9%	94.199 или 77,9%
2. Жилья и вмѣ- стѣ промышленныя или торговыя	12.812 » 14,2 »	17.432 » 14,4 »
3. Остальныя по- мѣщенія съ жиль- емъ	4.451 » 5 »	1.070 » 0,9 »
4. Исключительно промышлен. и тор- говыя	12.428 » 13,9 »	8.218 » 6,8 »
Итого занятыхъ помѣщеній	89.765 или 100	120.919 или 100

за комнату не считались». Слѣдовало бы сказать, согласно квартирной картѣ: передняя и корридоръ за комнату не считались). Въ Петербургѣ не только кухня, но и передняя принималась въ счетъ жилыхъ комнатъ; по опубликованнымъ даннымъ переписи видѣлить изъ общаго счета передняя ока-залось невозможнымъ. Въ Вѣнѣ въ общемъ итогѣ комнатъ даны, какъ и въ Петербургѣ, кухни и прихожія, но послѣд-нія (36.144) могутъ быть исключены изъ итога, что у насъ и сдѣлано для сравненія съ Москвой. Въ Берлинѣ въ общій итогъ жилыхъ комнатъ не включены не только кухни и при-хожія, но и столовыя и комнаты безъ оконъ, число квартиръ съ кухнями въ Берлинской переписи дано отдѣльно: такихъ квартиръ оказалось 224.551; при сравненіи съ Москвой это число приписано къ итогу жилыхъ комнатъ какъ примѣрная поправка, почему размѣръ средней квартиры Берлина и по-лучился не 2,3, а 3,2 комнаты.

Просматривая эту таблицу, может показаться недостаточно ясной группа «остальных помѣщеній съ жильемъ»; сюда отнесены по Москвѣ общежитія общественнаго и промышленнаго характера, а также жилыя помѣщенія въ общественныхъ учрежденіяхъ и присутственныхъ мѣстахъ; по Петербургу въ эту группу попали общежитія.

Данныя о распредѣленіи помѣщеній по приведеннымъ выше категоріямъ въ Берлинѣ и Вѣнѣ свидѣтельствуютъ, что Берлинъ въ этомъ отношеніи имѣетъ значительное сходство съ Москвой, Вѣна же—ближе къ Петербургу.

Категорія помѣщеній.	Изъ 100 всѣхъ помѣщеній.	
	Берлина.	Вѣны.
1. Исключительно жилыя помѣщенія.	72,6	83,4
2. Жилыя и вмѣстѣ промышленныя или торговыя	13,2	14,3
3. Остальныя помѣщенія съ жильемъ	0,1	0,1
4. Исключительно торговыя и промышленныя	14,1	2,1

Во всѣхъ четырехъ столицахъ (Москва, Петербургъ, Берлинъ и Вѣна) относительныя количества помѣщеній смѣшаннаго типа (2-я категорія) почти одинаковы—около 14%; въ Москвѣ и Берлинѣ почти такой же процентъ торговыхъ и промышленныхъ помѣщеній чистаго типа (13,3 и 14,1); въ Петербургѣ и въ особенности въ Вѣнѣ особенно много исключительно жилыхъ помѣщеній (77,3% и 83,4%). О Парижѣ можно только сказать, что $\frac{1}{10}$ -доля всѣхъ его помѣщеній носитъ характеръ исключительно торгово-промышленный, остальныя $\frac{9}{10}$ или исключительно жилыя, или по крайней мѣрѣ съ жильемъ.

Нѣсколько болѣе подробное распредѣленіе московскихъ помѣщеній по всему городу и по его подраздѣленіямъ дано въ таблицѣ № 3 приложеній къ настоящему обзору атласа; въ той же таблицѣ имѣются данныя и для трехъ послѣдующихъ листовъ картограммъ (листы IX, X и XI).

Діаграмма V. Изъ второй діаграммы разсматриваемаго листа атласа было видно, что средній размѣръ всѣхъ московскихъ помѣщеній выражается 4,2 комнаты, на V-й же діаграммѣ сопоставлены средніе размѣры нѣкоторыхъ категорій московскихъ помѣщеній. Изъ этой діаграммы ясно, что наиболѣе мелкими изъ приведенныхъ категорій московскихъ помѣщеній оказываются исключительно торговыя, ихъ средній размѣръ—въ 2 комнаты; за ними слѣдуютъ чисто промышленныя помѣщенія—съ 3,1 комнатами въ среднемъ. Самыя крупныя помѣщенія (какъ и

надо было ожидать) занимаютъ гостиницы, меблированныя комнаты и тому подобныя общежитія промышленнаго характера, ихъ средній размѣръ—слишкомъ въ 10 комнатъ. Обыкновенныя жилыя квартиры по своимъ среднимъ размѣрамъ (4,4 комн.) близки къ средней величинѣ всѣхъ московскихъ помѣщеній; квартиры, занимаемыя рабочими (какъ увидимъ дальше, особенно густо населенныя), значительно мельче остальныхъ жилыхъ помѣщеній, въ нихъ всего—въ среднемъ по $3\frac{1}{2}$ комнаты.

Небезынтересно отмѣтить, что квартиры рабочихъ, находящіяся при фабрикахъ (ихъ всего 825) довольно крупны—по 4,7 комнаты въ среднемъ, квартиры, нанимаемыя самими рабочими (такихъ 951), уже мельче въ среднемъ—3,4 комнаты, особенно же мелки квартиры рабочихъ при ремесленныхъ заведеніяхъ—2,9 комнаты.

Данныя для разсматриваемой діаграммы взяты изъ слѣдующей таблицы занятыхъ московскихъ помѣщеній:

	Число кварт. съ обозн. комнатъ.		Всѣхъ. На 1 кв.
	Въ нихъ.	Всѣхъ.	
Обыкновен. жилыя квартиры (безъ кв. рабочихъ)	66.808	291.865	4,4
Квартиры рабочихъ (всѣ)	3.216	11.224	3,5
Общежитія промышленнаго характера	1.428	14.733	10,3
Помѣщенія исключительно торговыя	10.444	20.598	2
Помѣщенія исключительно промышленныя	2.086	6.417	3,1

Листъ IX.—Planche IX.

Незанятые помѣщенія.

При разсмотрѣніи діаграммы I предыдущаго листа уже было отмѣчено, что въ Москвѣ незанятыхъ помѣщеній оказалось нѣсколько меньше (7,2%), чѣмъ въ Петербургѣ (10,1%); картограмма IX листа показываетъ, какъ незанятые помѣщенія распредѣлялись по площади Москвы, въ предѣлахъ каждаго ея полицейскаго участка.

Съ перваго же взгляда на картограмму бросается въ глаза, что наибольшія относительныя количества пустующихъ помѣщеній расположены по сѣверной и юго-западной окраинамъ Москвы; въ центральныхъ участкахъ (внутри Садовой) и по восточной окраинѣ города процентъ незанятыхъ помѣщеній отклоняется отъ средняго по Москвѣ въ сторону минимума болѣе чѣмъ на 10% и до 40%—въ 18 участкахъ, а въ 9-ти болѣе чѣмъ на 40%.

въ сторону максимума отъ средне-московскаго процента пустующихъ помѣщеній уклоняются 3 участка—на 10—40% и 3 болѣе чѣмъ на 40%. Изъ числа послѣднихъ участковъ особенно великъ процентъ незанятыхъ помѣщеній во 2-мъ Сушевскомъ (32,6%) и въ 4-мъ Мѣшанскомъ (51,7%); такіе громадные проценты пустующихъ помѣщеній въ названныхъ участкахъ объясняются тѣмъ, что первый изъ нихъ, расположенный близъ Тверской и Бутырской заставъ, а второй—близъ Сокольничьей заставы заключаютъ въ себѣ много дачныхъ помѣщеній, весьма естественно пустовавшихъ въ январѣ, когда производилась московская перепись.

Число незанятыхъ изъ 100 всѣхъ помѣщеній участка видно изъ цифръ, стоящихъ на площади каждаго изъ этихъ полицейскихъ подраздѣленій города, впрочемъ, тѣ же относительныя величины (какъ и абсолютныя, послужившія для вывода первыхъ) видны изъ 1-й, 10-й и 11-й графъ таблицы № 3 приложений. Пять отѣнковъ разсматриваемой картограммы соответствуютъ слѣдующей группировкѣ участковъ:

1. Отъ 1,9 до 4,3%	незанятыхъ помѣщеній.	9	уч
2. » 4,4 » 6,5%	»	18	»
3. » 6,6 » 7,9%	»	7	»
4. » 8 » 10,1%	»	3	»
5. » 10,2 » 51,7%	»	3	»

Листъ X.—Planche X.

Исключительно жилыя квартиры.

Намъ уже извѣстно, что во всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами городахъ исключительно жилыя квартиры значительно преобладаютъ надъ всѣми остальными видами городскихъ помѣщеній: въ Вѣнѣ ихъ 83%, въ Петербургѣ—почти 78%, въ Берлинѣ—73%, въ Москвѣ это преобладаніе не такъ сильно выражено, однако и въ ней жилыя квартиры составляютъ болѣе $\frac{2}{3}$ (67%) всѣхъ помѣщеній. Картограмма X-го листа наглядно показываетъ, съ какой замѣчательной равномерностью распределены жилыя квартиры по площади Москвы: преобладаніе на картограммѣ среднего тона свидѣтельствуетъ, что большинство отдѣльныхъ участковъ по проценту жилыхъ помѣщеній въ нихъ очень мало отклоняются отъ средняго по цѣлому городу; отклоненіе отъ средне-московскаго процента жилыхъ квартиръ (66,3%) болѣе чѣмъ на 40% въ сторону максимума не существуетъ ни въ одномъ участкѣ, а въ сторону минимума—только въ одномъ Городскомъ участкѣ,

въ ту же сторону уклоняются отъ средняго по городу болѣе чѣмъ на 10% еще 4 участка, имѣющіе менѣе 60% исключительно жилыхъ квартиръ. Чтобы яснѣе видѣть, какими же элементами восполняется во всѣхъ этихъ 5 участкахъ сравнительный недочетъ жилыхъ помѣщеній чистаго типа, приводимъ здѣсь процентныя отношенія различныхъ квартирныхъ категорій по этимъ участкамъ ¹⁾:

Категорія помѣщеній	Изъ 100 всѣхъ занят. помѣщ. уч.					
	Всѣ Москва.	Городскаго.	Тверскаго 3-го.	Тверскаго 2-го.	Мясницкаго 1-го.	Мясницкаго 3-го.
1. Исключит. жилыя квартиры	66,3	21,2	55,3	56,7	57	59,8
2. Жилыя съ промышлен. назначеніемъ	11,4	6,7	14,6	15,9	16,2	7
3. Остальныя помѣщенія съ жильемъ	7,8	5,8	7,5	8,6	13	27,4
4. Исключит. торговыя и промышленныя	13,9	66,3	22,6	18,6	13,8	5,8

Изъ сравненія этихъ процентныхъ отношеній различныхъ категорій помѣщеній по каждому приведенному участку съ соответствующими величинами по цѣлой Москвѣ, мы видимъ:

Городской участокъ имѣетъ настолько торгово-промышленный характеръ, что на долю такихъ помѣщеній въ немъ приходится $\frac{2}{3}$ (66,3%), а на долю исключительно жилыхъ—только $\frac{1}{5}$ (21,2%) всѣхъ помѣщеній участка.

Во 2-мъ и въ особенности въ 3-мъ Тверскомъ участкахъ промышленная жизнь хотя и значительно менѣе развита, чѣмъ въ Городскомъ участкѣ, тѣмъ не менѣе она интенсивнѣе, чѣмъ въ цѣломъ городѣ (сравни 4-ую и 2-ую категоріи помѣщеній).

Въ 1-мъ Мясницкомъ довольно видное мѣсто занимаютъ помѣщенія смѣшанныя—промышленно-жилыя (16,2%) и 3-я категорія—несемейныя квартиры, главнымъ образомъ общежитія промышленнаго и общественнаго характера; эта третья категорія «остальныхъ помѣщеній съ жильемъ» составляетъ 13% всѣхъ помѣщеній 1-го Мясницкаго участка, тогда какъ въ цѣломъ городѣ она не составляетъ и 8%; но особенно она развита въ 3-мъ Мясницкомъ участкѣ (27,4%), гдѣ, какъ извѣстно, сосредоточено значительное количество почлежныхъ квартиръ.

¹⁾ Изъ таблицы № 3 приложений, гдѣ такія данныя имѣются по всѣмъ участкамъ города (графы 15—18).

На разсматриваемой картограммѣ все 40 участковъ Москвы распались на слѣдующія 4 группы:

- | | | | |
|----|------------------|--------------------------|--------|
| 1. | Съ 21,2 до 40,1% | обыкновен. жил. квартиръ | 1 уч. |
| 2. | » 40,2 » 60,2 » | » » » | 4 » |
| 3. | » 60,3 » 73,6 » | » » » | 23 » |
| 4. | » 73,7 » 89,8 » | » » » | 12 уч. |

т. е. по относительному количеству обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ лишь одинъ участокъ отклоняется отъ средняго по цѣлому городу (66,9%) болѣе чѣмъ на 40%, остальные 39 участковъ группируются около средняго въ предѣлахъ указаннаго отклоненія.

Листъ XI.—Planche XI.

Промышленныя помѣщенія.

Все помѣщеній, имѣющихъ исключительно промышленный характеръ, насчитывается въ Москвѣ всего 1.915, но кромѣ того 10.257 жилыхъ квартиръ имѣютъ также и промышленное назначеніе, т. е. и въ нихъ ведется какое либо промышленное занятіе; если сосчитать объ эти категоріи вмѣстѣ, то получимъ для цѣлой Москвы 12.172 помѣщенія промышленнаго характера, что составитъ 13,6% всехъ помѣщеній города. Сдѣлавъ то же для каждаго участка, части и полса, мы вычислили 20-ю графу таблицы № 3 приложений, а нанеся эти данныя на планъ Москвы, получили картограмму XI-го листа атласа. Все московскіе участки по проценту промышленныхъ помѣщеній (съ жильемъ и безъ жилья) разбиты на листѣ XI на 5 группъ по относительному отклоненію каждаго участка отъ средне-московскаго процента (13,6%):

- | | | | |
|----|-----------------|-----------------------|-------|
| 1. | Отъ 7,9 до 8,2% | всѣхъ промышл. помѣщ. | 1 уч. |
| 2. | » 8,3 » 12,2 » | » » » | 18 » |
| 3. | » 12,3 » 15 » | » » » | 10 » |
| 4. | » 15,1 » 19 » | » » » | 9 » |
| 5. | » 19,1 » 25,1 » | » » » | 2 » |

Изъ такой группировки участковъ видно, что промышленныя помѣщенія (или заведенія) довольно равномерно распределены по площади Москвы: только 3 участка отклоняются отъ средне-московскаго процента (13,6%) болѣе чѣмъ на 40%, изъ нихъ одинъ участокъ (3-й Мясницкій съ 7,9% промышленныхъ помѣщеній)—въ сторону минимума, а два (2-й Срѣтенскій—20,3% и 2-й Лефортовскій—25,1%) въ сторону максимума; почти въ 1/2 всехъ участковъ (въ 18) промышленныя помѣщенія составляютъ около 1/10 (8—12%) всехъ помѣщеній участка.

Листъ XII.—Planche XII.

Торговья помѣщенія.

Помѣщеній, занятыхъ исключительно торговыми заведеніями, насчитано переписью 10.513; присоединивъ сюда 2.555 торговыхъ помѣщеній съ жильемъ, получимъ 13.068 помѣщеній, служащихъ въ Москвѣ для торговыхъ цѣлей, что составитъ 14,6% всехъ московскихъ помѣщеній. Въ 19-й графѣ 3-й таблицы приложений помѣщены данныя такого рода по каждому участку, району Москвы и по ея полицейскимъ частямъ, а поучастковые проценты нанесены на картограмму листа XII-го. Взглянувъ на эту картограмму, сразу замѣчаемъ—въ противоположность равномерному распределенію промышленныхъ заведеній—крайнюю неравномерность распределенія по городской площади помѣщеній, назначенныхъ для торговли. Обращая вниманіе на условные знаки (правый и лѣвый уголь картограммы), видимъ, что болѣе 10% въ сторону максимума отъ средне-московскаго процента всехъ торговыхъ помѣщеній (14,6%) отклоняются только 5 участковъ, изъ нихъ 4—болѣе чѣмъ на 40%; въ сторону минимума уклоняются болѣе чѣмъ на 10% слишкомъ 3/4 всехъ участковъ (32), изъ нихъ 17—болѣе чѣмъ на 40%.

Наибольшіе проценты торговыхъ помѣщеній приходятся на 4 центральныхъ участка—Городской, 2-й и 3-й Тверскіе и 1-й Мясницкій; въ трехъ послѣднихъ участкахъ подъ торговыми заведеніями занято болѣе 1/5 всехъ ихъ помѣщеній, а въ Городской даже болѣе 2/3 (67,1%). За этими четырьмя участками слѣдуетъ 1-й Лефортовскій съ мучными и другими складами близъ товарной платформы Рязанской желѣзной дороги,—въ немъ около 18% всехъ помѣщеній занято подъ торговыми заведеніями.

Наименѣе торговые участки также видны изъ картограммы (самая свѣтлая окраска); они разбросаны по всемъ поясамъ города, но ихъ особенно много близъ сѣверной части Камеръ-Коллежскаго вала (2-й, 3-й и 4-й Мѣшанскіе и 3-й Сушевскій участки) и по средній западной половины Москвы,—оба Прѣсенскихъ участка, оба Арбатскихъ и 1-е участки Пречистенской, Тверской и Якиманской частей; ни въ одномъ изъ этихъ участковъ подъ торговлей не занято и 9% всехъ ихъ помѣщеній. Наименѣе торговымъ участкомъ оказался 2-й Басманный, гдѣ для торговыхъ цѣлей служатъ менѣе 1/25 (3,9%) всехъ помѣщеній.

Пять отбѣнокъ картограммы соответствуютъ слѣдующей группировкѣ 40 участковъ города:

1. Отъ 3,9 до 8,8% всѣхъ торг. помѣщеній 17 участ.
2. » 8,9 » 13,1 » » » » 15 »
3. » 13,2 » 16,1 » » » » 3 »
4. » 16,2 » 20,4 » » » » 1 »
5. » 20,5 » 67,1 » » » » 4 »

ГРУППА ЧЕТВЕРТАЯ. (Листы XIII—XX).

Четвертая группа графическихъ данныхъ атласа сообщаетъ свѣдѣнія объ обыкновенныхъ занятыхъ жилыхъ квартирахъ Москвы (частью и Петербурга, и другихъ городовъ) по ихъ размѣрамъ, этажамъ и принадлежностямъ, а также—о стоимости квартиръ въ различныхъ мѣстностяхъ Москвы. Всѣ эти свѣдѣнія совмѣщены на одномъ листѣ диаграммъ и на 7 картограммахъ.

Листъ XIII.—Planche XIII.

Обыкновенныя занятая жилья квартиры по ихъ размѣрамъ, этажамъ и принадлежностямъ.

На этомъ листѣ 5 отдѣльныхъ диаграммъ; изъ нихъ I и III даютъ сравнительныя указанія по Москвѣ и Петербургу о распредѣленіи занятыхъ жилыхъ помѣщеній по этажамъ и числу комнатъ, а данныя остальныхъ трехъ диаграммъ относятся только къ Москвѣ, сообщая указанія о глубинѣ подвальныхъ жилищъ и о распредѣленіи квартиръ по ихъ принадлежностямъ. Обратимся къ каждой изъ этихъ диаграммъ въ отдѣльности.

Диаграмма I. Разсматривая московскія строенія, мы уже видѣли, что высокіе много-этажные дома въ Москвѣ попадаются рѣдко не только по сравненію съ столицами Запада, но и съ Петербургомъ: тогда какъ въ последнемъ около 1/3 трехъ и болѣе этажныхъ зданій, въ Москвѣ ихъ менѣе 1/20; подобное же соотношеніе, весьма понятно, наблюдается и въ распредѣленіи занятыхъ жилыхъ квартиръ по этажамъ, что и видно изъ сопоставленія обоихъ чертежей разсматриваемой диаграммы. Квартиры, помѣщающіяся въ 3-мъ и выше этажахъ, составляютъ въ Петербургѣ болѣе 1/4 всѣхъ жилыхъ помѣщеній, въ Москвѣ же такихъ квартиръ—около 1/20; относительное значеніе втораго этажа (по числу квартиръ) для обоихъ нашихъ городовъ почти одинаково (около 1/4 квартиръ расположены во 2-мъ этажѣ), но за то относительно большее чи-

сло московскихъ квартиръ (по сравненію съ Петербургомъ) помѣщаются въ 1-мъ этажѣ или въ нѣсколькихъ этажахъ. Цифровыя данныя, легшія въ основу разсматриваемой диаграммы видны изъ таблицы:

Въ какомъ этажѣ.	Занятыхъ жилыхъ Изъ 100 занят. квартиръ.			
	Въ Мос-квѣ.	Въ Петер-бургѣ.	Въ Мос-квѣ.	Въ Петер-бургѣ.
Въ нѣскольк. этажахъ	7.295	4.012	10,5	3,6
» мезонинѣ и антре-соляхъ	2.568	4.070	3,7	3,6
Въ подвалѣ	7.258	9.380	10,4	8,3
» 1 этажѣ	31.532	38.107	45,2	33,9
» 2 »	17.647	27.030	25,3	24
» 3 » и выше	3.435	29.926	4,9	26,6
Итого	69.735	112.525	100	100

Сравнивая Москву въ разсматриваемомъ отношеніи не только съ Петербургомъ, но съ Берлиномъ и Вѣной и детализуя послѣднюю группу предыдущей таблицы (въ 3-мъ и выше этажахъ), получимъ слѣдующіе ряды процентныхъ отношеній:

Этажъ квартиры.	Изъ 100 занятыхъ жилыхъ квартиръ.			
	Москва.	Петерб.	Вѣна.	Берлина.
Въ нѣсколькихъ этажахъ	10,5	3,6	1,3	1,1
Въ мезонинѣ и антресоляхъ	3,7	3,6	1,9	5,6
Въ подвалѣ	10,4	8,3	0,3	9,1
» 1 этажѣ	45,2	33,9	31,9	14,7
» 2 »	25,3	24	27,1	19,5
» 3 »	4,3	15	20,5	19,6
» 4 »	0,5	8,6	13,9	18,1
» 5 и выше	0,1	3	3,1	12,3
			4,9	26,6
			8,6	13,9
			3,1	12,3
			37,5	18,1
			50	

Мы видимъ, что особенно много квартиръ въ верхнихъ этажахъ въ Берлинѣ, гдѣ 1/2 занятыхъ жилыхъ помѣщеній находится въ 3-мъ и выше этажахъ, въ Вѣнѣ такихъ квартиръ болѣе 1/3. Московскія постройки—по сравненію съ вышеприведенными городами—носятъ провинціальный характеръ: въ 4-мъ этажѣ насчитано въ Москвѣ всего 384 квартиры, а въ 5-мъ—только 33, тогда какъ даже въ Петербургѣ такія жилья помѣщенія составляютъ видную долю всѣхъ квартиръ (11,6%), а въ Берлинѣ ихъ

оказалось болѣе $\frac{3}{10}$ (30,4% или слишкомъ 77.000 кв. въ 4-мъ и выше этажахъ).

Квартиры верхнихъ этажей чаще всего встрѣчаются въ центральныхъ мѣстностяхъ Москвы, что и понятно, такъ какъ и многоэтажныя строения главнымъ образомъ группируются вблизи Центра города.

Діаграмма II. Изъ цифръ предыдущей таблицы видно, что подвальные жилия помѣщенія имѣютъ особенно важное значеніе для Москвы, гдѣ въ подвальномъ этажѣ находится болѣе $\frac{1}{10}$ (10,4%) всѣхъ квартиръ; впрочемъ и въ Петербургѣ (8,3%), и въ особенности въ Берлинѣ (9,1%) подвальные жилища распространены немного менѣе, чѣмъ въ Москвѣ. Въ Вѣнѣ почему то этихъ нездоровыхъ жилыхъ помѣщеній почти не существуетъ: тамъ на весь городъ оказывается только 457 или 0,3% подвальныхъ квартиръ. Само собой разумѣется, что, чѣмъ глубже подвалъ, тѣмъ вреднѣе онъ для здоровья живущихъ въ немъ; въ виду этого при переносѣ Москвы (какъ и въ Берлинѣ) былъ поставленъ вопросъ о глубинѣ подвальныхъ помѣщеній, а на разсматриваемой діаграммѣ 6 $\frac{1}{2}$ тысячъ московскихъ квартиръ подвального этажа, сообразно ихъ глубинѣ, разнесены по четыремъ категоріямъ. Наименѣе вредная изъ этихъ категорій—съ поломъ, спускающимся ниже улицы менѣе аршина—очень слабо развита ($\frac{1}{20}$ всѣхъ подвальныхъ квартиръ); наиболѣе развитая категорія подвальныхъ жилищъ—съ поломъ ниже уровня улицы на 1—2 аршина, но и самыхъ вредныхъ въ гигиеническомъ отношеніи подвальныхъ жилищъ съ поломъ ниже улицы на сажень и болѣе—въ Москвѣ насчитано 7,4% или 484 такихъ квартиръ, т. е. болѣе чѣмъ всѣхъ жилыхъ подвальныхъ помѣщеній Вѣны.

Приведемъ здѣсь вмѣстѣ съ цифрами московскихъ подвальныхъ квартиръ различной глубины, послужившими для діаграммы, и соответствующія процентныя отношенія по Берлину:

Полъ ниже улицы.	Число подвальныхъ квартиръ въ Москвѣ.	Изъ 100 подвальныхъ квартиръ.	
		Въ Москвѣ.	Въ Берлинѣ.
До 1 аршина исключительно.	310	4,7	3,9
Отъ 1 до 2 аршинъ . . .	3.662	55,6	64,4
» 2 до 3 » . . .	2.128	32,3	39,7
На 3 арш. и болѣе. . .	484	7,4	

Мы видимъ, что въ Москвѣ глубокія подвальные жилища имѣютъ относительно болѣе распространеніе,

чѣмъ въ Берлинѣ: въ Москвѣ квартиры подвальныхъ этажей, имѣющихъ полъ на 2 и болѣе аршина ниже уровня улицы, почти достигаютъ $\frac{2}{5}$ ихъ общаго числа, въ Берлинѣ же такихъ вредныхъ помѣщеній менѣе $\frac{1}{3}$ всѣхъ подвальныхъ квартиръ. Такое значительное развитіе въ Москвѣ подвальныхъ жилищъ вообще и глубокихъ въ особенности находится, повидимому, въ зависимости отъ требованій строительнаго устава. Мы знаемъ, что Москва деревянный городъ по преимуществу, а между тѣмъ строительными правилами запрещается строить деревянные дома выше 4 сажень; что бы выгадать мѣсто, домовладѣльцы и выводятъ подъ двухъ этажнымъ деревяннымъ домомъ каменное подвальное жилище. «Такимъ образомъ, замѣчаетъ и г. Богдановъ *), правило, преслѣдующее противопожарныя цѣли, ведетъ къ вреднымъ послѣдствіямъ въ санитарномъ отношеніи».

Слѣдуетъ однако замѣтить, что такое объясненіе можетъ быть лишь до нѣкоторой степени приложимо къ разсматриваемому явленію; такъ какъ наиболѣе глубокія подвальные квартиры встрѣчаются чаще именно въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ болѣе каменныхъ домовъ. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ три ряда цифръ, нѣсколько уясняющихъ вопросъ:

Пояса Москвы.	Процентъ каменныхъ строеній.	Процентъ подвальныхъ жилищъ въ 3 и болѣе арш. глубин.	Процентъ домовъ въ 3 этажа и болѣе.
Центръ.	96,4	25,4	31,7
I поясъ.	90,2	15,9	17,2
Замоскворѣчье . . .	35,7	7,4	2,6
II поясъ	27,8	6,6	5,2
III поясъ	20,4	4,6	2,5

Мы видимъ, что подвальные жилища особенно глубоки именно въ тѣхъ мѣстностяхъ Москвы, гдѣ деревянныхъ жилыхъ домовъ очень мало и гдѣ постройки особенно высоки, т. е. въ центральныхъ, гуще заселенныхъ и и болѣе застроенныхъ мѣстностяхъ, что, конечно, и должно способствовать развитію глубокихъ подвальныхъ жилищъ.

Діаграмма III. Распределеніе квартиръ по числу комнатъ въ нихъ по даннымъ петербургской переписи не вполне сравнимы съ данными по Москвѣ: въ Москвѣ взяты для такой группировки только обыкновенныя жилия квартиры, тогда какъ петербургская перепись вводитъ въ группировку по числу комнатъ и жилия помѣщенія въ учрежденіяхъ, и торговыя помѣщенія съ жильемъ; но

*) «Перепись Москвы 1882 г.», вып. 1, стр. 28 введенія.

такъ какъ помѣщеній обѣихъ этихъ категорій весьма немного сравнительно съ общимъ количествомъ жилыхъ квартиръ Москвы и Петербурга, то сравненіе намъ представляется возможнымъ, что и сдѣлано на діаграммѣ III.

Мы видимъ, что оба чертежа этой діаграммы (одинъ по Москвѣ, другой по Петербургу) весьма сходны между собой: высшій столбикъ обоихъ чертежей соответствуетъ квартирамъ въ 3—5 комнатъ (49% и 42%), слѣдующій въ 6—10 комнатъ (18% и 21%), затѣмъ идутъ квартиры въ 1 комнату (16% и 18%), въ 2 комнаты (13% и 15%) и всѣхъ ниже столбикъ, соответствующій квартирамъ въ 11 и болѣе комнатъ, одинаковый и въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Такимъ образомъ, въ обоихъ этихъ городахъ не только средній размѣръ квартиръ (4,3 и 4,4 комнаты на квартиру), но и распредѣленіе ихъ по разсмотрѣннымъ сейчасъ категоріямъ почти одинаково.

Вотъ цифровыя данныя, послужившія для построения разсмотрѣнной сейчасъ діаграммы:

Размѣръ квартиръ.	Число жилыхъ квартиръ.		Изъ 100 квартиръ.	
	Въ Москвѣ.	Въ Петерб.	Москвѣ.	Петербургу.
Въ 1 комнату . . .	10.967	19.576	15,7	17,6
» 2 комнаты . . .	9.008	16.650	12,9	14,9
» 3—5 комнатъ . . .	34.477	47.363	49,2	42,4
» 6—10 » . . .	12.631	23.436	18	21
» 11 » и болѣе. . .	2.941	4.573	4,2	4,1
Итого . . .	70.024	111.598	100	100

Сравнивая эти данныя по нашимъ столицамъ съ Берлиномъ, обыкновенно указываютъ, что въ последнемъ очень много мелкихъ квартиръ (въ 1 и 2 комнаты болѣе $\frac{3}{4}$ всѣхъ квартиръ), но это заключеніе только свидѣтельствуетъ о чрезвычайной трудности сдѣлать правильное сопоставленіе данныхъ квартирной статистики; въ дѣйствительности такой громадной разницы между Берлиномъ и нашими столицами не существуетъ. Чтобы лучше уяснить себѣ, въ чемъ тутъ недоразумѣніе, начнемъ наше сравненіе съ Вѣны, по которой опубликованныя данныя квартирной статистики болѣе гибки.

При группировкѣ квартиръ по числу комнатъ, перепись Вѣны 1880 г. принимала во вниманіе всѣ комнаты (съ кухнями и прихожими), т. е. такъ же, какъ въ Петербургѣ; исключая изъ счета для сравненія съ Москвой прихожія, мы получимъ почти тѣ же процентныя отноше-

нія разныхъ категорій квартиръ, такъ какъ прихожихъ въ Вѣнѣ немного. Вотъ относительныя величины для сравненія нашихъ городовъ съ Вѣной по крупнымъ категоріямъ квартиръ:

Размѣръ квартиръ.	Изъ 100 всѣхъ квартиръ.			
	Москвы.	Петербурга.	Вѣны.	Вѣны.
			Взяты всѣ комнаты.	Безъ прихожей.
Въ 1 комнату . . .	15,7	17,6	5,5	5,6
» 2 комнаты . . .	12,9	14,9	25,7	26,3
» 3 и болѣе комнатъ.	71,3	67,5	68,8	68,1

Мы видимъ, что въ Вѣнѣ мелкихъ однокомнатныхъ квартиръ значительно меньше, чѣмъ въ Москвѣ и Петербургѣ; если же исключить изъ счета комнаты кухни, (какъ это сдѣлано въ Берлинѣ), мы конечно получимъ несравненно болѣе мелкихъ квартиръ, а именно 30,8% однокомнатныхъ и 40,4% квартиръ въ 2 комнаты, такъ что на долю болѣе крупныхъ квартиръ Вѣны останется немного болѣе $\frac{1}{4}$ (28,8%).

Въ Берлинѣ кромѣ того, что при группировкѣ квартиръ по числу комнатъ, очевидно, кухни не приняты во вниманіе и изъ числа остальныхъ то комнатъ считались только отапливаемые, между тѣмъ неотопливаемыхъ жилыхъ комнатъ въ Берлинѣ болѣе 100.000. Весьма понятно, что такое исключеніе изъ счета болѣе 300.000 комнатъ (кухонь и неотопливаемыхъ) должно было значительно увеличить число мелкихъ квартиръ Берлина. Если ввести въ счетъ комнаты при группировкѣ квартиръ Берлина и неотопливаемые жилья комнаты (что можно сдѣлать только приблизительно), то получимъ однокомнатныхъ квартиръ только 36,9% (вмѣсто 50,4%), двухкомнатныхъ — 35,7% (вмѣсто 26,9%); тѣ и другія вмѣстѣ составятъ 72,6% всѣхъ квартиръ Берлина, что весьма близко къ распредѣленію вѣнскихъ квартиръ (71%), если изъять изъ счета кухню, какъ это сдѣлано въ Берлинѣ.

Такимъ образомъ можно думать, что распредѣленіе квартиръ по числу комнатъ въ Москвѣ, Петербургѣ, Вѣнѣ и Берлинѣ не особенно рѣзко разнится и что даже (судя по Вѣнѣ и по среднимъ размѣрамъ квартиры всѣхъ этихъ городовъ) въ Берлинѣ однокомнатныхъ квартиръ нѣсколько меньше, чѣмъ въ Москвѣ.

Діаграмма IV даетъ указанія на одинъ изъ важнѣйшихъ признаковъ санитарнаго устройства московскихъ квартиръ. Оказывается, что болѣе $\frac{1}{2}$ всѣхъ жилыхъ квар-

тиръ Москвы не имѣютъ при себѣ не только туалета, но и холоднаго помѣщенія для сортира; жильцы ихъ должны пользоваться общимъ отхожимъ мѣстомъ на дворѣ; при $\frac{1}{3}$ квартирѣ есть особый сортиръ, и только въ 15% московскихъ жилыхъ помѣщеній имѣется ватеръ-клозетъ.

Данныя, послужившія для діаграммы, видны изъ слѣдующаго:

	Московскихъ квартиръ.
Безъ особаго сортира	35.674 или 52,1%.
Съ особымъ сортиромъ	22.357 > 32,6%.
> ватеръ-клозетомъ	10.476 > 15,3%.
Итого	68.507 ¹⁾ или 100.

Къ сожалѣнію, мы лишены возможности привести достаточно полное сравненіе въ разсматриваемомъ отношеніи между Москвой и другими городами, такъ какъ по нимъ опубликованы менѣе детальныя свѣдѣнія.

Судя по даннымъ варшавской переписи, квартиры Варшавы еще менѣе благоустроены, чѣмъ въ Москвѣ: изъ 55.918 обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ этого города только 2.554 (или 5%) — «съ отхожимъ мѣстомъ». По Петербургу и Берлину имѣются только указанія о числѣ квартиръ съ ватеръ-клозетами; въ обоихъ этихъ городахъ процентъ такихъ квартиръ почти одинаковъ, и хотя онъ почти вдвое превышаетъ соответствующій московскій процентъ, тѣмъ не менѣе и въ этихъ столицахъ имѣютъ ватеръ-клозеты меньше $\frac{1}{3}$ (около 29%) квартиръ.

Два изъ послѣдующихъ листовъ атласа посвящены наглядной иллюстраціи того, какъ распредѣляются по пло-

щади Москвы разсмотрѣнныя сейчасъ важныя въ санитарномъ отношеніи удобства московскихъ жилыхъ помѣщеній; здѣсь отмѣтимъ только, что наиболѣе благоустроенныя въ этомъ отношеніи квартиры (съ ватеръ-клозетомъ) чаще всего встрѣчаются въ 1-мъ и 2-мъ поясахъ города, т. е. между Садовой и рѣкой Москвой, за исключеніемъ Городской части, жилища которой особенно неблагоприятно обставлены въ разсматриваемомъ смыслѣ.

Діаграмма V. Просматривая эту діаграмму, мы замѣчаемъ, какъ и можно было ожидать, что подвальные квартиры особенно дурно обставлены по отношенію къ разсматриваемымъ квартирнымъ удобствамъ: болѣе $\frac{3}{4}$ квартиръ подвального этажа не имѣютъ особаго сортира и самое незначительное количество ихъ снабжены ватеръ-клозетами. Квартиры мезониновъ и антресолей въ этомъ отношеніи нѣсколько лучше, квартиры 1-го этажа еще лучше и т. д., — чѣмъ выше этажъ, тѣмъ относительно большее количество квартиръ снабжены ватеръ-клозетами и тѣмъ ниже процентъ квартиръ безъ особаго сортира; такимъ образомъ, болѣе чѣмъ въ $\frac{1}{2}$ квартиръ 4-го этажа есть ватеръ-клозеты, а въ 5-хъ этажахъ такія удобства имѣются почти въ $\frac{3}{4}$ квартиръ. Такая зависимость разсматриваемыхъ принадлежностей квартиры отъ этажа, очевидно, находится въ связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что много-этажныя постройки и надстройки верхнихъ этажей возводятся въ новѣйшее время, когда потребность въ разсматриваемомъ удобствѣ особенно стала ощущаться.

Болѣе точныя процентныя отношенія и абсолютныя цифры, на основаніи которыхъ построены все чертежи діаграммы V, даны въ слѣдующей таблицѣ:

Этажъ квартиры.	Число обыкновенныхъ квартиръ.			Изъ 100 обыкновенныхъ квартиръ.		
	Безъ особаго сортира.	Съ особымъ сортиромъ.	Съ ватеръ-клозетомъ.	Безъ особаго сортира.	Съ особымъ сортиромъ.	Съ ватеръ-клозетомъ.
Въ нѣсколькихъ этажахъ	2.117	2.300	2.795	29,3	31,9	38,8
> подвалѣ	5.423	1.439	194	76,9	20,4	2,7
> мезонинѣ или антресоляхъ	1.600	741	155	64,1	29,7	6,2
> 1-мъ этажѣ	16.632	10.873	3.029	54,5	35,6	9,9
> 2-мъ >	8.198	6.391	2.815	47,1	36,7	16,2
> 3-мъ >	1.297	485	1.191	43,6	16,3	40,1
> 4-мъ >	140	23	214	37,1	6,1	56,8
> 5-мъ >	9	—	24	27,3	—	72,7
Итого въ Москвѣ	35.416	22.252	10.417	52	32,7	15,3
		68.085 ²⁾		100		

¹⁾ По остальнымъ 1.824 квартирамъ свѣдѣній объ отхожемъ мѣстѣ при переписи показано не было.

²⁾ Объ остальныхъ 2.246 обыкновенныхъ жилыхъ квартирахъ нѣтъ данныхъ или для распредѣленія по этажамъ, или для распредѣленія по ихъ принадлежностямъ.

1. Средній размѣръ кварт. — отъ 3,1 до 3,9 комн. 14 уч.
2. » » » » 4 » 4,7 » 15 »
3. » » » » 4,8 » 5,9 » 11 »

Листъ XVII.—Planche XVII.

Крупныя квартиры.

Крупныхъ квартиръ, состоящихъ по крайней мѣрѣ изъ 6 комнатъ, во всей Москвѣ больше $\frac{1}{5}$ (22,2%), въ Петербургѣ даже $\frac{1}{4}$ (25,1%) всѣхъ обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній. Изъ картограммы листа XVII видно, что крайнія отклоненія процентовъ крупныхъ квартиръ по участкамъ Москвы весьма значительны—отъ 8,7% во 2-мъ Мѣщанскомъ, до 39,5% въ 1-мъ Арбатскомъ, изъ нея видно также, что крупныхъ квартиръ относительно больше въ центральныхъ участкахъ (кромѣ Городскаго), на окраинахъ города ихъ меньше. Участки Москвы разбиты для этой картограммы на слѣдующія 5 группъ:

1. Отъ 8,7 до 13,3% кварт. въ 6 и болѣе комн. 4 уч.
2. » 13,4 » 20 » » » » » 16 »
3. » 20,1 » 24,4 » » » » » 5 »
4. » 24,5 » 31,1 » » » » » 8 »
5. » 31,2 » 39,5 » » » » » 7 »

Т. е. въ $\frac{1}{2}$ всѣхъ московскихъ участковъ (въ 20-ти) квартиры о 6 и болѣе комнатахъ не достигаютъ и $\frac{1}{5}$ всѣхъ ихъ обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній; это преимущественно участки, лежащіе на окраинахъ города. Въ 15, ближайшихъ къ Центру, участкахъ крупныя квартиры (по 6 и болѣе комнатъ) составляютъ отъ $\frac{1}{4}$ до $\frac{2}{5}$ обыкновенныхъ квартиръ участковъ.

Листъ XVIII.—Planche XVIII.

Принадлежности жилыхъ квартиръ (отхожія мѣста).

Уже было отмѣчено, что въ Москвѣ больше $\frac{1}{2}$ (52,1%) всѣхъ обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній не имѣютъ такой важной въ санитарномъ отношеніи принадлежности, какъ отхожее мѣсто. Изъ картограммы настоящаго листа видно, что особенно выдается по развитію указанного антисанитарнаго типа жилыхъ помѣщеній Городской участокъ, поставленный въ монопольные условія торговой мѣстности по преимуществу и населенный значительнымъ количествомъ нетребовательнаго по отношенію къ санитарнымъ удобствамъ еврейскаго населенія Зарядья. За Городскимъ участкомъ по особому развитію квартиръ безъ отхожаго мѣста слѣдуютъ 4 окраинныхъ участка (первые участки Серпуховской, Прѣсененской и Хамовнической частей и 3 Рогожскій) и два центральныхъ—2-й Срѣтенскій и 2-й Тверской; лучше же другихъ въ рассмат-

риваемомъ отношеніи обставлены 3 восточные участка Замоскворѣчья, а также 1-й Пречистенскій, 1-й Яузскій и 2-й Мясницкій, въ этихъ 6 участкахъ процентъ жилыхъ квартиръ безъ особаго отхожаго мѣста при нихъ колеблется между 36,4 и 46,3. Въ остальныхъ 27 участкахъ процентъ квартиръ безъ отхожаго мѣста отклоняется отъ средняго по Москвѣ (52,1%) въ обѣ стороны не болѣе 10%, т. е. въ этихъ участкахъ такихъ вредныхъ въ санитарномъ отношеніи квартиръ около $\frac{1}{2}$ всѣхъ обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній.

Четыремъ отбѣнкамъ картограммы соответствуютъ слѣдующія 4 группы участковъ:

1. Съ 31,4 до 47% кварт. безъ отхож. мѣста 6 уч.
2. » 47,1 » 57,3 » » » » » 27 »
3. » 57,4 » 73 » » » » » 6 »
4. » 78% » » » » » » 1 »

Листъ XIX.—Planche XIX.

Принадлежности жилыхъ квартиръ (ватеръ-клозеты).

На картограммѣ предыдущаго листа было разсмотрѣно распределеніе по площади Москвы особенно негигиенично обставленныхъ жилыхъ помѣщеній (безъ отхожаго мѣста); картограмма настоящаго листа даетъ наглядное представленіе о распределеніи по городу квартиръ, наилучше обставленныхъ въ разсматриваемомъ санитарномъ отношеніи, т. е. имѣющихъ ватеръ-клозеты. Въ цѣлой Москвѣ такихъ квартиръ, какъ мы видѣли, всего 15,3%, въ Петербургѣ 29,8%; по отдѣльнымъ участкамъ Москвы количество жилыхъ квартиръ съ ватеръ-клозетами распределено крайне неравномѣрно: меньше всего такихъ квартиръ во 2-мъ Рогожскомъ участкѣ (1,2%), больше всего въ 3-мъ Тверскомъ (37,8%). Больше всего квартиръ съ ватеръ-клозетами, какъ ясно изъ картограммы,—въ участкахъ, прилегающихъ къ Центру Москвы; всѣ эти 13 участковъ по количеству жилыхъ помѣщеній съ водными клозетами отклоняются отъ средняго по цѣлому городу болѣе чѣмъ на 40%; въ промежуточной группѣ, отклоняющейся отъ средне-московскаго процента квартиръ съ ватеръ-клозетами въ сторону максимума на 10—40%, нѣтъ ни одного участка, за то въ сторону минимума болѣе чѣмъ на 10% уклоняются болѣе $\frac{1}{2}$ участковъ (23), расположенныхъ главнымъ образомъ на окраинахъ Москвы. Городской участокъ и въ этомъ отношеніи обставленъ крайне неудовлетворительно,—въ немъ имѣютъ ватеръ-клозеты менѣе 11 квартиръ.

Всѣ московскіе участки разбиты для картограммы на слѣдующія 4 группы:

- | | | | |
|----|-----------------|--------|-------------------------------|
| 1. | Отъ 1,5 до 9,2% | кварт. | имѣють ват.-квозеты въ 12 уч. |
| 2. | » 9,3 » 13,8% | » | » » » » 11 » |
| 3. | » 13,9 » 16,8% | » | » » » » 4 » |
| 4. | » 16,9 » 21,4% | » | » » » » 0 » |
| 5. | » 21,5 » 37,8% | » | » » » » 13 » |

Какъ абсолютныя, такъ и относительныя цифры для этой и для трехъ предыдущихъ картограммъ (листы XVI, XVII и XVIII) видны изъ таблицы № 5 приложеній.

Листъ XX.—Planche XX.

Стоимость обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ.

При производствѣ московской переписи свѣдѣній о квартирной платѣ не собиралось; данныя для картограммы листа XX взяты изъ специальной работы, произведенной Статистическимъ отдѣленіемъ Московской Городской Управы въ 1887 году¹⁾. На площади каждаго участка картограммы выставлена годовая наемная стоимость его средней комнаты; необходимо здѣсь обратить вниманіе на то, что эти цифры имѣють лишь приблизительное значеніе, такъ какъ онѣ получены не путемъ сплошнаго изслѣдованія, а на основаніи обхода лишь 3½ тысячъ типичныхъ московскихъ жилыхъ помѣщеній.

Слѣдуетъ замѣтить, что при обработкѣ данныхъ мѣстнаго изслѣдованія каждый изъ двухъ Хамовническихъ участковъ оказалось нужнымъ разбить на двѣ части, такъ онѣ отличались одна отъ другой по стоимости квартиръ: во 2-мъ Хамовническомъ участкѣ по лѣвую сторону рѣки (около Смоленскаго рынка, Смоленскаго бульвара, Плющихи) средняя годовая цѣна комнаты опредѣлилась въ 83 рубля, а по правую (въ Дорогомиловѣ) всего въ 60 р., въ 1-мъ Хамовническомъ участкѣ ближе къ Зубовскому бульвару и Плющихѣ годовая стоимость комнаты выяснилась въ 88 р., а около Девичьяго поля въ 66 рублей. Благодаря сказанному, Москва на картограммѣ XX-го листа разбита не на 40, а на 42 участка.

Средняя годовая цѣна жилой комнаты (безъ кухни и прихожей) опредѣлилась въ 103 рубля, но эта средняя, какъ видно изъ картограммы, сильно колеблется по различнымъ участкамъ: самыя дешевыя квартиры—во 2-мъ Лефортовскомъ участкѣ (43 р. за среднюю комнату въ годъ), самыя дорогія—въ 1-мъ Мясницкомъ (161 руб. за комнату). Такимъ образомъ, напримѣръ, квартира въ 5 комнатъ среднихъ размѣровъ во 2-мъ Лефортовскомъ

¹⁾ Подробности см. въ «Отчетѣ Статистическаго отдѣленія Московской Городской Управы о выработкѣ нормъ для оценкы жилыхъ помѣщеній».

обойдется въ 215 р. въ годъ, тогда какъ въ 1-мъ Мясницкомъ около 805 руб. или почти четверо дороже.

Самаго бѣлаго взгляда на картограмму достаточно, чтобы видѣть, что чѣмъ центральнѣе мѣстность, тѣмъ выше и средняя стоимость комнаты, тѣмъ цѣннѣе квартиры. Самыя дешевыя квартирные цѣны въ 6 окраинныхъ участкахъ Москвы: въ 2-мъ Лефортовскомъ, въ 4-мъ и 2-мъ Мѣщанскихъ и 1-мъ и 2-мъ Серпуховскихъ участкахъ, а также въ зарѣчной части 2-го Хамовническаго; въ 13 центральныхъ участкахъ 1-го, 2-го поясовъ и Центра (внутри Садовой) средняя годовая цѣна комнаты выше 100 руб., въ остальныхъ 23 участкахъ годовая стоимость комнаты—между 63 и 98 рублями.

Пять группъ, на которыя разбиты всѣ 42 участка для построенія діаграммы XX листа, слѣдующія:

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Годичная цѣна комнаты отъ 43 до 62 руб. | въ 6 участк. |
| 2. | » » » » 63 » 93 » » 20 » | |
| 3. | » » » » 94 » 113 » » 5 » | |
| 4. | » » » » 114 » 144 » » 9 » | |
| 5. | » » » » 145 » 161 » » 2 » | |

Сдѣлать болѣе или менѣе точное сравненіе квартирныхъ цѣнъ Москвы мы можемъ только съ Берлиномъ, такъ какъ и здѣсь изъ общаго счета жилыхъ комнатъ выдѣлены кухни и прихожія. Мы уже знаемъ, что средняя стоимость комнаты московскихъ квартиръ равна 103 р. въ годъ, въ Берлинѣ же, по переписи 1880 г., она равна 110½ рублямъ (221 марка), т. е. нѣсколько дороже московской. Въ Петербургѣ, согласно переписи 1881 года, годовая стоимость средней комнаты исключительно жилыхъ квартиръ равнялась 90 р., принимая во вниманіе и кухню, и переднюю; если бы исключить ихъ изъ общаго счета, то, конечно, средняя стоимость петербургской комнаты значительно бы возрасла, сравнявшись, а можетъ быть и превзойдя московскія и даже берлинскія цѣны.

ГРУППА ПЯТАЯ.

(Листы XXI—LXXV).

Въ этой пятой группѣ графическихъ таблицъ настоящаго выпуска атласа г. Москвы совмѣщены 4 листа діаграммъ и картограммъ; всѣ чертежи этихъ листовъ сообщаютъ свѣдѣнія о населенности московскихъ квартиръ различныхъ категорій.

Листъ XXI.—Planche XXI.

Населенность жилыхъ помѣщеній.

Этотъ листъ вмѣщаетъ въ себѣ 4 діаграммы, дающія

сравнительныя указанія о населенности квартиръ Москвы и Петербурга; разсмотримъ каждую изъ нихъ отдѣльно.

Діаграмма I. На этой діаграммѣ видно, какъ всѣ жители Москвы и Петербурга распредѣлились по тремъ категориямъ жилыхъ помѣщеній. Понятно, что главная масса населенія обоихъ городовъ живетъ въ обыкновенныхъ

жилыхъ квартирахъ, особенно въ Петербургѣ, гдѣ на долю остальныхъ двухъ квартирныхъ группъ не приходится и $\frac{1}{6}$ всѣхъ жителей; въ Москвѣ жители квартиръ рабочихъ и общежитій всѣхъ родовъ гораздо многочисленнѣе, — они составляютъ болѣе $\frac{1}{4}$ московскаго населенія. Цифровыя данныя для разсматриваемой діаграммы видны изъ таблицы:

Категоріи квартиръ.	Всего жителей.		Изъ 100 жителей.	
	Въ Москвѣ.	Въ Петербургѣ.	Москвы.	Петербурга.
Въ обыкновенныхъ жилыхъ квартирахъ.	547.764	725.633	72,8	84,4
» квартирахъ рабочихъ	98.805	56.103	13,1	6,5
» учрежденіяхъ для общежитія	104.922	78.416	14,1	9,1
Итого	751.491 ¹⁾	860.152	100	100

Мы видимъ, что болѣе 200.000 жителей Москвы живутъ не въ жилыхъ квартирахъ, въ тѣсномъ смыслѣ этого понятія, а, или въ квартирахъ, сплошь населенныхъ рабочими, или въ различныхъ общежитіяхъ общественнаго и промышленнаго характера; въ Петербургѣ, несмотря на значительное количество войска, внѣ исключительно жилыхъ квартиръ, живутъ только $13\frac{1}{2}$ тысячи жителей.

Въ Вѣнѣ и Берлинѣ квартиры, занятія исключительно рабочими, не выдѣлены изъ общей массы обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ, почему и полное сравненіе Москвы съ этими городами невозможно; интересно отмѣтить только, что въ Вѣнѣ и особенно въ Берлинѣ, сравнительно съ нашими столицами, очень мало жителей обитаютъ въ учрежденіяхъ для общежитія: въ Вѣнѣ—36.000 человекъ или 5%, а въ Берлинѣ только 30.000 человекъ или 2,7%.

Діаграмма II. Если обратить вниманіе на населенность всѣхъ обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ, считая и квартиры рабочихъ Москвы и Петербурга, то ее можно вы-

разить такими цифрами: въ среднемъ на одну московскую квартиру приходится около 9 жителей, на петербургскую—только 7; на 10 московскихъ комнатъ—21 житель, въ Петербургѣ на 10 комнатъ—16 жителей, т. е., повидимому, въ Москвѣ населеніе живетъ тѣснѣе.

Діаграмма II разсматриваетъ населеніе квартиръ трехъ категорій: собственно жилыхъ, квартиръ рабочихъ и учреждений для общежитій. Изъ обоихъ сравнительныхъ чертежей А и В этой діаграммы видно, что степень населенности обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ Москвы и Петербурга почти одинакова; квартиры рабочихъ вмѣщаютъ въ себѣ въ Москвѣ, какъ по числу жителей на квартиру (30), такъ и на комнату (8,7), —слишкомъ вчетверо болѣе скученное населеніе, чѣмъ въ Петербургѣ (7 человекъ на квартиру и 2—на комнату). Наоборотъ—учрежденія для общежитій въ Петербургѣ оказываются значительно болѣе населенными, чѣмъ въ Москвѣ, что зависитъ отъ того, что сюда отнесены и казармы, болѣе многочисленныя и крупныя въ Петербургѣ. Вотъ цифровыя данныя, соответствующія разсматриваемой діаграммѣ:

Категоріи квартиръ.	Москва.			Петербургъ.			Среднее число жителей			
	Квартиръ.	Комнатъ.	Жителей.	Квартиръ.	Комнатъ.	Жителей.	На 1 кварт.		На 1 комн.	
							Москва.	Петерб.	Москва.	Петерб.
Обыкновенныя жилья квартиры (безъ квартиры рабочихъ)	69.349	303.232	545.829	103.786	450.375	725.633	7,9	7	1,8	1,6
Квартиры рабочихъ	3.216	11.224	97.304	7.812	28.657	56.103	30,4	7,2	8,7	2
Учрежденія для общежитій	2.396	13.757	56.789	1.070	12.305	78.416	23,5	73,3	4,1	6,4

¹⁾ При подсчетѣ квартирныхъ картъ московской переписи получилась эта цифра жителей, а не 753.463, какъ при счетѣ личныхъ картъ.

Діаграмма III. Средній розмір московської і петербургської квартири, якъ намъ уже извѣстно, равняется съ небольшимъ 4 комнатамъ; въ виду этого вполне понятно, какъ это видно изъ діаграммы, что чуть не $\frac{1}{2}$ всѣхъ жителей Москвы (45%) и Петербурга (42%) живутъ въ квартирахъ о 3, 4 и 5 комнатахъ. Діаграмма показываетъ, что и остальные жители обѣихъ столицъ почти одинаково распредѣлились по московскимъ и петербургскимъ квартирамъ разныхъ размѣровъ. Какъ въ Москвѣ, такъ и въ Петербургѣ въ квартирахъ однокомнатныхъ, двукомнатныхъ, а также въ квартирахъ объ 11-ти и болѣе комнатахъ, живеть нѣсколько больше, чѣмъ по десятой части всего населенія. 22—23% московскихъ и петербургскихъ жителей обитаютъ въ квартирахъ о 6—10 комнатахъ, остальные 44—45% помѣщаются въ квартирахъ средняго размѣра (о 3—5 комнатахъ).

Болѣе точныя относительныя данныя и абсолютныя величины, послужившія для діаграммы, слѣдующія 1):

Размѣръ квартиры.	Число жителей. Изъ 100 жителей.			
	Моск-ва.	Петер-бургъ.	Моск-ва.	Петер-бургъ.
Въ 1 комнату	65.632	83.292	10,5	10,7
» 2 комнаты	69.601	106.246	11,2	13,6
» 3—5 комнатъ	281.818	347.536	45,3	44,4
» 6—10 комн.	137.814	180.878	22,2	23,1
» 11 ком. и болѣе	67.151	63.784	10,8	8,2
Итого	622.016	781.736	100	100

Т. е. какъ въ Москвѣ, такъ и въ Петербургѣ нѣ-

Квартиры.	Число квартиръ.		Изъ 100 жилыхъ квартиръ.			
	Москва.	Петербургъ.	Москвы.	Петербурга.	Вѣны.	Берлина.
Съ 1 и 2 жителями	6.617	16.485	9,4	14,6	17,5	21,5
» 3—5 »	21.577	39.133	30,7	34,8	48,5	53,8
» 6—10 »	22.138	36.995	31,5	32,9	30,4	23,8
» 11—20 »	16.448	16.224	23,4	14,4	3,4	0,9
» 21 и болѣе жител.	3.500	3.688	5	3,3	0,2	0,0

Здѣсь прежде всего обращаетъ на себя вниманіе чрезвычайно большой процентъ многолюдныхъ квартиръ въ нашихъ столицахъ, сравнительно съ Вѣною и Берлиномъ: въ Петербургѣ болѣе $\frac{1}{6}$, а въ Москвѣ даже болѣе $\frac{1}{4}$ всѣхъ квартиръ вмѣщаютъ не менѣе 11 жителей каждая, тогда какъ въ Вѣнѣ такихъ квартиръ менѣе $\frac{1}{25}$ (3,6%), а въ Берлинѣ—менше $\frac{1}{100}$ (0,9%). Такое значительное количество многолюдныхъ квартиръ въ Моск-

1) На діаграммѣ взяты всѣ жилыя помѣщенія Петербурга, въ таблицѣ изъ нихъ исключены общежитія, что правильнѣе для сравненія съ Москвой.

сколько болѣе $\frac{2}{3}$ всего населенія сосредоточено въ квартирахъ отъ 3 до 10 комнатъ, остальная треть почти поровну размѣщается въ однокомнатныхъ, двукомнатныхъ и много-комнатныхъ квартирахъ.

Сравненіе съ Берлиномъ, по указаннымъ выше причинамъ, намъ представляется невозможнымъ.

Діаграмма IV. Одинъ изъ слѣдующихъ листовъ атласа посвященъ вопросу о скученности московскаго населенія, но уже и настоящая діаграмма даетъ нѣкоторое представленіе о степени населенности московскихъ и петербургскихъ квартиръ. Изъ діаграммы видно, что Москва и Петербургъ по относительному количеству квартиръ съ тѣмъ или другимъ числомъ жителей довольно сходны между собой: въ обоихъ городахъ около $\frac{1}{3}$ всѣхъ обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній приходится на долю квартиръ съ 3—5 жителями, другая треть—на долю квартиръ съ 6—10 жильцами и только остальные квартиры распредѣляются между прочими категориями, причемъ многолюдныхъ квартиръ (съ 11 и болѣе жителями) въ Москвѣ значительно больше, чѣмъ въ Петербургѣ.

Приводи въ нижеслѣдующей таблицѣ цифры, на которыхъ обосновано построеніе діаграммы IV, сообщаемъ также соответствующія процентныя отношенія по Берлину и Вѣнѣ:

Вѣ и Петербургѣ свидѣтельствуетъ о многочисленности многолюдныхъ хозяйствъ въ нашихъ столицахъ, вмѣщающихъ въ себѣ много дальнихъ родственниковъ, прислуги, промышленно-служащихъ и т. п., или состоящихъ изъ общежитій фабричныхъ, рабочихъ и ремесленниковъ, что не имѣетъ такого развитія на Западѣ.

Въ Берлинѣ хозяйства настолько мелки и обособлены, что $\frac{3}{4}$ его квартиръ вмѣщаютъ не болѣе чѣмъ по 5 жителей, а $\frac{1}{3}$ (21 $\frac{1}{2}$ %)—даже не болѣе 2 жителей, тогда какъ въ Москвѣ первая категория квартиръ составляетъ всего $\frac{2}{5}$, а вторая не достигаетъ и $\frac{1}{10}$ (9,4%) обычно-

венныхъ московскихъ жилыхъ помѣщеній. Петербургъ и Вѣна по обособленности квартиръ занимаютъ среднее мѣсто, при чемъ Петербургъ ближе подходитъ въ этомъ отношеніи къ Москвѣ, Вѣна—къ Берлину.

Разсмотрѣнное сейчасъ распредѣленіе московскихъ квартиръ по ихъ людности для всего города, за незначительными исключеніями, наблюдается и въ его подраздѣленіяхъ: поясахъ, частяхъ и даже въ предѣлахъ отдѣльныхъ участковъ, что можно видѣть изъ таблицы № 6 приложений.

Листъ XXII.—Planche XXII.

Населенность жилыхъ квартиръ.

Въ Москвѣ на обыкновенную жилую квартиру приходится въ среднемъ около 9 жителей (8,9), тогда какъ въ Петербургѣ только 7; среднее число жителей на комнату въ Москвѣ 2,1, въ Петербургѣ—1,6. Мы видимъ, что объ эти пары среднихъ величинъ свидѣтельствуютъ о болѣе скученности московскаго населенія сравнительно съ петербургскимъ, если не принимать во вниманіе самыхъ размѣровъ квартиръ и комнатъ, чего перепись, конечно, дать не можетъ. Приведенныя среднія величины выведены изъ слѣдующихъ абсолютныхъ данныхъ.

Обыкн. жил. помѣщенія.	Квартиръ съ обозначен. комнатъ.	Въ нихъ ком- натъ.	Жителей обоого пола.	
			Всего.	На 1 ком- нату.
Москвы	70.024	303.089	622.016	8,9 2,1
Петербурга	111.598	479.032	781.736	7 1,6

Въ Берлинѣ и Вѣнѣ населенность обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ оказывается нѣсколько менѣе, чѣмъ въ нашихъ столицахъ: въ Вѣнѣ на 10 комнатъ около 15 жителей, въ Берлинѣ—13.

На картограммѣ XXII листа всѣ участки Москвы разбиты на 5 группъ по среднему числу жителей на 1 комнату каждаго участка; по этому признаку наименѣе скученнымъ оказывается населеніе 1-го Арбатскаго участка (1,3 жителя на комнату), болѣе скученнымъ—во 2-мъ Лефортовскомъ (4,4 жителя на комнату); но такія рѣзкія отклоненія участковъ по скученности населенія весьма немногочисленны, больше же половины ихъ (21) имѣютъ отъ 2 до 2,3 жителей на комнату, т. е. уклоняются отъ средняго по Москвѣ не болѣе чѣмъ на 10% въ обѣ стороны. Судя по картограммѣ, болѣе скученнымъ оказывается населеніе Городской части, а также—сѣверо-восточной и южной окраинъ города, наименѣе же скученнымъ (менѣе 2 человекъ на комнату)—

населеніе Арбатской, Пречистенской и Яузской частей, а также населеніе первыхъ участковъ частей—Тверской, Басманной и Мѣщанской.

Данныя, необходимыя для діаграммы, видны изъ цифръ, выставленныхъ на площади каждаго участка, а также изъ 5-й графы таблицы № 6 приложений; распредѣленіе же участковъ на 5 группъ, соответствующихъ пяти отѣнкамъ картограммы, видно изъ слѣдующаго:

1. 1,3 жителя на 1 комнату . . .	1 участ.
2. Отъ 1,4 до 1,9 жит. на 1 комнату.	9 »
3. » 2 » 2,3 » » 1 »	21 »
4. » 2,4 » 2,9 » » 1 »	7 »
5. » 3 » 4,4 » » 1 »	2 »

Листъ XXIII.—Planche XXIII.

Населеніе подваловъ.

Изъ всѣхъ жителей обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ города Москвы переписью насчитано 58.950 лицъ обоого пола, живущихъ въ подвалахъ, что составитъ 9,4%; въ Петербургѣ жильцы подвальныхъ этажей составляютъ 6,7% всего населенія, абсолютное же число ихъ близко къ московскому—57.760 человекъ.

Какъ великъ процентъ подвального населенія различныхъ участковъ Москвы видно изъ картограммы; ея пять отѣнковъ соответствуютъ слѣдующимъ пяти группамъ участковъ:

1. Отъ 4,4 до 5,6% насел. живутъ въ подвал.	3 уч.
2. » 5,7 » 8,5 » » » » »	16 »
3. » 8,6 » 10,3 » » » » »	10 »
4. » 10,4 » 13,2 » » » » »	7 »
5. » 13,3 » 14,5 » » » » »	4 »

Изъ картограммы видно, что 3 участка съ наименьшимъ количествомъ подвального населенія расположены на сѣверо-восточной окраинѣ Москвы (2-й и 3-й Лефортовскіе участки и 4-й Мѣщанскій); наибольшій процентъ жителей подвальныхъ этажей—въ 1-мъ Мѣщанскомъ участкѣ (14,5%), затѣмъ слѣдуютъ оба Срѣтенскихъ участка и 2-й Пречистенскій; въ остальныхъ 33 участкахъ разсматриваемый процентъ колеблется между 6 и 12½.

Какъ относительныя, такъ и абсолютныя числа жителей подвальныхъ этажей можно видѣть изъ 20-й и 21-й графъ таблицы № 6 приложений.

Листъ XXIV.—Planche XXIV.

Чрезмѣрно-скученное населеніе.

Мы видѣли, что въ среднемъ для всей Москвы приходится около 2 жителей на комнату; но въ Москвѣ насчи-

промышленно-служащихъ, живущихъ вмѣстѣ съ хозяевами, значительно больше, чѣмъ въ Берлинѣ.

Сохранившійся у промышленныхъ и торговыхъ людей Москвы патріархальный обычай держать при себѣ прикащиковъ и рабочихъ создалъ въ нашемъ городѣ довольно значительную категорію промышленно-служащихъ, не образующихъ самостоятельныхъ хозяйствъ, а составляющихъ лишь часть хозяйства своихъ патроновъ; всего такихъ лицъ насчитано въ Москвѣ 78.634 (въ томъ числѣ 15.418 женщинъ) или 12,6% всего населенія обыкновенныхъ квартиръ; въ Берлинѣ промышленно-служащихъ, принятыхъ въ хозяйство патроновъ, всего 18.727, что составляетъ только 1,7% жителей обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній.

Прислуги въ Москвѣ также значительно большій процентъ (11%), чѣмъ въ Берлинѣ (6%); при чемъ изъ 66.513 человекъ прислуги (безъ ея дѣтей) 49.025 женскаго пола.

Особенно распространенъ въ Москвѣ обычай сдавать въ наемъ отдѣльныя комнаты или вообще части квартиръ такъ называемымъ жильцамъ изъ вторыхъ рукъ; такихъ лицъ насчитано переписью Москвы 10,1% населенія обыкновенныхъ квартиръ, тогда какъ въ Берлинѣ менѣе 1% (0,9%). Изъ 63.046 жильцовъ изъ вторыхъ рукъ оказалось 32.108 женскаго пола и 30.938 мужскаго.

Къ сожалѣнію, подобнаго сопоставленія Москвы съ Петербургомъ сдѣлать нельзя, такъ какъ при петербургской переписи подобныхъ данныхъ не собиралось.

На четырехъ послѣдующихъ листахъ атласа дано распределеніе по площади города упомянутыхъ сейчасъ четырехъ категорій населенія по положенію въ хозяйствѣ; болѣе подробныя данныя по всемъ категоріямъ видны изъ таблицы № 7 приложеній.

Діаграмма II. Разсмотрѣнные сейчасъ элементы хозяйствъ весьма неравномѣрно распределяются въ квартирахъ различной величины; какова именно эта зависимость можно видѣть изъ діаграммы.

Верхній прямоугольникъ діаграммы показываетъ, какъ все населеніе обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній (622.016 чел.) распределяется по квартирамъ разныхъ размѣровъ (что уже мы и видѣли изъ діаграммы III листа XXI): чуть не $\frac{1}{2}$ всего населенія (45,3%) помѣщается въ квартирахъ средняго размѣра (отъ 3 до 5 комнатъ), въ самыхъ мелкихъ квартирахъ (въ 1—2 комнаты), какъ и въ болѣе крупныхъ (въ 6—10 комнатъ) живутъ немного больше чѣмъ по $\frac{1}{3}$ населенія, на долю же самыхъ большихъ квартиръ (въ 11 комнатъ и крупнѣе) приходится лишь немного болѣе $\frac{1}{10}$ всехъ жителей.

Слѣдующіе 4 прямоугольника, показывающіе распределеніе по квартирамъ разныхъ размѣровъ главъ хозяйствъ, ихъ дѣтей, родственниковъ и промышленно-служащихъ, довольно сходны по размѣрамъ всехъ своихъ четырехъ отѣнковъ; но прямоугольники, иллюстрирующіе соответствующія данныя о прислугѣ, воспитателяхъ, жильцахъ и почлежникахъ, имѣютъ совершенно иной характеръ окраски.

Эти два послѣдніе, совершенно сторонніе элементы хозяйства (почлежники и жильцы изъ вторыхъ рукъ) сосредоточены главнымъ образомъ въ мелкихъ квартирахъ, а почлежники даже по преимуществу въ самыхъ мелкихъ (въ 1 и 2 комнаты). Совершенно иначе распределяются два другихъ постороннихъ элемента хозяйства — прислуга и въ особенности воспитатели: наибольшія количества ихъ, какъ и можно было ожидать, въ крупныхъ квартирахъ, а воспитатели почти только и встрѣчаются въ хозяйствахъ, занимающихъ квартиры о 6 и болѣе комнатахъ.

Артельныя хозяйства или общежитія (въ заведеніяхъ и учрежденіяхъ) помѣщаются главнымъ образомъ въ квартирахъ объ 1—5 комнатахъ, но и въ самыхъ крупныхъ квартирахъ артели устраиваются весьма часто.

Всѣ данныя для построенія разсмотрѣнной діаграммы видны изъ слѣдующей таблицы:

Классы членовъ хозяйствъ.	Лицъ обоого пола.	Изъ нихъ живутъ въ квартирахъ съ:				Изъ 100 лицъ каждаго класса въ квартирахъ съ:			
		1—2	3—5	6—10	11 и бо- лѣе	1—2	3—5	6—10	11 и бо- лѣе
		Комнатами.				Комнатами			
Главы хозяйства	107.805	29.390	54.008	19.888	4.519	27,2	50,1	18,5	4,2
Ихъ дѣти	100.658	20.580	48.200	24.287	7.591	20,4	47,9	24,1	7,6
Родственники	34.858	6.121	17.936	8.444	2.357	17,6	51,5	24,1	6,8
Промышленно-служащіе	78.373	15.170	38.641	18.939	5.623	19,3	49,3	24,2	7,2
Прислуга (безъ ея дѣтей)	66.347	2.947	20.154	25.514	17.732	4,4	30,4	38,5	26,7
Воспитатели	1.254	21	110	489	634	1,6	8,8	39,0	50,6
Жильцы изъ вторыхъ рукъ	49.874	4.007	36.242	8.026	1.599	8,0	72,7	16,1	3,2
Ночлежники	27.848	13.779	12.399	1.477	193	49,4	44,5	5,4	0,7
Живущіе общежитіями	118.747	38.679	34.885	23.099	22.084	32,6	29,4	19,4	18,6
Все населеніе обыкновенныхъ квартиръ	622.016	135.233	281.818	137.814	67.151	21,8	45,3	22,1	10,8

Такъ какъ распредѣленіе ночлежниковъ и прислуги по квартирамъ разныхъ размѣровъ весьма характерно, то этимъ двумъ категоріямъ членовъ московскихъ хозяйствъ посвящена особая діаграмма; къ разсмотрѣнію ея и перейдемъ.

Діаграмма III состоитъ изъ двухъ чертежей; первый изъ нихъ (А) показываетъ относительныя количества ночлежниковъ въ квартирахъ разной величины; чертежъ В даетъ то же для прислуги. При взглядѣ на оба эти чертежа сразу бросается въ глаза, что, тогда какъ съ увеличеніемъ размѣровъ квартиры проценты ночлежниковъ быстро падаютъ, проценты прислуги возрастаютъ. Ночлежники составляютъ больше 1/10 всего населенія однокомнатныхъ квартиръ, въ квартирахъ о семи комнатахъ ихъ меньше 1/100, въ квартирахъ же объ 11 и болѣе комнатахъ всего 3 ночлежника на 1.000 жителей. Прислуга не составляетъ и 1/50 жителей однокомнатныхъ квартиръ, но уже въ квартирахъ о 7 комнатахъ она составляетъ почти 1/5 ихъ населенія, а въ самыхъ крупныхъ квартирахъ (объ 11 и болѣе комнатахъ) больше 1/4 всѣхъ живущихъ состоитъ изъ прислуги.

Цифры для діаграммы III видны изъ слѣдующаго:

Размѣръ квартиры.	Изъ 100 жителей Лицъ обоого пола. даннаго размѣра квартиръ.			
	Ночлежн-ковъ.	Прислуги.	Ночлежн-ковъ.	Прислуги.
Въ 1 комнату	7.697	1.079	11,7	1,6
» 2 комнаты	6.082	1.868	8,7	2,7

Изъ 100 жителей даннаго размѣра квартиръ.

Размѣръ квартиры.	Изъ 100 жителей даннаго размѣра квартиръ.			
	Ночлежн-ковъ.	Прислуги.	Ночлежн-ковъ.	Прислуги.
Въ 3 комнаты	5.353	3.900	6,1	4,4
» 4 »	5.114	7.959	4,3	6,6
» 5 комнатъ	1.932	8.295	2,6	11,2
» 6 »	781	7.609	1,6	15,7
» 7 »	298	6.479	0,9	19,1
» 8 »	208	4.839	0,8	19,9
» 9 »	95	3.417	0,6	21,1
» 10 »	95	3.170	0,6	21,2
Болѣе 10 комнатъ	193	17.732	0,3	26,4

Было бы крайне интересно прослѣдить отмѣченную здѣсь (для Москвы) зависимость между размѣрами квартиры и приведенными элементами хозяйства въ другихъ городахъ. Такого рода данныя имѣются только по Берлину. Хотя, какъ было уже замѣчено, берлинская группировка квартиръ по числу комнатъ не даетъ возможности полнаго сравненія съ Москвой, тѣмъ не менѣе слѣдующія процентныя вычисленія по Берлину вполне подтверждають только что полученные соотношенія по Москвѣ.

Размѣръ квартиры.	Изъ 100 жителей даннаго размѣра квартиръ Берлина.	
	Ночлежниковъ.	Прислуги.
Въ 1 комнату	7,1	1,2
» 2 комнаты	6,7	2,8

Размѣръ квартиры.	Изъ 100 жителей даннаго размѣра квартиръ Берлина.	
	Ночлежниковъ.	Прислуги.
Въ 3 комнаты . . .	2,2	8,7
> 4 > . . .	0,8	15,9
> 5 комнатъ . . .	0,4	20,4
> 6 > . . .	0,5	23,4
> 7 > . . .	0,3	26,9
> 8 > . . .	0,1	29,2
> 9 > . . .	0,2	30,8
> 10 > . . .	0,1	32
Болѣе 10 > . . .	0,2	36

Мы видимъ, что и въ Берлинѣ, какъ въ Москвѣ, съ увеличеніемъ размѣра квартиры процентъ ночлежниковъ убываетъ, а количество прислуги возрастаетъ, при чемъ послѣдній элементъ составляетъ даже больше $\frac{1}{3}$ жителей крупнѣйшихъ квартиръ.

Листъ XXVI.—Planche XXVI.

Живущіе общежитіями (внѣ заведеній и учрежденій).

Изъ всѣхъ жителей обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ

1. Живутъ общежитіями отъ 4,1 до 11,6%	жителей обыкновенныхъ квартиръ въ 7 уч.
2. > > > 11,7 > 17,4 >	> > > > 17 >
3. > > > 17,5 > 21,2 >	> > > > 4 >
4. > > > 21,3 > 27 >	> > > > 4 >
5. > > > 27,1 > 63,3 >	> > > > 8 >

Слишкомъ $\frac{1}{2}$ всѣхъ участковъ (24) отклоняются отъ средняго по Москвѣ процента живущихъ общежитіями (19,3%) въ сторону минимума болѣе чѣмъ на 10%; соответствующее отклоненіе въ сторону максимума замѣчается въ вдвое меньшемъ числѣ участковъ (въ 12-ти).

Листъ XXVII.—Planche XXVII.

Жильцы изъ вторыхъ рукъ.

Мы видѣли уже, что $\frac{1}{10}$ часть населенія обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ Москвы не устраиваетъ вполне самостоятельнаго хозяйства, а появляется въ качествѣ жильцовъ изъ вторыхъ рукъ, снимая комнату или вообще нѣкоторую часть квартиры не у домовладѣльца, а отъ квартирохозяина. Картограмма XXVII листа показываетъ большую или меньшую степень концентраціи этого элемента московскихъ хозяйствъ въ различныхъ мѣстностяхъ города.

Какъ видно изъ картограммы, жильцы изъ вторыхъ рукъ составляютъ въ нѣкоторыхъ участкахъ Москвы не болѣе 3—5% всего населенія обыкновенныхъ квартиръ,

въ Москвѣ, какъ намъ извѣстно, около $\frac{1}{5}$ (19,3%) живутъ общежитіями; картограмма XXVI листа показываетъ, какъ распредѣляются живущіе общежитіями по площади города. Изъ нея видно, что этотъ элементъ хозяйства особенно многочисленъ въ сѣверо-восточной и южной окраинахъ Москвы, т. е. тамъ, гдѣ главнымъ образомъ сосредоточено фабричное населеніе. Особенно выдѣляется по своему крупному проценту живущихъ общежитіями 2-й Лефортовскій участокъ: чуть не $\frac{2}{3}$ (63,3%) всего населенія его обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній живутъ общежитіями; это, конечно, находится въ связи съ громаднымъ развитіемъ обрабатывающей промышленности во 2-мъ Лефортовскомъ участкѣ, гдѣ занято ею болѣе $\frac{3}{4}$ (79%) всего населенія¹⁾. Меньше всего живущихъ общежитіями во 2-мъ Пречистенскомъ участкѣ (4,1%), гдѣ обрабатывающая промышленность получила незначительное развитіе, а фабричнаго рабочаго (главнымъ образомъ и живущаго артелями) почти вовсе нѣтъ.

Всѣ 40 участковъ Москвы распредѣлены, соответственно 5 отбѣнкамъ картограммы, на слѣдующія 5 группъ:

а въ одномъ участкѣ (2-мъ Мѣщанскомъ) изъ нихъ состоитъ четвертая часть жителей. Интересно обратить вниманіе на то, что особенно большіе проценты лицъ, выпущенныхъ устраиваться въ качествѣ жильцовъ изъ вторыхъ рукъ, наблюдаются также во 2-мъ Прѣсенскомъ (19,4%) и во 2-мъ Рогожскомъ (17,2%) участкахъ, прилежащихъ къ Смоленскому и Нижегородскому вокзаламъ, во 2-мъ же Мѣщанскомъ расположены вокзалы Николаевской, Рязанской и Ярославской желѣзныхъ дорогъ. Впрочемъ, и еще въ нѣкоторыхъ участкахъ наблюдается довольно значительный процентъ жильцовъ изъ вторыхъ рукъ— въ обоихъ Срѣтенскихъ, въ 1-мъ Мѣщанскомъ и т. д. Меньше всего жильцовъ изъ вторыхъ рукъ встрѣчается въ сѣверо-восточномъ углу города (4-й Мѣщанскій и 2-й Лефортовскій участки), въ юго-западномъ углу (1-й Хамовнической участокъ) и въ трехъ центральныхъ (Городской и 1 и 2 Тверской участки).

Какъ разгруппированы участки для разсматриваемой картограммы видно изъ слѣдующаго:

¹⁾ См. листъ XIX (стр. 79) «Статистическаго атласа города Москвы, площадь Москвы, населеніе и занятія». Изд. 1887 г.

1. Отъ 3,1 до 6,1% жильц. изъ втор. рукъ — 6 уч.
2. » 6,2 » 9,1 » » » » 16 »
3. » 9,2 » 11,1 » » » » 6 »
4. » 11,2 » 14,1 » » » » 6 »
5. » 14,2 » 24,2 » » » » 6 »

Отъ средняго по всей Москвѣ уклоняются болѣе чѣмъ на 10% въ сторону максимума 12 участковъ, въ сторону минимума — 22 участка.

Листъ XXVIII.—Planche XXVIII.

Промыленно-служащія.

Мы уже знаемъ, что прикащики и рабочіе, не заводящіе въ Москвѣ самостоятельнаго хозяйства, а проживающіе въ хозяйствахъ своихъ принципаловъ, составляютъ 12,6% населенія обыкновенныхъ квартиръ. По площади Москвы, какъ видно изъ картограммы XXVIII листа, разсматриваемый элементъ хозяйства распределяется далеко не равномерно: всего больше промышленно-служащихъ, проживающихъ въ хозяйствахъ своихъ нанимателей, — въ центральной части города, а также къ сѣверу и югу отъ нея, меньше всего — въ сѣверо-восточныхъ участкахъ. Крайнія колебанія процентовъ промышленно-служащихъ къ общей массѣ населенія — 2,6% (1-й Серпуховской участка) и 24,5% (3-й Тверской). Пяти отбѣнкамъ картограммы соответствуютъ слѣдующія группы участковъ:

1. Отъ 2,6 до 7,6% промышл.-служащихъ 9 участк.
2. » 7,7 » 11,3 » » » 8 »
3. » 11,4 » 13,9 » » » 11 »
4. » 14 » 17,6 » » » 7 »
5. » 17,7 » 24,5 » » » 5 »

Листъ XXIX.—Planche XXIX.

Прислуга.

Прислуга составляетъ 11% жителей обыкновенныхъ квартиръ города Москвы, т. е. нѣсколько меньшей процентъ, чѣмъ домашняя прислуга всѣхъ московскихъ квартиръ (12,8%)¹⁾. Какъ видно изъ картограммы, прислуги значительно больше въ центральной части города, тогда какъ въ окраинныхъ участкахъ процентъ прислуги не достигаетъ и 10, въ трехъ участкахъ перваго и втораго поясовъ онъ выше 20. Крайнія колебанія относительной цифры прислуги — отъ 3,3% во 2-мъ Лефортовскомъ до 26,5% въ 1-мъ Арбатскомъ участкахъ. Группы участ-

¹⁾ См. листъ XXIII «Статистическаго атласа города Москвы», изд. 1887 г.

ковъ, соответствующія пяти отбѣнкамъ картограммы, слѣдующія:

1. Отъ 3,3 до 6,6 прислуги 8 участковъ.
2. » 6,7 » 9,9 » 10 »
3. » 10 » 12,1 » 10 »
4. » 12,2 » 15,4 » 5 »
5. » 15,5 » 26,5 » 7 »

Мы видимъ, что въ 18 участкахъ, преимущественно прилегающихъ къ Камеръ-Коллежскому валу, прислуга не составляетъ и $\frac{1}{10}$ населенія ихъ обыкновенныхъ жилыхъ помѣшеній.

ГРУППА СЕДЬМАЯ.

(Листы XXX—XXXVІІ).

Эта послѣдняя группа графическихъ таблицъ атласа сообщаетъ данныя о московскихъ хозяйствахъ. Подъ хозяйствомъ московская перепись разумѣетъ ведущую самостоятельное хозяйство и живущую вмѣстѣ семью со всѣми посторонними, постоянно при ней находящимися лицами, т. е. вмѣстѣ съ прислугой, съ прикащиками и работниками, жильцами и почлежниками и т. д. При такомъ сложномъ составѣ хозяйствъ (довольно близко подходящемъ къ квартирѣ) весьма важно разгруппировать ихъ по присутствію въ нихъ главнѣйшихъ элементовъ, что и будетъ сдѣлано на листахъ этой группы атласа.

Листъ XXX.—Planche XXX.

Категоріи хозяйствъ и ихъ составъ.

На пяти діаграммахъ этого листа сообщаются данныя о главнѣйшихъ подраздѣленіяхъ московскихъ хозяйствъ и предлагается болѣе детальная группировка хозяйствъ съ дѣтьми, съ прислугой и почлежниками. Разсмотримъ каждую діаграмму листа отдѣльно.

Діаграмма I. Всѣхъ хозяйствъ, живущихъ въ обыкновенныхъ жилыхъ квартирахъ Москвы, около 92.000; какъ видно изъ діаграммы, громадное большинство ихъ принадлежитъ къ категоріи родственныхъ или семейныхъ хозяйствъ, затѣмъ слѣдуютъ артельные хозяйства общезитій и неродственныхъ хозяйствъ, т. е. такія, во главѣ которыхъ стоятъ два или нѣсколько самостоятельныхъ лицъ.

Болѣе точныя цифры, послужившія для діаграммы таковы:

Общезитій	5.839 или 6,4%
Неродственныхъ хозяйствъ	1 398 » 1,5 »
Родственныхъ »	84.595 » 92,1 »
Итого	91.832 или 100

Всѣ эти 91.832 хозяйства размѣстились по 70.331

обыкновеннымъ жилымъ квартирамъ, такъ что—въ въ среднемъ—въ 10 квартирахъ оказалось 13 хозяйствъ. Всѣхъ жителей въ обыкновенныхъ квартирахъ, какъ мы уже знаемъ, 625.452, или средняя московская квартира вмѣщаетъ въ себѣ около 9 жителей, тогда какъ среднее хозяйство состоитъ менѣе чѣмъ изъ 7 лицъ (6,8), т. е. на 2 человека мельче средней квартиры. Въ 84.595 родственныхъ или семейныхъ хозяйствахъ (т. е. въ такихъ, центромъ которыхъ является семья) сосредоточено 504.916 жителей Москвы, такъ что этотъ родъ хозяйствъ состоитъ, въ среднемъ, только изъ 6 лицъ (въ Берлинѣ же всего изъ 4,3 лицъ); въ остальные 7.237 несемейныхъ хозяйства группируются всѣ прочіе жители обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній—120 536, что составитъ около 17 человекъ на среднее хозяйство этого вида.

Интересно здѣсь отмѣтить слѣдующее обстоятельство, весьма характерное для Москвы. Если прибавить къ только что приведенной цифрѣ членовъ общежитій обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ (120.536 человекъ) всѣхъ, жившихъ въ учрежденіяхъ и заведеніяхъ для общежитія (102.777), получимъ громадную цифру лицъ, живущихъ въ Москвѣ несемейными хозяйствами, а именно 223.313, что составляетъ около 30% всего населенія Москвы.

Діаграмма II. При разработкѣ переписи города Москвы отмѣчалось, кто стоитъ во главѣ каждого хозяйства: одинъ мужчина, одна женщина или мужчина вмѣстѣ съ женщиной, все равно связаны они или нѣтъ узами брака; при публикаціи цифровыхъ данныхъ послѣдній видъ хозяйства названъ хозяйствомъ «съ брачной парой во главѣ»; этотъ же терминъ принятъ и въ настоящемъ атласѣ для обозначенія всѣхъ хозяйствъ, имѣющихъ во главѣ мужчину и женщину.

Изъ діаграммы видно, что почти $\frac{1}{4}$ всѣхъ московскихъ хозяйствъ имѣютъ во главѣ одну женщину, а одного мужчину или одну женщину во главѣ имѣютъ болѣе $\frac{1}{3}$ всѣхъ хозяйствъ. Само собою разумѣется, что болѣе благопріятно обставленными хозяйствами слѣдуетъ считать хозяйства съ брачной парой во главѣ; отсутствіе мужчины, вообще говоря, должно отразиться на матеріальной обстановкѣ, отсутствіе женщины—на нравственной.

Приводя въ нижеслѣдующей табличкѣ данныя, соответствующія разсматриваемой діаграммѣ, приведемъ также соответствующія процентныя отношенія по Берлину и Петербургу, хотя данныя по послѣднему и не вполне сравнимы, такъ какъ они представляютъ собой проценты не хозяйствъ, а семействъ:

Во главѣ хозяйства.	Москвы.	И з њ 100 х о з я и с т в њ .		
		Петербург.	Берлина.	
Брачн. пара.	52.882	63	74,8	72%
Одинъ мужч.	11.589	13,8	4,4	8,4
Одна женщ.	19.443	23,2	20,8	19,6
			37%	25,2%
				28%

Мы видимъ, что наименѣе благопріятно обставленными въ разсматриваемомъ отношеніи (по главенству въ семьѣ) оказываются московскія хозяйства, болѣе благопріятно петербургскія, Берлинъ занимаетъ среднее положеніе, довольно близко подходя къ Петербургу.

Слѣдующій листъ атласа будетъ посвященъ распредѣленію московскихъ хозяйствъ съ брачной парой во главѣ по площади города, здѣсь же отмѣтимъ еще, что распредѣленіе хозяйствъ по элементамъ, стоящимъ во главѣ ихъ, могло быть сдѣлано, конечно, не для всѣхъ 92.000 хозяйствъ, а только для 84.000 семейныхъ или родственныхъ хозяйствъ. Болѣе детальныя цифры по этому вопросу можно видѣть изъ таблицы № 8 приложеній (графы 2—8).

Діаграмма III имѣетъ въ виду только хозяйства съ дѣтьми *главъ семействъ*; дѣти родственниковъ главы хозяйства, дѣти прислуги, жильцовъ изъ вторыхъ рукъ и тому подобныхъ стороннихъ элементовъ хозяйства здѣсь (какъ и при разработкѣ переписи Москвы) не приняты во вниманіе.

Всѣхъ хозяйствъ съ дѣтьми главъ семействъ въ Москвѣ насчитано около 50.000 или 59,4% общаго числа московскихъ хозяйствъ; въ Берлинѣ такихъ хозяйствъ больше $\frac{2}{3}$ (67,5%). Такое различіе должно быть поставлено въ связь съ значительнымъ числомъ пришлаго крестьянскаго элемента въ нашемъ городѣ, оставляющаго свои семьи въ деревнѣ или и вовсе безсемейнаго. Какъ распредѣляются московскія хозяйства съ дѣтьми ихъ главъ по числу дѣтей, видно изъ діаграммы: треть всѣхъ такихъ хозяйствъ имѣетъ одного сына или одну дочь, съ двумя дѣтьми оказываются немного болѣе $\frac{1}{4}$ хозяйствъ съ дѣтьми главъ, съ тремя дѣтьми уже меньше $\frac{1}{5}$ и т. д.,—процентъ хозяйствъ все понижается вмѣстѣ съ увеличеніемъ въ нихъ числа дѣтей.

Болѣе точныя цифры для построенія разсматриваемой діаграммы вмѣстѣ съ соответствующими данными по Берлину видно изъ таблички:

Хозяйства.	Всего московских хозяйствъ съ дѣтьми ихъ главъ.	Изъ 100 хозяйствъ съ дѣтьми главъ.	
		Въ Москвѣ.	Въ Петерб.
Съ 1 сыномъ или дочерью	16.553	33	33,8
Съ 2 дѣтьми	13.282	26,6	28,8
» 3 »	9.020	18,4	19,2
» 4 »	5.466	10,7	10,2
» 5 »	3.029	6,1	4,8
» 6 »	1.390	2,8	2,1
» 7 и болѣе	1.210	2,4	1,1

Хозяйствъ съ значительнымъ числомъ дѣтей (съ 5 и болѣе) въ Москвѣ относительно больше, чѣмъ въ Берлинѣ, но въ обоихъ городахъ сильно преобладаютъ хозяйства съ 1—3 дѣтьми; такія хозяйства составляютъ въ Москвѣ болѣе $\frac{3}{4}$, а въ Берлинѣ болѣе $\frac{4}{5}$ всѣхъ хозяйствъ съ дѣтьми главъ.

Діаграмма IV. Мы уже видѣли, что прислуги въ Москвѣ весьма значительный процентъ (11%), почти вдвое большій, чѣмъ въ хозяйствахъ Берлина (6% населения обыкновенныхъ квартиръ). Еще рѣзче выступаетъ этотъ фактъ при разсмотрѣніи хозяйствъ съ прислугой. Всѣхъ такихъ хозяйствъ въ Москвѣ 33.136, что составляетъ почти $\frac{2}{5}$ (39,5%) всѣхъ московскихъ хозяйствъ; въ Берлинѣ хозяйствъ, имѣющихъ прислугу, не наберется и $\frac{1}{5}$, всего 18%.

Какъ распредѣляются московскія хозяйства съ прислугой по количеству прислуги въ каждомъ изъ нихъ, видно изъ діаграммы IV: болѣе $\frac{1}{2}$ всѣхъ хозяйствъ, имѣющихъ прислугу, держатъ по одной прислугѣ (почти исключительно женскаго пола), нѣсколько болѣе $\frac{1}{5}$ по 2 прислуги, $\frac{1}{10}$ хозяйствъ по 3 и т. д. Въ слѣдующей таблицѣ сообщаются цифровыя данныя, послужившія для построения діаграммы; въ ней даны также относительныя величины по Берлину, Вѣнѣ и Петербургу; впрочемъ, по послѣднему городу данныя не вполне сравнимы, такъ какъ они относятся не къ хозяйствамъ, а къ квартирамъ Петербурга.

Хозяйства.	Всѣхъ московскихъ хозяйствъ съ прислугой.	Изъ 100 хозяйствъ съ прислугой.			
		Въ Берлинѣ.	Въ Вѣнѣ.	Въ Москвѣ.	Въ Петерб.
Съ 1 прислугой	18.337	75,6	75,2	55,2	58,8
» 2 прислугами	7.372	17,9	18	22,2	22,8

Хозяйства.	Всѣхъ московскихъ хозяйствъ съ прислугой.	Изъ 100 хозяйствъ съ прислугой.			
		Въ Берлинѣ.	Въ Вѣнѣ.	Въ Москвѣ.	Въ Петерб.
Съ 3 прислугами	3.230	4,3	4,4	9,7	13,3
» 4 »	1.590	1,2	1,3	4,8	
» 5 »	876	0,4	0,5	2,7	5,1
» 6 » и болѣе	1.801	0,6	0,6	5,4	

Мы видимъ, что Вѣна съ Берлиномъ, а Москва съ Петербургомъ весьма сходны по распредѣленію хозяйствъ съ болѣе или менѣе многочисленной прислугой; въ русскихъ столицахъ хозяйства съ 3 и болѣе прислугами встрѣчаются значительно чаще (22,6%—въ Москвѣ и 18,4%—въ Петербургѣ), чѣмъ въ Вѣнѣ (7,8%) и Берлинѣ (6,5%).

Діаграмма V. Относительныя количества почлежниковъ въ населеніи обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ Москвы и Берлина, какъ видно было изъ разсмотрѣнія листа XXV настоящаго атласа, весьма близки между собой (4,4% и 5,5%). Сходство это оказывается еще болѣе значительнымъ, если сравнить относительныя количества хозяйствъ, въ которыхъ имѣются почлежники. Изъ всѣхъ московскихъ хозяйствъ только 12.837 или 15,3% заключаютъ въ себѣ почлежниковъ, въ Берлинѣ такихъ хозяйствъ—15,4%.

Насколько многочисленъ этотъ сторонній элементъ въ отдѣльныхъ московскихъ хозяйствахъ, видно изъ разсматриваемой діаграммы: чуть не $\frac{1}{2}$ всѣхъ хозяйствъ съ почлежниками заключаютъ въ себѣ по 5 и болѣе (въ среднемъ 10) почлежниковъ; это, повидимому, указываетъ, что отдача угловъ составляетъ нерѣдко особый видъ промысла, что съ этой цѣлью нанимается и самая квартира, специально приготовленная подъ сдачу «углами», т. е. частями комнаты.

Весьма интереснымъ въ настоящемъ случаѣ оказывается сравненіе данныхъ по Москвѣ съ данными по Берлину:

Хозяйства.	Хозяйствъ Москвы съ почлежниками.	Изъ 100 хозяйствъ съ почлежниками.	
		Въ Москвѣ.	Въ Берлинѣ.
Съ 1 почлежникомъ	2.404	18,6	64,5
» 2 почлежниками	1.959	15,2	24,7
» 3 »	1.392	10,8	8
» 4 »	1.093	8,4	2
» 5 » и болѣе	6.069	47	0,8

Тогда какъ въ Берлинѣ хозяйства съ 1 и 2 почлежниками составляютъ почти $\frac{9}{10}$ хозяйствъ, заключающихъ въ себѣ почлежниковъ, въ Москвѣ такія хозяйства едва достигаютъ $\frac{1}{3}$ и обратно: въ Берлинѣ хозяйства съ 4 и болѣе почлежниками весьма мало ($2,8\%$), въ Москвѣ же ихъ болѣе $\frac{1}{2}$ ($55,4\%$).

Листъ XXXI.—Planche XXXI.

Хозяйства съ брачной парой во главѣ.

Разсматривая предыдущій листъ, мы видѣли, что только 63% хозяйствъ города Москвы имѣютъ во главѣ и мужчину, и женщину; въ Петербургѣ и Берлинѣ эти цифры болѣе благоприятны ($74,8\%$ и 72%). Картограмма XXXI листа показываетъ, какъ обставлены въ разсматриваемомъ отношеніи различные московскіе участки; одного взгляда на картограмму достаточно, чтобы видѣть, какъ равномерно распределены хозяйства съ брачной парой во главѣ: въ 32 участкахъ (въ $\frac{4}{5}$) хозяйства эти составляютъ процентъ, уклоняющійся отъ средне-московскаго менѣе чѣмъ на $\frac{1}{10}$, остальные 8 участковъ уклоняются въ обѣ стороны на 10% и до 40% , уклоненія свыше 40% не наблюдается ни въ одномъ участкѣ. Вотъ группы участковъ, на какія разбиты для данной картограммы всѣ участки Москвы:

1. Отъ 0	до $37,8\%$ хоз. съ брачн. пар. во главѣ	0 уч.
2. >	$53,7$ > $56,7$ >	4 >
3. >	$56,8$ > $69,3$ >	32 >
4. >	$69,4$ > $77,2$ >	4 >
5. Сверхъ	$88,3$ >	0 >

Въ 1-ой и 5-ой группахъ, отклоняющихся отъ средняго по Москвѣ болѣе чѣмъ на 40% , нѣтъ ни одного участка, такъ что вся картограмма окрашена не пятью, а всего лишь тремя оттѣнками.

Листъ XXXII.—Planche XXXII.

Хозяйства съ одной женщиной во главѣ.

Намъ уже извѣстно, что хозяйства съ женщиной во главѣ составляютъ почти четвертую часть ($23,2\%$) всѣхъ родственныхъ хозяйствъ Москвы. Картограмма XXXII листа показываетъ, какую роль играютъ хозяйства этого рода среди всѣхъ хозяйствъ каждаго участка. Менѣе всего главенство женщины распространено въ Городскомъ и 2-мъ Мѣщанскомъ участкахъ, больше всего въ обоихъ Арбатскихъ и обоихъ Пречистенскихъ. Всѣ участки Моск-

вы распределены для разсматриваемой картограммы на слѣдующія четыре группы:

1. Отъ $7,9$	до $13,9\%$ хозяйств. съ женщ. во главѣ	2 участ.
2. >	14 > $20,9$ >	8 >
3. >	21 > $25,5$ >	20 >
4. >	$25,6$ > $31,8$ >	10 >
5. Свыше	$32,6$ >	0 >

Въ 5-й группѣ, отклоняющейся отъ средняго по Москвѣ болѣе чѣмъ на 40% въ сторону максимума, не оказалось ни одного участка, въ сторону минимума такое отклоненіе наблюдается лишь въ 2 участкахъ; въ среднюю группу, съ уклоненіемъ отъ средняго въ обѣ стороны не болѣе чѣмъ на 10% , попала половина всѣхъ московскихъ участковъ. Все это свидѣтельствуетъ о весьма равномерномъ распределеніи по площади Москвы хозяйствъ, имѣющихъ во главѣ одну женщину.

Листъ XXXIII.—Planche XXXIII.

Хозяйства, состояція только изъ членовъ семьи.

Хозяйствъ, состоящихъ исключительно изъ членовъ семьи, т. е. такихъ, въ которыхъ нѣтъ ни прислуги, ни промышленно-служащихъ, ни почлежниковъ и никакихъ другихъ стороннихъ семей элементовъ, насчитывается въ Москвѣ 12.588 или всего 15% , тогда какъ въ Берлинѣ такихъ, исключительно семейныхъ хозяйствъ, значительно больше половины ($57,8\%$) берлинскихъ хозяйствъ вообще. Такая громадная разница нашей столицы отъ Берлина зависитъ главнымъ образомъ отъ примѣси къ семей московскихъ хозяйствъ такихъ стороннихъ элементовъ, какъ прислуга, промышленные рабочіе и жильцы изъ вторыхъ рукъ, имѣющихъ значительно большее развитіе въ Москвѣ, чѣмъ въ Берлинѣ.

Каково относительное значеніе исключительно семейныхъ хозяйствъ для различныхъ участковъ Москвы, видно изъ картограммы XXXIII листа ¹⁾. Всѣ участки этой картограммы разбиты на слѣдующія 4 группы по проценту семейныхъ хозяйствъ:

1. Отъ 0	до 9% исключ. семейн. хозяйствъ	0 участ.
2. >	$9,6$ > $13,5$ >	16 >
3. >	$13,6$ > $16,5$ >	11 >
4. >	$16,6$ > 21 >	5 >
5. >	$21,1$ > 41 >	8 >

¹⁾ Абсолютныя и относительныя величины для этой картограммы выдае изъ графъ 9 и 16 таблицы № 8 приложений.

Мы видимъ, что хозяйства, состояція только изъ членовъ семействъ, распредѣлены по Москвѣ довольно равномерно: процентъ такихъ хозяйствъ ни въ одномъ участкѣ не падаетъ ниже 9,6, а высшій процентъ (въ 1-мъ Хамовническомъ участкѣ) достигаетъ всего 23,2%, если не считать 4-го Мѣщанскаго, особенно много заключающаго въ себѣ семейныхъ хозяйствъ по преимуществу (41%); такое значительное количество чисто семейныхъ хозяйствъ въ 4-мъ Мѣщанскомъ участкѣ находится въ зависимости отъ того, что его жители чаще жителей другихъ мѣстностей обходятся безъ прислуги, мало держатъ жильцовъ и почлежниковъ, да и промышленно-служащіе этого участка рѣдко живутъ въ хозяйствахъ своихъ нанимателей.

Листъ XXXIV.—Planche XXXIV.

Мы уже видѣли, что въ Москвѣ хозяйства, имѣющихъ прислугу, весьма значительный процентъ—39½, тогда какъ въ Берлинѣ, напримѣръ, такихъ хозяйствъ только 18%. Картограмма XXXIV листа даетъ наглядное представление о томъ, въ какихъ участкахъ Москвы хозяйства съ прислугой болѣе, въ какихъ менѣе. Всѣ участки пятью отѣнками краски картограммы разбиты на слѣдующія 5 группъ:

1.	Отъ 15,8 до 23,7%	хозяйствъ имѣють присл.	4 уч.
2.	» 23,8 » 35,5 »	» » »	» 12 »
3.	» 35,6 » 43,4 »	» » »	» 10 »
4.	» 43,4 » 55,3 »	» » »	» 7 »
5.	» 55,4 » 62,5 »	» » »	» 7 »

Какъ видно изъ таблички и изъ картограммы, хозяйства съ прислугой распредѣлены по площади нашего города довольно неравномерно; это распредѣленіе напоминаетъ собой картограмму XXIX листа, на которой показаны отношенія численности прислуги къ населенію обыкновенныхъ квартиръ каждаго участка. Хозяйствъ, держащихъ прислугу, всего болѣе въ участкахъ, близкихъ къ центру Москвы, а въ четырехъ окраинныхъ участкахъ—1-мъ Серпуховскомъ, 2-мъ Рогожскомъ, 2-мъ и 4-мъ Мѣщанскихъ—хозяйствъ съ прислугой особенно мало (отъ 15,8 до 22,9%).

Цифровыя данныя о хозяйствахъ съ прислугой можно видѣть изъ графъ 12-й и 19-й таблицы № 8 приложений.

Листъ XXXV.—Planche XXXV.

Хозяйства съ промышленно-служащими.

Изъ свѣдѣній, сообщенныхъ въ шестой группѣ листовъ атласа, уже извѣстно, что значительная часть населенія московскихъ хозяйствъ (12,2%) состоитъ изъ промышленно-служащихъ, живущихъ въ хозяйствахъ своихъ патроновъ, тогда какъ этотъ элементъ хозяйства въ Берлинѣ не составляетъ и 2% жителей обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ. Такое же соотношеніе наблюдается и при группировкѣ хозяйствъ: промышленно-служащіе встрѣчаются болѣе чѣмъ въ 1/5 (въ 22,5%) хозяйствъ Москвы, тогда какъ въ Берлинѣ такихъ хозяйствъ менѣе 1/25 (3,9%).

Картограмма листа XXXV показываетъ, въ какихъ мѣстностяхъ Москвы особенно часто встрѣчаются хозяйства съ разсматриваемымъ стороннимъ элементомъ и гдѣ они менѣе распространены. Очевидно, что старинный обычай держать при своемъ семействѣ промышленно-служащихъ особенно сохранился въ центральныхъ, наиболѣе торговыхъ, участкахъ Москвы; за ними слѣдуютъ 3 участка Замоскворѣчья, два Рогожскихъ участка, 1-й Сушевскій и вторые участки Срѣтенской и Лефортовской частей. Во всѣхъ названныхъ 13 участкахъ хозяйства съ промышленно-служащими болѣе 1/4 (отъ 25,1% до 37,7%); всего же рѣже встрѣчаются такія хозяйства во 2-мъ Мѣщанскомъ участкѣ—9½%.

Для составленія разсматриваемой картограммы всѣ 40 московскихъ участковъ разбиты на слѣдующія 5 группъ:

1.	Отъ 9,5 до 13,5%	хозяйствъ съ промыш.-служ.	4 уч.
2.	» 13,6 » 20,3 »	» » »	» 10 »
3.	» 20,4 » 24,8 »	» » »	» 13 »
4.	» 24,9 » 31,5 »	» » »	» 8 »
5.	» 31,6 » 37,7 »	» » »	» 5 »

Абсолютныя и относительныя данныя о количествѣ хозяйствъ съ промышленно-служащими (по участкамъ, частямъ и поясамъ Москвы) можно видѣть изъ графъ 17-й и 20-й таблицы № 8 приложений.

Листъ XXXVI.—Planche XXXVI.

Хозяйства съ жильцами изъ вторыхъ рукъ или почлежниками.

Слѣдующій листъ посвященъ хозяйствамъ, заключающимъ въ себѣ почлежниковъ, какъ мы уже видѣли, въ Москвѣ не особенно многочисленнымъ, но такъ какъ

точно разграничить понятие ночлежника отъ жилья изъ вторыхъ рукъ довольно трудно (и при переписи такое смѣшеніе было вполне возможно), то на картограммѣ XXXVI листа и даны хозяйства, содержація въ себѣ оба эти, совершенно чуждые хозяйству, элемента.

Такъ какъ отдача въ наемъ части квартиръ въ Москвѣ весьма распространена (по сравненію, напримѣръ, съ Берлиномъ), то весьма понятно, что и хозяйства съ жильцами и ночлежниками въ Москвѣ довольно значительный процентъ—45,9%, тогда какъ въ Берлинѣ только 22,5%. Какъ видно изъ картограммы разсматриваемый процентъ хозяйствъ по различнымъ участкамъ колеблется отъ 17 (1-й Тверской участокъ) до 66,2 (2-й Мѣщанскій); наибольшее скопленіе хозяйствъ съ жильцами и ночлежниками замѣчается по сѣверной и западной окраинамъ Москвы, наименьшее—въ центральныхъ участкахъ и въ южной ея окраинѣ; впрочемъ, здѣсь-же расположенъ 1-й Серпуховской участокъ—съ 62,4% хозяйствъ разсматриваемой категоріи.

Участки на этой картограммѣ разгруппированы на слѣдующія пять категорій:

1.	Отъ 17	до 27,5%	хозяйствъ съ жильц. или ночлежн.	3	уч.
2.	> 27,6	> 41,3	> > > >	>	16 >
3.	> 41,4	> 50,5	> > > >	>	9 >
4.	> 50,6	> 64,3	> > > >	>	10 >
5.	> 64,4	> 66,2	> > > >	>	2 >

Подробныя цифровыя указанія по вопросу можно найти въ таблицѣ № 8 приложеній, въ графахъ 14 и 21.

Листъ XXXVII.—Planche XXXVII.

Хозяйства съ ночлежниками.

Хозяйства, заключающія въ себѣ ночлежниковъ, какъ намъ уже извѣстно, составляютъ всего 15,3% московскихъ хозяйствъ (то же и въ Берлинѣ).

Все участки Москвы на картограммѣ XXXVII листа разбиты на 5 слѣдующихъ категорій:

1.	Отъ 5,7	до 9,2%	хозяйствъ съ ночлежн.	6	участковъ.
2.	> 9,3	> 13,8	> > > >	>	9 >
3.	> 13,9	> 16,8	> > > >	>	11 >
4.	> 16,9	> 21,4	> > > >	>	9 >
5.	> 21,5	> 30,8	> > > >	>	5 >

Очевидно, что распределеніе хозяйствъ съ ночлежниками по площади Москвы весьма неравномерно: отъ 5,7% такихъ хозяйствъ въ 1-мъ Тверскомъ участкѣ, этотъ процентъ восходитъ до 30,8—въ 1-мъ Серпуховскомъ. Участковъ, уклоняющихся въ разсматриваемомъ отношеніи отъ средняго по Москвѣ въ обѣ стороны болѣе чѣмъ на 40%, оказалось 11; изъ нихъ участки, заключающіе наибольшіе проценты хозяйствъ съ ночлежниками, разбросаны по всей площади города, участки же съ наименьшими процентами такихъ хозяйствъ расположены главнымъ образомъ въ болѣе центральныхъ мѣстностяхъ.

Цифровыя данныя для разсматриваемой картограммы сообщены въ графахъ 15-й и 22-й таблицы № 8 приложеній.

Статистическій атласъ города Москвы.

Выпускъ второй.

Приложеніе: таблицы.

Atlas statistique de la ville de Moscou.

APPENDICE: TABLEAUX.

NOTE. Chaque tableau de cet appendice est divisé en deux parties, dont la première (à gauche du feuille) contient les données concernant les quartiers de la ville. Les quartiers sont désignés par le nom d'arrondissement suivi d'un numéro. Dans les tableaux les quartiers sont disposés dans l'ordre suivant:

1. Gorodskoj		11. Arbatsky	2-e.	21. Soustchewsky	2-e.	31. Basmanny	2-e.
2. Tverskoj	1-er.	12. Sretensky	1-er.	22. »	3-e.	32. Rogojsky	1-er.
3. »	2-e.	13. »	2-e.	23. Mestchansky	1-er.	33. »	2-e.
4. »	3-e.	14. Jaousky	1-er.	24. »	2-e.	34. »	3-e.
5. Miasnitzky	1-er.	15. »	2-e.	25. »	3-e.	35. Jakimansky	1-er.
6. »	2-e.	16. Khamowniki	1-er.	26. »	4-e.	36. »	2-e.
7. »	3-e.	17. »	2-e.	27. Lefortowsky	1-er.	37. Iiatnizky	1-er.
8. Pretchistensky	1-er.	18. Presnesky	1-er.	28. »	2-e.	38. »	2-e.
9. »	2-e.	19. »	2-e.	29. »	3-e.	39. Serpoukhowskoj	1-er.
10. Arbatsky	1-er.	20. Soustchewsky	1-er.	30. Basmanny	1-er.	40. »	2-e.

La seconde partie de chaque tableau (à droite du feuille) contient les récapitulations concernant: a. Les arrondissements de la ville, savoir: 1. Gorodskoj. 2. Tverskoj. 3. Miasnitzky. 4. Pretchistensky. 5. Arbatsky. 6. Sretensky. 7. Jaousky. 8. Khamowniki. 9. Presnesky. 10. Soustchewsky. 11. Mestchansky. 12. Lefortowsky. 13. Basmanny. 14. Rogojsky. 15. Jakimansky. 16. Piatnizky. 17. Serpoukhowskoj. 18. Récapitulation pour la ville entière. b. Les numéros 19—20 contiennent les récapitulations concernant les rayons de la ville, savoir: 19. Centre (arrondissement Gorodskoj). 20. Premier rayon (arrondissements № 2 et 3-e). 21. Deuxième rayon (arrondissements № 4—7). 22. Troisième rayon (arrondissements № 8—14). 23. Autre-rive (arrondissements № 15—17).

Таблица I. Владѣнія, ихъ размѣры, матеріаль и страховка.

№ №	Участки.	Всѣхъ владѣній.		Въ томъ числѣ незастроен. владѣній			Въ предѣлахъ Камеръ Коллежскаго вала.			На 1 застроенное владѣніе.				На 100 владѣній мѣстности приходится владѣній:				
		Общее число.	%	Всѣхъ застроенныхъ владѣній.	Квадрат. саж. застроен. простран.		Устроеніи (всѣхъ службъ).	Помѣщений.		Всѣхъ комнатъ.	Жителей обоюто пола.	Съ 1 квартирой.	Съ 1—5 квартир.	Съ 6—10 квартир.	Съ 11—50 квартир.	Слѣдими наименьши постр. (вр. службъ).	Незастроенныхъ.	
					Всего.	На 1 застроенное владѣніе.		Всѣхъ.	Обновлен. янлыхъ.									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1	Городской.....	1301	—	—	1303	133195	102,2	0,5	4,6	1,3	11,9	16,7	55,4	85,0	5,8	9,2	95,3	28,7
	Тверской 1.....	169	3	1,8	168	133192	792,8	2,9	10,7	8,7	55,6	84,0	7,9	42,4	18,2	39,4	87,5	10,9
	» 2.....	189	5	2,6	184	136593	742,4	3,1	18,5	13,5	86,2	145,2	7,6	26,6	16,3	57,1	85,9	7,0
	» 3.....	138	—	—	140	86109	615,1	2,6	18,0	12,2	81,3	132,5	8,7	21,7	21,0	57,3	82,9	3,1
5	Мясницкій 1.....	159	—	—	161	107383	667,0	2,9	14,8	10,7	73,2	124,5	7,5	35,9	20,1	44,0	83,9	4,7
	» 2.....	115	—	—	115	85621	744,5	2,9	13,9	11,3	69,9	121,1	7,8	38,2	18,3	43,5	78,3	5,6
	» 3.....	110	2	1,8	109	85734	786,6	2,5	14,3	9,5	51,6	169,2	11,1	45,4	25,9	28,7	60,6	11,7
	Пречистенскій 1.....	399	6	1,5	393	170535	433,9	2,3	5,9	5,0	31,5	46,9	9,2	58,5	28,0	13,5	13,7	6,3
	» 2.....	407	4	1,0	403	142594	353,8	2,3	6,6	5,6	33,3	43,6	9,4	56,3	27,3	16,4	13,2	4,8
10	Арбатскій 1.....	392	2	0,5	392	149404	381,1	2,5	6,1	5,4	35,0	43,4	8,7	54,6	27,7	17,7	11,7	3,8
	» 2.....	299	1	0,3	298	111826	375,3	2,7	8,9	7,6	42,4	62,1	6,0	42,6	29,5	27,9	15,4	6,0
	Срѣтенскій 1.....	273	3	1,1	271	98886	364,9	2,3	9,1	7,3	37,7	66,5	17,0	47,4	23,7	28,9	15,9	11,2
	» 2.....	380	2	0,5	382	82987	217,2	1,9	8,0	6,8	32,9	59,4	10,6	45,5	32,8	21,7	15,7	3,8
	Яузскій 1.....	206	1	0,5	205	86172	420,4	2,8	8,3	7,2	40,5	61,7	7,8	49,0	24,0	27,0	10,7	4,9
	» 2.....	253	8	3,2	246	109831	446,5	2,5	7,0	5,8	32,4	62,2	5,8	48,3	28,9	22,8	16,7	6,9
15	Хамовническій 1.....	349	21	6,0	330	285527	865,2	2,4	6,3	4,8	22,4	63,3	21,1	63,9	20,8	15,3	6,7	18,7
	» 2.....	518	21	4,1	497	141272	428,1	2,0	5,8	4,5	21,4	43,8	12,1	64,8	23,7	11,5	10,9	12,2
	Прѣсенскій 1.....	400	9	2,2	379	173177	456,9	2,3	6,5	5,7	25,7	51,2	11,3	56,7	27,6	15,7	7,4	5,9
	» 2.....	474	34	7,2	374	131653	352,0	2,0	6,0	5,2	23,5	48,5	13,0	55,9	29,8	14,3	7,0	12,8
20	Сущевскій 1.....	461	11	2,4	450	149119	331,4	2,0	7,5	6,4	27,5	56,3	6,4	50,2	31,1	18,7	18,7	6,5
	» 2.....	451	39	8,6	234	75875	324,3	3,0	6,4	5,2	25,6	36,3	13,1	65,0	24,3	10,7	9,7	16,2
	» 3.....	515	36	7,0	480	121650	253,4	1,9	3,8	3,3	13,5	32,7	19,5	72,4	20,9	6,7	3,3	14,1
	Мѣщанскій 1.....	354	4	1,1	349	140972	403,9	2,2	8,5	6,9	33,2	66,0	4,0	44,0	29,4	26,6	8,6	2,1
	» 2.....	321	37	11,5	285	366466	1285,8	2,3	8,2	6,9	27,1	52,2	18,4	51,8	23,7	19,5	3,2	12,1
	» 3.....	501	16	3,2	485	140905	290,5	1,8	5,3	4,5	19,7	41,7	15,0	65,1	27,0	7,9	8,0	10,2
	» 4.....	377	18	4,8	235	127800	543,8	3,2	4,5	4,1	21,2	23,3	10,5	72,2	23,0	4,8	0,6	9,4
	Лефортовскій 1.....	738	23	3,1	715	280858	392,8	2,0	5,0	3,9	17,1	41,9	15,5	66,4	23,2	10,4	14,3	10,5
	» 2.....	361	31	8,6	330	161508	489,4	2,5	4,3	3,4	14,7	57,4	18,5	73,0	20,3	6,7	8,2	26,4
	» 3.....	206	15	7,3	191	218737	1145,2	2,3	5,2	4,2	22,9	59,9	22,5	71,7	21,0	7,3	4,7	23,4
30	Басманный 1.....	337	7	2,1	330	177513	537,9	2,6	7,0	5,9	33,5	58,9	9,7	53,8	25,8	20,4	14,8	6,6
	» 2.....	267	14	5,2	253	175411	693,3	2,4	6,7	6,0	29,5	58,7	11,9	56,9	24,1	19,0	9,1	15,4
	Рогожской 1.....	395	5	1,3	396	142896	360,8	2,0	5,3	4,4	23,3	44,1	10,8	65,9	19,0	15,1	36,1	10,8
	» 2.....	977	29	3,0	381	127633	335,0	1,7	4,1	3,4	13,1	28,6	26,2	78,7	15,1	6,2	13,9	36,3
	» 3.....	562	13	2,3	549	216351	394,1	1,9	4,2	3,4	15,5	37,4	16,2	75,5	18,7	5,8	11,3	20,3
35	Якиманскій 1.....	426	11	2,6	421	158794	377,2	1,9	5,6	4,7	23,1	47,6	11,3	65,5	19,4	15,1	43,5	6,0
	» 2.....	532	25	4,7	509	249009	489,2	2,2	5,7	4,5	23,6	44,2	11,5	62,4	26,5	11,1	12,0	7,6
	Пятницкій 1.....	460	11	2,4	447	197754	442,4	2,3	6,3	5,2	30,6	54,0	12,3	58,1	23,1	18,8	32,7	8,1
	» 2.....	660	27	4,4	638	248546	389,6	2,1	4,7	3,9	18,9	41,2	15,3	69,6	21,2	9,2	14,1	10,5
40	Серпуховской 1.....	197	15	7,6	182	103886	570,8	2,0	3,2	2,5	11,8	36,3	27,8	77,8	14,4	7,8	8,2	27,4
	» 2.....	339	5	1,4	334	158031	473,1	1,8	4,0	3,1	15,4	49,1	34,2	83,8	12,6	3,6	9,0	26,8

Tableau I. Propriétés (leurs dimensions, matériel de construction, assurances).

№ №	Части и пояса.	Всёх владений ¹⁾ .	Въ томъ числѣ незастроен. владений.		Въ предѣлахъ Камеръ-Коллежскаго вала		На 1 застроенное владеніе.				На 100 владений мѣстности приходится владений:							
			Общее число.	%	Всёх застроенныхъ владений ²⁾ .	Квадраты, саж. застроен. простран.		Строений (кроме службъ).	Помещеній.		Всёх комнатъ.	Жителей обоюто поля.	Съ 1 квартирой.	Съ 1—5 квартир.	Съ 6—10 квартир.	Съ 11—50 квартир.	Съ однимъ каменнымъ постр. (пр. службъ).	Незастрахованныхъ.
						Всего.	На 1 застроенное владеніе.		Всёх.	Обыкновен. жилыхъ.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
1	Городская.....	1301	—	—	1303	133195	102,2	0,5	4,6	1,3	11,9	16,7	55,4	85,0	5,8	9,2	95,3	28,7
2	Тверская.....	496	8	1,6	492	355894	723,4	2,9	15,7	11,5	74,4	120,8	8,0	30,6	18,3	51,1	85,6	7,2
3	Мясницкая.....	384	2	0,5	385	278738	724,0	2,8	14,4	10,5	66,1	136,1	8,6	39,3	21,2	39,5	75,6	7,0
4	Пречистенская.....	806	10	1,2	796	313129	393,4	2,3	6,3	5,3	32,4	45,2	9,3	57,4	27,6	15,0	13,4	5,5
5	Арбатская.....	691	3	0,4	690	261230	378,6	2,6	7,3	6,4	38,2	51,5	7,6	49,4	28,5	22,1	13,3	4,7
6	Срѣтенская.....	653	5	0,8	653	181873	278,5	2,1	8,4	7,0	34,9	62,4	13,3	46,3	29,0	24,7	15,8	6,7
7	Яузская.....	459	9	2,9	451	196003	434,6	2,6	7,6	6,4	36,0	62,0	6,7	48,6	26,7	24,7	14,0	6,0
8	Хамовническая.....	867	42	0,5	827	426799	516,1	2,2	6,0	4,6	21,8	51,5	15,7	64,5	22,5	13,0	9,2	14,7
9	Прѣсенская.....	874	43	4,9	753	304830	404,8	2,2	6,3	5,5	24,6	49,7	12,2	56,3	28,7	15,0	7,2	9,5
10	Сущевская.....	1427	86	6,0	1164	346644	297,8	2,3	5,9	4,9	21,9	41,7	13,1	62,7	25,4	11,9	10,4	12,0
11	Мѣщанская.....	1553	75	4,8	1354	776143	573,2	2,4	6,4	5,5	24,7	45,0	11,9	59,2	27,0	13,8	5,4	8,4
12	Лефортовская.....	1305	69	5,3	1236	661103	534,9	2,2	4,9	3,8	17,4	48,8	17,4	69,0	22,1	8,9	11,2	16,8
13	Басманная.....	604	21	3,4	583	352924	605,4	2,5	6,9	5,9	31,7	58,5	10,7	55,2	25,0	19,8	12,3	10,4
14	Рогожская.....	1934	47	2,4	1326	486880	367,2	1,8	4,4	3,6	15,9	34,4	20,1	75,1	16,9	8,0	17,8	25,9
15	Якиманская.....	958	36	3,8	930	407803	438,5	2,1	5,7	4,6	23,4	45,8	11,4	63,7	23,6	12,7	26,2	7,0
16	Пятницкая.....	1120	33	3,4	1085	446300	411,3	2,2	5,4	4,4	23,8	46,5	14,0	64,8	22,0	13,2	21,8	9,5
17	Серпуховская.....	536	20	3,7	516	261917	507,6	1,9	3,7	2,9	14,2	44,6	32,0	81,7	13,2	5,1	8,7	27,0
18	По всей Москвѣ...	15968	514	3,2	14544	6191405	425,7	2,2	6,3	4,9	25,7	48,8	17,5	63,0	22,0	15,0	19,6	12,7
	Въ томъ числѣ: ³⁾																	
19	Центръ.....	1301	—	—	1303	133195	102,2	0,5	4,6	1,3	11,9	16,7	55,4	85,0	5,8	9,2	95,3	28,7
20	I-й поясъ.....	880	10	1,1	877	634632	723,6	2,8	15,1	11,1	70,7	127,5	8,3	34,4	19,6	46,0	81,2	7,1
21	II-й ».....	2609	27	1,0	2590	953235	367,7	2,4	7,3	6,2	35,2	54,1	9,4	51,0	28,1	20,9	14,1	5,7
22	III-й ».....	8564	383	4,5	7243	3355323	463,3	2,2	5,6	4,7	21,3	44,7	15,2	64,9	23,2	11,9	11,0	15,1
23	Замоскворѣчье.....	2614	94	3,6	2531	1116020	440,9	2,1	5,1	4,2	21,7	45,8	16,9	68,0	20,7	11,3	20,7	12,1
№ №	Divisions de la ville (Voir la note, qui précède les tableaux).	Nombre des propriétés (bâties et non-bâties).		Propriétés non-bâties.		Dans les limites du repart.			En moyenne par 1 propriété-bâtie combien des			Par 100 propriétés de chaque division de la ville combien des propriétés						
		N. absolus.	%	N. des propriétés-bâties.	Superficie bâtie en saènes carrées.		Bâtimens.	Locaux.		Habitants.		Contenant 1 local.	Ayant 1—5 locaux.		Ayant 6—10 locaux.		Ayant 11—50 locaux.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		

1) Сюда не вошли церковныя владенія безъ квартиръ, съ которыми всѣхъ владений 16.003.
 2) Взяты и церковныя владенія, въ которыхъ нѣтъ квартиръ.
 3) Малый размѣръ владений Городской части объясняется тѣмъ, что здѣсь въ числѣ 1.303 владений помѣщены 941 владенія Гостиннаго двора.
 4) Центръ соответствуетъ Городской части (№ 1), I поясъ—частямъ подъ №№ 2 и 3, II поясъ—№№ 4, 5, 6 и 7, III поясъ состоитъ изъ частей подъ №№ 8—14, Замоскворѣчье—№№ 15, 16 и 17.

Таблица II. Строения, их размеры, материал и этажность.

№ п/п	Участки.	Число пятиэтажных строений (службы и т. д.).	Строения жилых или же торгово-промышленных.					Жилые и торгово-промышленные строения, распределенные по числу этажей.									
			Общее число.	Из них.			Процент.		Общее число.	Из них.			Процентное распределение.			Всех помещений.	Комнат.
				Каменных.	Сытных.	Деревянных.	Каменных.	Деревянных.		Одно-этажных.	Двух-этажных.	Трех и более этажных.	Одно-этажных.	Двух-этажных.	Трех и более этажных.		
1	Городской.	259	636	613	10	13	96,4	2,0	385	75	188	122	19,5	48,8	31,7	9,5	24,3
	Тверской 1.	358	486	462	7	17	95,1	3,5	460	162	253	45	35,2	55,0	9,8	3,7	19,0
	» 2.	330	562	530	14	18	94,3	3,2	514	132	282	100	25,7	54,9	19,4	6,1	28,2
	» 3.	223	369	339	10	20	91,9	5,4	351	80	175	96	22,8	49,9	27,3	6,8	30,4
5	Мясницкий 1.	319	464	415	7	42	89,4	9,1	448	125	233	90	27,9	52,0	20,1	5,1	25,1
	» 2.	232	337	304	11	22	90,2	6,5	321	115	160	46	35,8	49,9	14,3	4,8	23,9
	» 3.	229	277	200	28	49	72,2	17,7	268	100	139	29	37,3	51,9	10,8	5,6	20,1
	Пречпстен. 1.	779	894	213	192	489	23,8	54,7	884	489	364	31	55,3	41,2	3,5	2,6	13,9
	» 2.	846	924	226	219	479	24,5	51,8	907	497	364	46	54,8	40,1	5,1	2,9	14,5
10	Арбатский 1.	793	987	242	148	597	24,5	60,5	980	579	372	29	59,1	37,9	3,0	2,4	13,8
	» 2.	576	806	235	140	431	29,2	53,5	800	399	359	42	49,9	44,9	5,2	3,3	15,7
	Срѣгепский 1.	530	628	509	192	227	33,3	36,1	564	243	279	42	43,1	49,5	7,4	3,9	16,2
	» 2.	619	720	198	214	308	27,5	42,8	702	272	364	66	38,7	51,9	9,4	4,2	17,3
	Лузский 1.	465	568	162	109	297	28,5	52,3	542	254	256	32	46,9	47,2	5,9	3,0	14,6
	» 2.	549	615	222	123	270	36,1	43,9	601	292	284	25	48,6	47,3	4,1	2,8	12,9
15	Хамовнич. 1.	661	806	180	121	505	22,3	62,7	730	462	238	30	63,3	32,6	4,1	2,5	9,1
	» 2.	1001	977	200	206	571	20,5	58,4	935	539	375	21	57,7	40,1	2,2	2,9	10,9
	Прѣсен. 1.	878	907	142	243	522	15,7	57,6	871	534	322	15	61,3	37,1	1,7	2,8	11,1
	» 2.	1004	896	116	196	584	12,9	65,2	849	452	380	17	53,2	44,8	2,0	3,0	11,6
20	Суцевский 1.	905	913	249	173	491	27,3	53,8	883	371	479	33	42,0	54,2	3,8	3,7	13,6
	» 2.	932	1229	121	63	1045	9,8	85,0	1221	896	312	13	73,4	25,5	1,1	2,1	8,6
	» 3.	899	904	91	139	674	10,1	74,6	878	580	290	8	66,1	33,0	0,9	2,0	7,2
	Мѣщанск. 1.	774	774	192	170	412	24,8	53,2	725	295	385	45	40,7	53,1	6,2	3,8	15,0
	» 2.	615	657	72	106	479	11,0	72,9	624	327	285	12	52,4	45,7	1,9	3,5	11,7
	» 3.	861	898	139	157	602	15,5	67,6	880	494	370	16	56,1	42,1	1,8	2,8	10,6
	» 4.	853	1159	59	25	1075	5,1	92,8	1121	750	361	10	66,9	32,2	0,9	1,4	6,6
	Лефортов. 1.	1400	1441	360	254	827	25,0	57,1	1247	693	509	45	55,6	40,8	3,6	2,5	8,5
	» 2.	673	811	194	142	475	23,9	58,6	728	462	239	27	63,5	32,8	3,7	1,7	6,0
	» 3.	417	431	88	64	279	20,4	64,7	374	256	115	3	68,5	30,7	0,8	2,3	10,1
30	Басманный 1.	875	868	311	170	387	35,8	44,6	821	440	339	42	53,6	41,3	5,1	2,7	12,7
	» 2.	560	607	175	132	300	28,8	49,4	566	364	240	22	53,7	42,4	3,9	2,8	12,3
	Рогожский 1.	845	788	385	206	197	48,9	25,0	744	311	408	25	41,8	54,8	3,4	2,6	11,5
	» 2.	1573	1622	306	209	1107	18,9	68,2	1565	1061	486	18	67,8	31,1	1,1	2,4	7,7
	» 3.	1090	1020	236	222	562	23,1	55,1	966	653	301	12	67,6	31,2	1,2	2,2	8,3
35	Якиманск. 1.	806	819	447	100	272	54,6	33,2	717	343	343	31	47,8	47,8	4,3	2,9	11,7
	» 2.	1163	1112	304	221	587	27,3	52,8	1010	601	389	20	59,5	38,5	2,0	2,6	10,8
	Пятиницкий 1.	1074	1022	508	174	340	49,7	33,3	903	408	458	37	45,2	50,7	4,1	2,8	13,4
	» 2.	1288	1313	396	215	702	30,2	53,5	1164	711	433	20	61,1	37,2	1,7	2,3	9,1
40	Серпухов. 1.	402	365	75	48	242	20,5	66,3	334	239	88	7	71,6	26,3	2,1	1,6	5,9
	» 2.	725	602	137	90	375	22,8	62,3	562	360	193	9	64,1	34,3	1,6	2,2	8,6

Tableau II. Bâtiments, leurs dimensions, matériel de construction, nombre des étages.

№ №	Части и пояса.	Число жилых строений (службы и т. д.).	Строения жилья или же торгово-промышленныя.					Жилыя и торгово-промышленныя строения, распределенныя по числу этажей.					На 1 строение столбца 2-го прихода.				
			Общее число.	Изъ нихъ.			Проценты.	Общее число.	Изъ нихъ.			Процентное распределение.		Всѣхъ помѣщеній.	Комнатъ.		
				Каменныхъ.	Сызмашныхъ.	Деревянныхъ.			Каменныхъ.	Деревянныхъ.	Одно-этажныхъ.	Двухъ-этажныхъ.	Трехъ и болѣе этажныхъ.			Одно-этажныхъ.	Двухъ-этажныхъ.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1	Городская	259	636	613	10	13	96,4	2,0	385	75	188	122	19,5	48,8	31,7	9,5	24,3
2	Тверская	911	1417	1331	31	55	93,9	3,9	1325	374	710	241	28,2	53,6	18,2	5,4	25,6
3	Мясницкая	780	1078	919	46	113	85,3	10,4	1037	340	532	165	32,8	51,3	15,9	5,1	23,4
4	Пречистенская	1625	1818	439	411	968	24,1	53,2	1791	986	728	77	55,1	40,6	4,3	2,7	14,2
5	Арбатская	1369	1793	477	288	1028	26,6	57,3	1780	978	731	71	54,9	41,1	4,0	2,8	14,7
6	Срѣтенская	1149	1348	407	406	535	30,2	39,7	1266	515	643	108	40,6	50,8	8,6	4,1	16,8
7	Яузская	1014	1183	384	232	567	32,5	47,9	1143	546	540	57	47,8	47,2	5,0	2,9	13,7
8	Хамовническая	1662	1783	380	327	1076	21,3	60,3	1665	1001	613	51	60,1	36,8	3,1	2,8	10,1
9	Прѣсенская	1882	1803	258	439	1106	14,3	61,3	1720	986	702	32	57,3	40,8	1,9	2,9	11,3
10	Сушевская	2736	3046	461	375	2210	15,1	72,6	2982	1847	1081	54	61,9	36,3	1,8	2,6	9,7
11	Мѣщанская	3103	3488	462	458	2568	13,2	73,6	3350	1866	1401	83	55,7	41,8	2,5	2,7	10,5
12	Лефортовская	2490	2683	642	460	1581	23,9	58,9	2349	1411	863	75	60,1	36,7	3,2	2,2	8,1
13	Басманная	1435	1475	486	302	687	32,9	46,6	1387	744	579	64	53,6	41,8	4,6	2,7	12,5
14	Рогожская	3508	3430	927	637	1866	27,0	54,4	3275	2025	1195	55	61,8	36,5	1,7	2,4	8,7
15	Якиманская	1969	1931	751	321	859	38,9	44,5	1727	944	732	51	54,6	42,4	3,0	2,7	11,2
16	Пятницкая	2362	2335	904	389	1042	38,7	44,6	2067	1119	891	57	54,1	43,1	2,8	2,5	11,0
17	Серпуховская	1127	967	212	138	617	21,9	63,8	896	599	281	16	66,8	31,4	1,8	2,0	7,5
18	По всей Москвѣ	29381	32214	10053	5270	16891	31,2	52,4	30145	16356	12410	1379	54,3	41,2	4,5	3,0 ¹⁾	12,3 ²⁾
	Въ томъ числѣ:																
19	Центръ	259	636	613	10	13	94,6	2,0	385	75	188	122	19,5	48,8	31,7	9,5	24,3
20	I-й поясъ	1691	2495	2250	77	168	90,2	6,7	2362	714	1242	406	30,2	52,6	17,2	5,3	24,7
21	II-й	5157	6142	1707	1337	3098	27,8	50,4	5980	3025	2642	313	50,6	44,2	5,2	3,1	14,8
22	III-й	16816	17708	3616	2998	11094	20,4	62,6	16728	9880	6434	414	59,0	38,5	2,5	2,6	9,8
23	Замоскворѣчье	5458	5233	1867	848	2518	35,7	48,1	4690	2662	1904	124	56,8	40,6	2,6	2,5	10,4
№ №	Divisions de la ville (Voir la note, qui précède les tableaux).	Ecuries, remises, hangars, etc.	Bâtiments affectés à l'habitation au commerce ou à l'industrie.					Bâtiments considérés, repartis d'après le nombre des étages.					En moyenne par 1 bâtiment de la colonne 2.				
			Totaux.	Construits en			P. 100 bâtiments		Totaux.	N. des bâtiments.		P. 100 bâtiments combien ceux de la colonne.					
1.	2.	Pierre.		Matériel mixte.	Bois.	En pierre.	En bois.	8.		N'ayant qu'un rez-de-chaussée.	Ayant au-dessus du rez-de-chaussée.	№ 9.	№ 10.	№ 11.	Locaux.	Pièces.	
									1 étage.	2 étages et au-dessus.							

1) и 2) Для вывода средняго взято по всей Москвѣ 96.759 помѣщеній и 296.796 комнатъ (см. таблицу приложений № 3, графы 1 и 22).

Таблица IV. Квартиры и помещенія по категориямъ; число всѣхъ комнатъ.

№ №	Участки.	Число квартиръ и помещеній.											Изъ 100 занятыхъ помещеній.														
		Всѣхъ (занятыхъ и незанятыхъ).	Только занятыхъ.	Изъ числа послѣднихъ.							Незанятыхъ.		Изъ нихъ.			Жилыхъ.			Всѣхъ.								
				Жилыхъ.		Торговыхъ помещеній съ жильемъ.	Жил. помещ. въ общ. укр. и прис. мѣст.	Помещеній для общежития.	Исключительно торг.	Исключительно промышленныхъ.	В	С	Е	Г	О.	%	Жилыхъ и съ жильемъ.	Торговыхъ.	Промышленныхъ.	Безъ промышленнаго назначенія.	Съ промышленнымъ назначеніемъ.	Остальныхъ помещеній съ жильемъ.	Исключительно торговыхъ и промышленныхъ.	Всѣхъ.		Всѣхъ помещеній съ указаниемъ числа комнатъ.	Изъ нихъ комнатъ.
				Безъ пром. назначенія.	Съ пром. назначеніемъ.																			Торговыхъ (съ жильемъ и безъ).	Промышленныхъ (съ жильемъ и безъ).		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
1	Городской . .	6014	5691	1203	382	163	82	87	3658	116	323	5,4	111	204	8	21,2	6,7	5,8	66,3	67,1	8,8	5324	15430				
	Тверской 1	1781	1689	1229	149	36	26	124	101	24	92	5,2	85	5	2	72,8	8,8	11,0	7,4	8,1	10,2	1776	9222				
	„ 2	3403	3274	1855	522	156	28	98	539	76	129	3,8	98	28	3	56,7	15,9	8,6	18,8	21,2	18,3	3372	15855				
	„ 3	2486	2355	1302	344	74	17	86	440	92	131	5,3	67	62	2	55,3	14,6	7,5	22,6	21,8	18,5	2457	11214				
5	Мясницкій 1	2350	2252	1284	364	201	20	73	276	34	98	4,2	72	16	10	57,0	16,2	13,0	13,8	21,2	17,7	2331	11633				
	„ 2	1604	1519	995	228	82	6	21	148	39	85	5,3	75	6	4	65,5	15,0	7,2	12,3	15,1	17,6	1560	8047				
	„ 3	1545	1516	907	106	59	27	329	74	14	29	1,9	27	2	—	59,8	7,0	27,4	5,8	8,7	7,9	1538	5576				
	Пречистен. 1	2310	2212	1766	169	35	14	90	102	36	98	4,2	11	85	2	79,8	7,7	6,3	6,2	6,2	9,3	2301	12381				
	„ 2	2667	2503	1846	270	68	17	33	235	34	164	6,1	146	13	5	73,8	10,7	4,7	10,8	12,1	12,1	2653	13409				
10	Арбатскій 1	2370	2270	1852	184	35	16	45	119	19	100	4,2	96	4	—	81,6	8,1	4,9	6,1	6,8	8,9	2359	13643				
	„ 2	2652	2520	1833	319	79	13	126	134	16	132	5,0	120	8	4	72,7	12,7	8,6	6,0	8,5	13,2	2617	12651				
	Срѣтенск. 1	2449	2321	1591	282	24	10	106	247	61	128	5,2	103	22	3	68,5	12,2	6,0	13,3	11,7	14,8	2430	10169				
	„ 2	3019	2899	1914	562	87	8	75	227	26	120	4,0	103	11	6	66,0	19,4	5,9	8,7	10,8	20,3	2997	12426				
	Яузскій 1	1710	1625	1264	131	29	17	47	103	34	85	5,0	74	8	3	77,8	8,1	5,7	8,4	8,1	10,2	1709	8312				
	„ 2	1703	1631	1196	151	60	1	102	91	30	72	4,2	68	4	—	73,3	9,3	10,0	7,4	9,2	11,1	1677	7926				
	Хамовнич. 1	2051	1892	1349	118	45	5	174	135	66	159	7,8	128	14	17	71,3	6,2	11,9	10,6	9,5	9,7	2023	7332				
	„ 2	2879	2680	1771	330	46	15	214	250	54	199	6,9	148	43	8	66,1	12,3	10,3	11,3	11,0	14,3	2859	10654				
	Прѣсенен. 1	2558	2395	1802	318	61	11	69	122	12	163	6,4	132	19	12	75,2	13,3	5,9	5,6	7,6	13,8	2558	10047				
	„ 2	2661	2542	1964	236	68	18	61	149	46	119	4,5	105	13	1	77,2	9,3	5,8	7,7	8,5	11,1	2617	10367				
20	Сущевск. 1	3396	3212	2217	507	43	9	87	277	72	184	5,4	162	12	10	69,0	15,8	4,3	10,9	10,6	18,0	3314	12384				
	„ 2	2626	1769	1177	176	64	3	129	202	18	857	32,6	809	35	13	66,5	10,0	11,1	12,4	15,0	11,0	2542	10555				
	„ 3	1830	1707	1173	295	53	6	92	58	30	123	6,7	100	15	8	68,7	17,3	8,8	5,2	6,5	19,0	1819	6177				
	Мѣщанск. 1	2963	2836	1996	305	86	11	173	223	42	127	4,3	110	15	2	70,4	10,8	9,5	9,3	10,9	12,2	2887	11628				
	„ 2	2320	2110	1695	91	35	24	55	97	113	210	9,1	194	10	6	80,3	4,3	5,4	10,0	6,3	9,6	2265	7633				
	„ 3	2549	2360	2318	369	84	1	147	34	65	189	7,4	158	27	4	73,9	11,8	9,5	4,8	5,4	14,3	2541	9555				
	„ 4	1607	776	15	2	50	36	15	831	51,7	821	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1535	7623				
	Лефортов. 1	3610	3364	2205	412	63	7	50	538	89	246	6,8	164	56	26	65,5	12,3	3,6	18,6	17,9	14,8	3529	12236				
	„ 2	1406	1287	782	239	83	3	35	60	85	119	8,5	102	7	10	60,7	18,6	9,4	11,3	11,1	25,1	1373	4851				
	„ 3	985	935	685	79	18	13	94	22	22	52	5,3	47	3	2	73,4	8,5	13,4	4,7	4,3	10,8	962	4376				
30	Басман. 1	2323	2209	1659	207	53	10	76	154	50	114	4,9	94	17	3	75,1	9,4	6,3	9,2	9,4	11,6	2296	11040				
	„ 2	1711	1608	1316	112	24	7	86	39	24	103	6,0	79	6	18	81,8	7,0	7,3	3,9	3,9	8,4	1700	7461				
	Рогожскій 1	2066	1939	1372	246	52	13	99	132	25	127	6,1	107	13	7	70,8	12,7	8,4	8,1	9,5	14,0	2019	9078				
	„ 2	3891	3655	2769	271	75	2	135	318	85	236	6,1	201	25	10	75,8	7,4	5,8	11,0	10,8	9,8	3799	12428				
	„ 3	2288	2177	1431	341	51	9	122	184	39	111	4,9	84	21	6	65,7	15,7	8,4	10,2	10,8	17,5	2271	8497				
35	Якиманск. 1	2341	2170	1504	303	54	18	108	137	46	171	7,3	158	12	1	69,3	14,0	8,3	8,4	8,8	16,1	2320	9600				
	„ 2	2916	2666	1860	270	68	9	90	317	52	250	8,6	169	69	12	69,8	10,1	6,3	13,8	14,4	12,1	2796	11988				
	Пятницкій 1	2816	2644	1837	352	93	27	56	241	38	172	6,1	151	13	8	69,5	13,3	6,6	10,6	11,1	14,7	2811	13776				
	„ 2	2991	2755	1920	370	62	12	42	244	105	236	7,9	192	18	26	69,7	13,4	4,2	12,7	11,1	17,2	2928	11961				
40	Серпухов. 1	589	519	358	35	9	1	82	20	14	70	11,9	62	6	2	69,0	6,7	17,7	6,6	5,8	9,4	585	2154				
	„ 2	1323	1283	877	112	62	39	106	30	57	40	3,0	30	8	2	68,4	8,7	16,1	6,8	7,1	13,1	1319	5148				

Tableau III. Locaux d'après leur emploi, nombre des pièces.

№ № Части и пояса.	Число квартир и помѣщений.											Изъ 100 занятыхъ помѣщений.												
	Всѣхъ (занятыхъ и незанятыхъ).	Только занятыхъ.	Изъ числа послѣднихъ:							Незанятыхъ.	В С Е Г О.	%	Изъ нихъ.			Жилыхъ.					Всѣхъ.		Всѣхъ помѣщений съ указан-емъ числа комнатъ.	Въ нихъ комнатъ.
			Жилыхъ.		Торговыхъ помѣщений съ жильемъ.	Жил. помѣщ. въ общ. упр. и присут. мѣстахъ.	Помѣщений для общежитій.	Исключительно тор- говыхъ.	Исключительно про- мышленныхъ.				Жилыхъ съ жильемъ.	Торговыхъ.	Промышленныхъ.	Безъ промышленнаго назначенія	Съ промышленнымъ назначеніемъ.	Остальныхъ помѣщений съ жильемъ.	Исключительно торговыхъ и промышленныхъ.	Всѣхъ.				
			Безъ промышл. назначенія.	Съ промышл. назначеніемъ.																Торговыхъ (съ жильемъ и безъ).	Промышленныхъ (съ жильемъ и безъ).			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Городская	6014	5691	1203	382	163	82	87	3658	116	323	5,4	111	204	8	21,2	6,7	5,8	66,3	67,1	8,8	5324	15430	
2	Тверская	7670	7318	4386	1015	266	71	308	1080	192	352	4,6	250	95	7	59,9	13,9	8,8	17,4	18,4	16,5	7605	36291	
3	Мясницкая	5499	5287	3186	698	342	53	423	498	87	212	3,9	174	24	14	60,2	13,2	15,5	11,1	15,9	14,8	5429	25256	
4	Пречистенская	4977	4715	3612	439	103	31	123	337	70	262	5,3	157	98	7	76,6	9,3	5,5	8,6	9,3	10,8	4954	25793	
5	Арбатская	5022	4790	3685	503	114	29	171	253	35	232	4,6	216	12	4	76,9	10,5	6,6	6,0	7,7	11,2	4976	26294	
6	Срѣтенская	5468	5220	3505	844	111	18	181	474	87	248	4,5	206	33	9	67,1	16,2	5,9	10,8	11,2	17,8	5427	22593	
7	Лузская	3413	3256	2460	282	89	18	149	194	64	157	4,6	142	12	3	75,5	8,7	7,9	7,9	8,7	0,6	3386	16238	
8	Хамовническая	4930	4572	3120	448	91	20	358	385	120	38	7,1	276	57	25	68,2	9,8	10,9	11,1	10,4	12,4	4882	17986	
9	Прѣсенская	5219	4937	3766	554	129	29	130	271	58	282	5,4	237	32	13	76,3	11,2	5,8	6,7	8,1	12,4	5175	20414	
10	Сусевская	7852	6688	4567	978	160	18	308	537	120	1164	14,8	1071	62	31	68,3	14,6	7,3	9,8	10,4	16,4	7675	29416	
11	Мѣщанская	9439	8082	6009	765	220	38	425	390	235	1357	14,4	1283	60	14	74,3	9,5	8,5	7,7	7,5	12,4	9228	36489	
12	Лефортовская	6001	5584	3672	730	164	23	179	620	196	417	6,9	313	66	33	65,8	13,1	6,5	14,6	14,0	16,5	5864	21463	
13	Басманная	4034	3817	2975	319	77	17	162	193	74	217	5,4	173	23	21	77,9	8,4	6,7	7,0	7,1	10,3	3996	18501	
14	Рогожская	8245	7771	5572	858	178	24	356	634	149	474	5,7	392	59	23	71,7	11,0	7,2	10,1	10,4	13,0	8089	30003	
15	Якиманская	5257	4836	3364	573	122	27	198	454	98	421	8,0	327	81	13	69,6	11,8	7,2	11,4	11,9	13,9	5116	21588	
16	Пятницкая	5807	5399	3757	722	155	39	98	485	143	408	7,0	343	31	34	69,6	13,4	5,4	11,6	11,9	16,0	5739	25737	
17	Серпуховская	1912	1802	1235	147	71	40	188	50	71	110	5,8	92	14	4	68,5	8,2	16,6	6,7	6,7	20,1	1904	7302	
18	По всей Москвѣ	96759	89765	60074	10257	2555	577	3874	10513	1915	6994	7,2	5763	963	268	66,9	11,1	7,8	13,9	14,6	13,6	94769	396796	
	Въ томъ числѣ:																							
19	Центръ	6014	5691	1203	382	163	82	87	3658	116	323	5,4	111	204	8	21,2	6,7	5,8	66,3	67,1	8,8	5324	15430	
20	I-й поясъ	13169	12605	7572	1713	608	124	731	1578	279	564	4,3	424	119	21	60,1	13,6	11,6	14,7	17,3	15,8	13034	61547	
21	II-й	18880	17981	13262	2068	417	96	624	1258	256	899	4,8	721	155	23	73,8	11,5	6,3	8,4	9,3	12,9	18743	90920	
22	III-й	45720	41451	29681	4652	1019	169	1948	3030	952	4269	9,3	3745	359	165	71,6	11,2	7,6	9,6	9,8	13,6	44909	174272	
23	Замоскворѣчье	12976	12037	8356	1442	348	106	484	989	312	932	7,2	762	126	51	69,4	12,0	7,8	10,8	11,1	14,6	12759	54627	

№ № Divisions de la ville (Voir la note, qui précède les tableaux).	Nombre des locaux.											Par 100 locaux occupés, sont affectés.										
	Occupés et vacants.	Occupés.	Locaux occupés.							Locaux vacants.		L. vacants destinés.			à l'habitation.		Autres logements.		habités ou non, et consacrés.		Locaux avec désignation du nombre des pièces.	N. des pièces dans ces locaux.
			Sans but industriel.	Et à l'industrie.	A l'habitation et au commerce.	Logements dans les institut. publiques.	Etablissements à séjour commun.	Consacrés au commerce.	Consacrés à l'industrie.	Nombres absolus.	Proportions p. 100.	A l'habitation.	Au commerce.	A l'industrie.	Sans but industriel.	Et à l'industrie.	Autres logements.	Au commerce et à l'industrie.	Au commerce.	A l'industrie.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Tableau IV. Locaux d'habitation ordinaires (les établissements à séjour commun non-compris), répartition par étages, profondeur des sous-sols.

№	Участки.	Изъ ПИХЪ.						Изъ 100 всѣхъ квартир мѣстности.						Подвалы въ жилищѣ съ означеніемъ глубины.	Изъ нихъ съ поломъ ниже улицы.				Изъ 100 подвал. кварт. съ поломъ ниже улицы.					
		Обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ съ означеніемъ этажа.		Въ ПИХЪ.		Въ 100 всѣхъ квартир мѣстности.		Въ 100 всѣхъ квартир мѣстности.		Въ 100 всѣхъ квартир мѣстности.		Въ 100 всѣхъ квартир мѣстности.			Въ 100 всѣхъ квартир мѣстности.		Въ 100 всѣхъ квартир мѣстности.		Въ 100 всѣхъ квартир мѣстности.					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Городская.....	1576	89	33	127	543	472	312	5,6	2,1	8,0	34,5	30,0	19,8	114	—	46	68	29	—	40,4	59,6	25,4	
2	Тверская.....	5370	587	90	612	1953	1421	704	10,9	1,7	11,4	36,4	26,5	13,1	556	21	245	290	8	3,8	44,0	52,2	14,6	
3	Мясницкая.....	3857	344	77	355	1457	1084	541	8,9	2,0	9,2	37,8	28,1	14,0	319	11	134	174	58	3,4	42,0	54,6	18,2	
4	Пречистенская.....	4041	794	110	525	1512	852	143	19,8	5,2	13,0	37,4	21,1	3,5	489	15	104	270	50	3,1	41,7	55,2	10,2	
5	Арбатская.....	4132	706	210	380	1718	974	144	17,1	5,1	9,2	41,6	23,5	3,5	356	22	154	180	22	6,2	43,2	50,6	6,2	
6	Срѣтенская.....	4342	284	225	612	1717	1183	321	6,4	5,2	14,1	39,6	27,3	7,4	533	35	313	185	4	6,6	58,7	31,7	4,5	
7	Яузская.....	2729	336	132	210	1204	736	111	12,3	4,8	7,7	44,1	27,0	4,1	193	7	103	53	8	3,6	53,4	43,0	4,1	
8	Хамовническая.....	3558	362	175	373	1682	868	98	10,2	4,9	10,5	47,3	24,4	2,7	344	16	194	134	20	4,7	56,4	38,9	5,8	
9	Прѣсенская.....	4293	316	148	513	2105	1127	84	7,4	3,4	11,9	49,0	26,3	2,0	497	26	339	132	12	5,3	68,2	26,5	2,4	
10	Сущевская.....	5462	372	186	456	2713	1531	203	6,8	3,4	8,4	49,7	28,0	3,7	407	33	256	118	19	8,1	62,9	29,0	4,7	
11	Мѣщанская.....	6663	321	192	707	3259	1896	228	5,7	2,9	10,6	48,9	28,5	3,4	645	16	337	292	42	2,5	52,2	45,3	6,5	
12	Лефортовская.....	4370	435	162	385	2332	976	80	10,0	3,7	8,8	53,4	22,3	1,8	345	12	232	101	7	3,5	67,3	29,2	2,0	
13	Басманная.....	3235	395	123	324	1498	788	107	12,2	3,8	10,0	46,3	24,4	3,3	275	13	171	91	17	4,7	62,2	33,1	6,2	
14	Рогожская.....	6371	628	205	657	3318	1422	141	9,9	3,2	10,3	52,1	22,3	2,2	593	52	374	167	27	8,8	63,1	28,1	4,5	
15	Якиманская.....	3908	945	183	412	1746	977	95	12,7	4,7	10,5	44,7	25,0	2,4	381	17	219	152	56	4,4	56,5	39,1	14,4	
16	Пятницкая.....	4448	611	190	487	1944	1097	119	13,7	4,3	10,9	43,7	24,7	2,7	426	12	265	149	10	2,8	62,2	35,0	2,4	
17	Серпуховская.....	1380	155	27	123	831	239	5	11,2	2,0	8,9	60,2	17,3	0,4	104	2	76	26	2	1,9	73,1	25,0	1,9	
18	По всей Москвѣ....	69735	7295	2568	7258	31532	17647	3435	10,5	3,7	10,4	45,2	25,3	4,9	6584	310	3662	2612	484	4,7	55,6	39,7	7,4	
	Въ томъ числѣ:																			100				
19	Центръ.....	1576	89	33	127	543	472	312	5,6	2,1	8,0	34,5	30,0	19,8	114	—	46	68	29	—	40,4	59,6	25,4	
20	I-й поясъ.....	9227	931	167	967	3410	2508	1244	10,1	1,8	10,5	36,9	27,2	13,5	875	32	379	464	139	3,7	43,3	53,0	15,9	
21	II-й ».....	15244	2125	777	1727	6151	3745	719	13,9	5,1	11,3	40,4	24,6	4,7	1571	79	774	718	104	5,0	49,3	45,7	6,6	
22	III-й ».....	33952	2839	1191	3415	16907	8609	941	8,5	3,5	10,1	49,8	25,3	2,8	3106	168	1903	1031	144	5,4	61,3	33,3	4,6	
23	Замоскворѣчье.....	9736	1261	400	1022	4521	2313	219	13,0	4,1	10,5	46,4	23,8	2,2	918	31	560	327	68	3,4	61,0	35,6	7,4	
№	Divisions de la ville (Voir la note, qui précède les tableaux).	Répartition par étages. Nombres absolus.						Répartition par étages Proportions par 100.						Logements en sous-sols dont la profondeur est indiquée.	Répartition des sous-sols d'après leur profondeur.				Même répartition en proportions p. 100.					
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.

Таблица V. Обыкновенный занятые жилые квартиры по числу комнат и по их принадлежностям.

№ №	Участки.	Обыкновен. занят. жилых квартир, распредел. по числу комн.	Изъ нихъ квартиръ въ					Изъ 100 квартиръ имѣють.					Комнаты въ обыкновен. занят. жилыхъ кварт.		Обыкновен. занятыхъ жилыхъ квартиръ.				Изъ 100 жилыхъ квартиръ.			
			Одну.	Двѣ.	3—5.	6 и болѣе.	Изъ того числа въ 11 и болѣе.	Одну.	Двѣ.	3—5.	6 и болѣе.	Изъ того числа въ 11 и болѣе.	Общее число.	На 1 квартиру.	Съ данными о сортирахъ.	Изъ нихъ.				Безъ особаго сортира.	Съ особымъ сортиромъ.	Съ матер. влозетомъ.
																Безъ особаго сортира.	Съ особымъ сортиромъ.	Съ матер. влозетомъ.	Безъ особаго сортира.			
			Комнаты.					Комнаты.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Городской . .	1584	496	373	525	190	33	31,3	23,6	33,1	12,0	2,1	4926	3,1	1535	1197	170	168	78,0	11,1	10,9	
	Тверской 1	1378	275	143	488	472	106	19,9	10,4	35,4	34,3	7,7	7178	5,2	1338	658	208	472	49,2	15,5	35,3	
	„ 2	2374	443	346	956	629	119	18,6	14,6	40,3	26,5	5,0	10509	4,4	2295	1320	224	751	57,5	9,8	32,7	
	„ 3	1638	279	247	645	467	67	17,0	15,1	39,4	2,5	4,1	7166	4,4	1570	803	173	594	51,2	11,0	37,8	
5	Мясницкій 1	1647	292	164	685	506	84	17,7	10,0	41,6	30,7	5,1	7785	4,7	1583	814	217	552	51,4	13,7	34,9	
	„ 2	1209	173	135	430	471	82	14,3	11,1	35,6	39,0	6,8	6321	5,2	1194	552	196	446	46,2	16,4	37,4	
	„ 3	1010	290	125	407	188	39	28,7	12,4	40,3	18,6	3,9	3806	3,8	1004	481	223	300	47,9	22,2	29,9	
	Пречистен. 1	1931	189	189	880	673	170	9,8	9,8	45,6	34,8	8,8	10557	5,5	1879	794	611	474	42,3	31,5	25,2	
	„ 2	2112	209	215	904	784	171	9,9	10,2	42,8	37,1	8,1	11359	5,4	2050	1026	478	546	50,1	23,3	26,6	
10	Арбатскій 1	2029	197	185	845	802	227	9,7	9,1	41,7	39,5	11,2	12015	5,9	1954	975	387	592	49,9	19,8	30,3	
	„ 2	2143	243	206	1089	605	103	11,4	9,6	50,8	28,2	4,8	10377	4,8	2106	1092	509	505	51,8	24,2	24,0	
	Срѣтевск. 1	1871	221	232	984	434	76	11,8	12,4	52,6	23,2	4,1	8256	4,4	1819	1034	513	272	56,8	28,2	15,0	
	„ 2	2476	260	302	1532	382	48	10,5	12,2	61,9	15,4	1,9	9916	4,0	2427	1498	700	229	61,7	28,8	9,5	
15	Лузскій 1	1395	206	114	662	413	78	14,8	8,2	47,4	29,6	5,6	6897	5,0	1368	610	394	364	44,6	28,8	26,6	
	„ 2	1339	192	126	602	419	90	14,3	9,4	45,0	31,3	6,7	667	5,0	1310	619	404	287	47,3	30,8	21,9	
	Хамовнич. 1	1465	338	208	663	256	56	23,1	14,2	45,3	17,4	3,8	5683	3,9	1390	830	365	195	59,7	26,3	14,6	
	„ 2	2092	278	308	1084	422	53	13,3	14,7	51,8	20,2	2,5	8653	4,1	2056	1086	766	204	52,8	37,3	9,9	
	Прѣсен. 1	2120	311	319	1128	362	77	14,7	15,1	53,2	17,0	3,6	8657	4,1	2120	1295	712	113	61,1	33,6	5,3	
	„ 2	2189	242	245	1387	315	62	11,0	11,2	63,4	14,4	2,8	8924	4,1	2146	1026	956	164	47,8	44,6	7,6	
20	Сушевск. 1	2688	478	337	1386	487	64	17,8	12,5	51,6	18,1	2,4	10552	3,9	2603	1425	840	338	54,7	32,3	13,0	
	„ 2	1319	263	191	645	220	23	19,9	14,5	48,9	16,7	1,8	5060	3,8	1285	698	516	71	54,3	40,2	5,5	
	„ 3	1467	307	199	736	225	16	20,9	13,6	50,2	15,3	1,1	5297	3,6	1401	675	586	140	48,2	41,8	10,0	
	Мѣщанск. 1	2269	210	316	1378	365	59	9,3	13,9	60,7	16,1	2,6	9384	4,1	2239	1215	807	217	54,3	36,0	9,7	
	„ 2	1773	349	199	1070	155	20	19,7	11,2	60,4	8,7	1,1	6088	3,4	1746	890	679	177	51,0	38,9	10,1	
25	„ 3	2029	304	251	1183	291	32	15,0	12,4	58,3	14,3	1,6	7715	3,8	2623	1498	982	143	57,1	37,4	5,5	
	„ 4	657	262	113	199	83	15	39,9	17,2	30,3	12,6	2,3	2052	3,1								
	Лефортов. 1	2607	406	386	1401	414	82	15,6	14,8	53,7	15,9	3,2	10112	3,9	2580	1276	1221	83	49,5	47,3	3,2	
	„ 2	1011	246	196	393	176	41	24,3	19,4	38,9	17,4	4,1	3771	3,7	995	530	421	44	53,3	42,3	4,4	
	„ 3	758	121	113	386	138	21	16,0	14,9	50,9	18,2	2,8	3114	4,1	734	382	259	93	52,0	35,3	12,7	
30	Басман. 1	1854	220	209	839	586	95	11,9	11,3	45,2	31,6	5,1	9277	5,0	1829	862	548	419	47,1	30,0	22,9	
	„ 2	1417	240	159	718	300	66	16,9	11,2	50,7	21,2	4,7	6210	4,4	1415	764	414	237	54,0	29,3	16,7	
	Рогожскій 1	1605	204	175	791	432	101	12,7	11,1	49,3	26,9	6,3	7712	4,8	1586	847	583	156	53,4	36,8	9,8	
	„ 2	3018	559	516	1639	304	52	18,5	17,1	54,3	10,1	1,7	10370	3,4	2960	1477	1438	45	49,9	48,6	1,5	
	„ 3	1768	293	284	877	314	59	16,6	16,1	49,6	17,7	3,3	6969	3,9	1746	1069	621	56	61,2	35,6	3,2	
35	Якиманск. 1	1806	347	217	793	449	102	19,2	12,0	43,9	24,9	5,7	8101	4,5	1783	843	740	200	47,3	41,5	11,2	
	„ 2	2124	250	230	1151	493	92	11,8	10,8	54,2	23,2	4,3	9636	4,5	2096	1100	769	227	52,5	36,7	10,8	
	Пятницкій 1	2189	196	233	1121	639	114	9,0	10,6	51,2	29,2	5,2	10808	4,9	2166	788	1013	365	36,4	46,8	16,8	
	„ 2	2281	314	304	1180	483	100	13,8	13,3	51,7	21,2	4,4	9774	4,3	2249	1042	1041	166	46,3	46,3	7,4	
40	Серпухов. 1	393	113	68	155	57	11	28,8	17,3	39,4	14,5	2,8	1370	3,5	359	228	109	22	63,5	30,4	6,1	
	„ 2	989	151	127	540	171	35	15,3	12,8	54,6	17,3	3,5	4054	4,1	968	355	564	49	36,7	58,3	5,0	

Tableau V. Locaux d'habitation ordinaires (les établissements à séjour commun non-compris), d'après le nombre des pièces et les conditions sanitaires.

№ №	Части и пояса	Обыкновен. занят. жилых квартир, распредел. по числу комнат.	Из них квартир.					Из 100 квартир имбють.					Комм. в обыкновен. занят. жил. квартирах.		Обыкновен. занятых жилых квартир.				Из 100 жилых квартир.													
			Одну.	Две.	3-5	6 и больше.	Из того числа въ 11 и больше.	Одну.	Две.	3-5	6 и больше.	Из того числа въ 11 и больше.	Общее число.	На 1 квартиру.	Из них.				Без особаго сортира.	Съ особымъ сортиромъ.	Съ нагрѣа-зетомъ.	Безъ особаго сортира.	Съ особымъ сортиромъ.	Съ ватерклозетомъ.								
															Комнатъ.										Комнатъ.				Съ даннаи о сортирахъ.	Безъ особаго сортира.	Съ особымъ сортиромъ.	Съ нагрѣа-зетомъ.
															1	2	3	4							5	6	7	8				
1	Городская.....	1584	496	373	525	190	33	31,3	23,6	33,1	12,0	2,1	4926	3,1	1535	1197	170	168	78,0	11,1	10,9											
2	Тверская.....	5390	997	736	2089	1568	292	18,5	13,6	38,8	29,1	5,4	24853	4,6	5203	2781	605	1817	53,5	11,6	34,9											
3	Мясницкая.....	3866	755	424	1522	1165	205	19,5	11,0	39,4	30,1	5,3	17912	4,6	3781	1847	636	1298	48,9	16,8	34,3											
4	Пречистенская.....	4043	398	404	1784	1457	341	9,9	10,0	44,1	36,0	8,4	21916	5,4	3929	1820	1089	1020	46,3	27,7	26,0											
5	Арбатская.....	4172	440	391	1934	1407	330	10,5	9,4	46,4	33,7	7,9	22392	5,4	4060	2067	896	1097	50,9	22,1	27,0											
6	Срѣтенская.....	4347	481	534	2516	816	144	11,1	12,3	57,9	18,7	2,8	18172	4,2	4246	2532	1213	501	59,6	23,6	11,8											
7	Яузская.....	2734	398	240	1264	832	168	14,6	8,8	46,2	30,4	6,1	13575	5,0	2678	1229	798	651	45,9	29,8	24,3											
8	Хамовническая.....	3557	616	516	1747	678	109	17,3	14,5	49,1	19,1	3,1	14336	4,0	3446	1916	1131	399	55,6	32,8	11,6											
9	Прѣсенская.....	4309	553	564	2515	677	139	12,8	13,1	58,4	15,7	3,2	17581	4,1	4266	2321	1668	277	54,4	39,1	6,5											
10	Сущевская.....	5474	1048	717	2767	932	103	19,1	13,3	50,6	17,0	1,9	20909	3,8	5289	2795	1942	549	52,9	36,7	10,4											
11	Мѣщанская.....	6728	1125	879	3330	894	126	16,7	13,1	56,9	13,3	1,9	25239	3,8	6608	3603	2468	537	54,5	37,4	8,1											
12	Лефортовская.....	4376	773	695	2180	728	144	17,7	15,9	49,8	16,6	3,3	16997	3,9	4309	2188	1901	220	50,8	44,1	5,1											
13	Басманная.....	3271	460	363	1557	886	161	14,1	11,2	47,6	27,1	4,9	15487	4,7	3244	1626	962	656	50,1	29,7	20,2											
14	Рогожская.....	6391	1056	978	3307	1050	212	16,5	13,3	51,1	16,4	3,3	25051	3,9	6292	3393	2612	257	53,9	42,0	4,1											
15	Якиманская.....	3930	597	447	1944	942	194	15,2	11,4	49,5	23,9	4,9	17737	4,5	3879	1943	1509	427	50,1	38,9	11,0											
16	Пятницкая.....	4170	510	537	2301	1127	214	11,4	12,0	51,5	25,1	4,8	20582	4,6	4415	1830	2054	531	41,5	46,5	12,0											
17	Серпуховская.....	1382	264	195	695	228	46	19,1	14,1	50,3	16,5	3,3	5424	3,9	1327	583	673	71	43,9	50,7	5,4											
18	По всей Москвѣ...	70024	10967	9008	34477	15572	2941	15,7	12,9	49,2	22,2	4,2	303089	4,3	68507	35674	22357	10476	52,1	32,6	15,3											
	Въ томъ числѣ:							100																								
19	Центръ.....	1584	496	373	525	190	33	31,3	23,6	33,1	12,0	2,1	4926	3,1	1535	1197	170	168	78,0	11,1	10,9											
20	I-й поясъ.....	9256	1752	1160	3611	2733	497	18,9	12,5	39,0	29,6	5,4	12765	4,6	8984	4628	1241	3115	51,5	13,8	34,7											
21	II-й „.....	15296	1717	1569	7498	4512	963	11,2	10,3	49,0	29,5	6,3	76055	5,0	14913	7643	3996	3269	51,3	26,8	21,9											
22	III-й „.....	34106	5631	4727	17903	5845	994	16,5	13,9	52,5	17,1	2,9	135600	4,0	33454	17845	12714	2895	53,3	38,0	8,7											
23	Замоскворѣчье.....	9782	1371	1179	4940	2292	454	14,0	12,1	50,5	23,4	4,6	43743	4,5	9621	4356	4236	1029	45,3	44,0	10,7											
№ №	Divisions de la ville (Voir la note, qui précède les tableaux).	Locaux considérés, avec description des pièces.	Répartition des locaux d'après le nombre des pièces.					Même répartition en proportions par 100.					Nombre des pièces.		Conditions sanitaires.				Même répartition, proportions p. 100. Le cabinet d'aisance.													
			1 pièce.	2 pièces.	3-5 pièces.	6 pièces et au-dessus.	Locaux de 11 p. et au-dessus.	1 pièce.	2 pièces.	3-5 pièces.	6 p. et au-dessus.	11 p. et au-dessus.	Totaux.	Moyen, par 1 log.	N. des locaux considérés.	N. des locaux ou le cabinet d'aisance.			Manque.	N'est p. pourvu d'eau.	Est un water-closet.											
																Manque.	N'est pas pourvu d'eau.	Est un water-closet.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													

Таблица VI. Населенность обыкновенных жилых квартир.

№ №	Участки.	Обыкновенная жил. кв., в которых отведено число жит.	Жителей обоого пола.					Число квартир съ					Изъ 100 квартир съ					Кв. болѣе чѣмъ съ 4 жильцами на комн.		Въ нихъ жителей обоого пола.		Жителей въ подвалахъ.		
			Во всѣхъ квартирахъ.		Въ кварт., гдѣ укавано число комн.		На 1 квартиру.	На 1 комнату.	1-2	3-5	6-10	11-20	21 и болѣе	1-2	3-5	6-10	11-20	21 и болѣе	Общее число.	На 100 всѣхъ жилыхъ кварт.	Всего.	На 100 жител. обыкновен. жилыхъ квартиръ.	Всего.	%
									ж и л ь ц а м и .					ж и л ь ц а м и .										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Городской	1584	15090	15073	9,5	3,1	152	403	481	468	80	9,6	25,4	30,4	29,5	5,1	519	32,7	6601	43,7	1040	6,0		
	Тверской 1 . . .	1378	11494	11494	8,3	1,6	162	429	415	287	85	11,8	31,1	30,1	20,8	6,2	153	11,1	2145	18,7	1053	9,2		
	» 2 . . .	2375	22012	21988	9,3	2,0	208	716	665	628	158	8,8	30,1	28,0	26,4	6,7	464	19,5	6707	30,5	2613	11,9		
	» 3 . . .	1645	15329	15292	9,3	2,1	153	451	485	438	118	9,3	27,4	29,5	26,6	7,2	297	18,0	4110	26,8	1682	11,0		
2	Мясницкій 1 . . .	1647	15954	15947	9,7	2,0	160	479	464	478	136	9,7	29,1	28,2	24,8	8,2	271	16,4	4258	26,7	1511	9,5		
	» 2 . . .	1222	12432	12337	10,1	2,0	127	287	335	369	106	10,4	23,3	27,4	30,2	8,7	180	14,7	3242	26,1	1014	8,2		
	» 3 . . .	1013	8247	8220	8,1	2,1	191	277	257	222	66	18,9	27,3	25,4	21,9	6,5	166	16,4	2781	33,7	759	9,2		
	Пречистенскій 1 . . .	1930	16604	16577	8,6	1,6	174	641	612	407	96	9,0	33,2	31,7	21,1	5,0	157	8,1	2201	13,3	1547	9,3		
	» 2 . . .	2116	16341	16331	7,7	1,4	205	666	668	518	59	9,7	31,5	31,5	24,5	2,8	171	8,1	2198	13,5	2233	13,7		
10	Арбатскій 1 . . .	2033	15695	15671	7,7	1,3	161	681	691	434	66	7,9	33,5	34,0	21,4	3,2	133	6,5	1662	10,6	1596	10,2		
	» 2 . . .	2151	16455	16419	7,6	1,6	192	690	747	454	68	8,9	32,1	34,7	21,1	3,2	186	8,6	2317	14,1	1005	6,1		
	Срѣтенскій 1 . . .	1873	16353	16348	8,7	2,0	114	566	611	504	78	6,1	30,2	32,6	26,9	4,2	233	12,4	3431	21,0	2175	13,3		
	» 2 . . .	2475	19989	19989	8,1	2,0	163	752	883	576	101	6,6	30,4	35,7	23,2	4,1	303	12,2	4015	20,1	2768	13,9		
	Яузскій 1 . . .	1394	10878	10878	7,8	1,6	102	468	482	300	42	7,3	33,6	34,6	21,5	3,0	149	10,6	1728	15,9	712	6,5		
	» 2 . . .	1347	11134	11037	8,2	1,7	130	438	439	287	53	9,7	32,5	32,6	21,3	3,9	137	10,2	1816	16,3	927	8,3		
	Хамовническ. 1 . . .	1465	14847	14826	10,1	2,6	188	523	432	258	64	12,8	35,7	29,5	17,6	4,4	252	17,2	6417	43,2	1030	6,9		
	» 2 . . .	2100	17309	17258	8,2	2,0	197	703	656	462	72	9,4	33,5	31,7	22,0	3,4	284	13,5	3736	21,6	1766	10,2		
	Прѣсенскій 1 . . .	2120	18039	18039	8,5	2,1	203	651	709	458	99	9,6	30,7	33,4	21,6	4,7	314	14,8	5118	28,4	1977	11,0		
	» 2 . . .	2198	18817	18765	8,6	2,1	168	606	749	573	102	7,6	27,6	34,1	26,1	4,6	266	12,1	4140	22,0	2369	12,6		
20	Сущевскій 1 . . .	2722	21487	21254	7,9	2,0	276	877	853	606	110	10,1	32,2	31,3	22,3	4,1	422	15,5	5983	27,8	2037	9,5		
	» 2 . . .	1353	10752	10390	7,9	2,1	187	392	426	298	50	13,8	29,0	31,5	22,0	3,7	179	13,2	2367	22,0	656	6,1		
	» 3 . . .	1465	11062	11052	7,5	2,1	161	501	476	279	48	11,0	31,2	32,5	19,0	3,3	216	14,7	2901	26,3	845	7,6		
	Мѣщанскій 1 . . .	2300	17727	17516	7,7	1,9	187	795	741	503	74	8,1	34,6	32,2	21,9	3,2	224	9,7	3235	18,2	2567	14,5		
	» 2 . . .	1784	14011	13887	7,8	2,3	199	519	595	432	39	11,1	29,1	33,4	24,2	2,2	216	12,1	3087	22,0	1553	11,1		
	» 3 . . .	2029	16344	16344	8,1	2,1	178	640	675	459	77	8,8	31,5	33,3	22,6	3,8	317	15,6	4557	27,9	1173	7,2		
	» 4 . . .	658	5429	5427	8,3	2,6	142	247	155	86	28	21,6	37,5	23,6	13,1	4,2	116	17,6	1990	36,7	238	4,4		
	Лефортовскій 1 . . .	2617	27366	27314	10,5	2,7	221	753	840	680	123	8,4	28,8	32,1	26,0	4,7	423	16,2	6673	24,4	2414	8,1		
	» 2 . . .	1921	17343	16381	17,0	4,4	91	299	285	217	129	8,9	29,3	27,9	21,3	12,6	261	25,5	6804	39,2	903	5,2		
	» 3 . . .	764	8043	7940	10,5	2,5	86	214	246	175	43	11,3	28,0	32,2	22,9	5,6	105	13,7	1811	22,5	423	5,3		
30	Басманный 1 . . .	1861	17076	16934	9,2	1,8	155	589	598	421	98	8,3	31,7	32,1	22,6	5,3	213	11,4	3382	19,8	1520	8,9		
	» 2 . . .	1426	12710	12659	8,9	2,0	185	497	398	269	77	13,0	34,8	27,9	18,9	5,4	181	12,7	3064	24,1	1112	8,7		
	Рогожскій 1 . . .	1613	15586	15181	9,6	2,0	130	492	491	400	100	8,1	30,5	30,4	24,8	6,2	199	12,3	3457	22,2	1149	7,4		
	» 2 . . .	3041	23697	23542	7,8	2,3	299	1046	953	638	105	9,8	34,4	31,3	21,0	3,5	433	14,2	5556	23,4	1873	7,9		
	» 3 . . .	1770	15563	15423	8,8	2,2	180	556	579	365	90	10,2	31,4	32,7	20,6	5,1	276	15,6	4469	28,7	1821	11,7		
35	Якиманскій 1 . . .	1807	17828	17816	9,9	2,2	135	471	541	519	141	7,5	26,1	29,9	28,7	7,8	395	21,9	5914	33,2	1432	8,0		
	» 2 . . .	2129	18316	18248	8,6	1,9	195	658	699	482	95	9,2	30,9	32,8	22,6	4,5	248	11,6	3654	19,9	1772	9,7		
	Пятницкій 1 . . .	2185	21879	21879	10,0	2,0	122	567	707	643	146	5,6	25,9	32,4	29,4	6,7	290	13,2	5123	23,4	1688	7,7		
	» 2 . . .	2290	24687	24613	10,8	2,5	191	619	695	611	174	8,3	27,0	30,4	26,7	7,6	368	16,1	9374	38,0	2722	11,0		
40	Серпуховской 1 . . .	392	4028	4028	10,2	2,9	40	109	107	102	34	10,2	27,8	27,3	26,0	8,7	111	28,2	1795	44,6	331	8,2		
	» 2 . . .	987	11499	11499	11,6	2,8	107	311	287	212	70	10,8	31,5	29,1	21,5	7,1	162	16,4	3931	34,2	915	8,2		

Tableau VI. Population des locaux d'habitation ordinaires (les établissements à séjour commun non compris).

№ №	Части и пояса.	Обычн. жильцы квартир, в которых отапливаемо число жителей.	Жителей обоого пола.					Число квартир съ					Изъ 100 квартир съ					Къ болѣ чѣмъ съ 4 жильцами на 1 комнату		Въ нихъ жи- тел. об. пола.		Жителей въ подвалахъ.		
			Во всѣхъ квартирахъ.		Въ квартирахъ, гдѣ указано число ком- натъ.	На 1 квартиру.	На 1 комнату.	1-2	3-5	6-10	11-20	21 и бо- лѣе.	1-2	3-5	6-10	11-20	21 и болѣе.	Общее число.	На 100 всѣхъ жильныхъ квартиръ.	Всего	На 100 жител. обыкн. жильныхъ квартиръ.	Всего.	%	
			1	2																				3
1	Городская	1584	15090	15073	9,5	3,1	152	403	481	468	80	9,6	25,4	30,4	29,5	5,1	519	32,7	6601	43,7	1040	6,0		
2	Тверская	5398	48835	48774	9,0	2,0	523	1596	1565	1333	361	9,7	29,6	29,0	25,0	6,7	914	16,9	12962	26,5	5348	11,0		
3	Мясницкая	3882	36633	36504	9,4	2,0	478	1041	1056	999	308	12,3	26,8	27,2	25,8	7,9	617	15,9	10281	28,1	3284	9,0		
4	Пречистенская	4046	32945	32908	8,1	1,5	379	1307	1280	925	155	9,4	32,3	31,6	22,9	3,8	328	8,1	4399	13,4	3780	11,5		
5	Арбатская	4184	32150	32090	7,7	1,4	353	1371	1438	888	134	8,4	32,8	34,4	21,2	3,2	319	7,6	3979	12,4	2601	8,1		
6	Срѣтенская....	4348	36342	36337	8,4	2,0	277	1318	1494	1080	179	6,4	30,3	34,4	24,8	4,1	536	12,3	7446	20,5	4943	13,6		
7	Дзуская	2741	22012	21915	8,0	1,6	232	906	921	587	95	8,5	33,0	33,6	21,4	3,5	286	10,4	3544	16,1	1639	7,4		
8	Хамовническая	3565	32156	32084	9,0	2,2	385	1226	1098	720	136	10,8	34,4	30,8	20,2	3,8	536	15,0	10153	31,6	2796	8,7		
9	Прѣсенская ..	4318	36856	36800	8,5	2,1	371	1257	1458	1031	201	8,6	29,1	33,8	23,9	4,6	580	13,4	9258	25,1	4346	11,8		
10	Сущевская	5540	43301	42696	7,8	2,0	624	1770	1755	1183	208	11,3	31,9	31,7	21,3	3,8	877	14,7	11254	26,0	3538	8,2		
11	Мѣщанская....	6771	53511	53174	7,9	2,1	706	2201	2166	1480	218	10,4	32,5	32,0	21,9	3,7	873	12,9	12864	24,1	5531	10,3		
12	Дефортовская..	4402	52752	51835	12,0	3,0	398	1266	1371	1072	295	9,0	28,8	31,1	24,4	6,7	789	17,9	15288	29,0	3740	7,1		
13	Басманная	3287	29786	29593	9,1	1,9	310	1086	996	690	175	10,4	33,0	30,3	21,0	5,3	394	12,0	6446	21,6	2632	8,8		
14	Рогожская.....	6424	54846	54146	8,5	2,2	609	2094	2023	1403	295	9,5	32,6	31,5	21,8	4,6	908	14,1	13482	24,6	4843	8,8		
15	Якиманская ...	3936	36144	36064	9,2	2,0	330	1129	1240	1001	236	8,4	28,7	31,5	25,4	6,0	643	16,3	9568	26,5	3201	8,8		
16	Пятницкая	4475	46566	46492	10,4	2,3	313	1186	1402	1254	320	7,0	26,5	31,3	28,0	7,2	658	14,7	14497	31,1	4410	9,5		
17	Серпуховская..	1379	15527	15527	11,2	2,9	147	420	394	314	104	10,7	30,5	28,6	22,7	7,5	273	19,8	5726	36,9	1276	8,2		
18	По всей Москвѣ .	70280	625452	622016	8,9	2,1	6617	21577	22138	16448	3500	9,4	30,7	31,5	23,4	5,0	9990	14,2	157748	25,2	58951	9,4		
	Въ томъ числѣ:																							
19	Центръ.....	1584	15090	15073	9,5	3,1	152	403	481	468	80	9,6	25,4	30,4	29,5	5,1	519	32,7	6601	43,7	1040	6,0		
20	I-й поясъ.....	9280	85468	85278	9,2	2,0	1001	2637	2621	2352	669	10,8	28,4	28,2	25,4	7,2	1531	16,4	23243	27,2	8632	10,1		
21	II-й »	15319	123449	123250	8,1	1,6	1241	4902	5133	3480	563	8,1	32,0	33,5	22,7	3,7	1469	9,6	19368	15,7	12963	10,5		
22	III-й »	34307	303208	300332	8,8	2,2	3433	10900	10867	7579	1528	10,0	31,8	31,7	22,1	4,4	4897	14,3	73745	26,0	27426	9,0		
23	Замоскворѣчье.	9790	98237	98083	10,0	2,2	790	2735	3036	2569	660	8,1	27,9	31,0	26,2	6,8	1574	16,1	29791	30,3	8890	9,0		
№ №	Divisions de la ville (Voir la note, qui précède les tableaux).	Locaux avec désignation du nombre des habitants.		Nombre des habitants (deux sexes réuni).					Nombre des locaux ayant.					Par. 100 locaux combien ayant					Locaux ayant au-dessus de 4 habitants par pièce.		Habitants de ces locaux (col. 16-e).		Habit. des sous-sols	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																							Dans tous les locaux.	

Таблица VII. Население обыкновенных жилых квартир по положению в хозяйствѣ.

№. №	Участки.	Жителей обоого пола въ обыкновенн. жил. кв.	И з ъ п и х ѣ.								На 100 жителей обоого пола.									
			Главы семействъ.	Ихъ дѣти и дѣти дѣтей.	Родственники съ ихъ дѣтьми.	Прислуга съ дѣтьми.	Промышленно-судовое жандармеріи.	Жилыцы въ вторыхъ рукахъ.	Ночлежники.	Живущіе общежитіями.	Остальные члены хозяйствъ.	Главы семействъ.	Ихъ дѣти и дѣти дѣтей.	Родственники съ ихъ дѣтьми.	Прислуга съ дѣтьми.	Промышленно-судовое жандармеріи.	Жилыцы въ вторыхъ рукахъ.	Ночлежники.	Живущіе общежитіями.	Остальные члены хозяйствъ.
1	Городской	15096	2630	2561	727	960	2465	803	1047	3588	309	17,4	17,0	4,8	6,4	16,3	5,3	6,9	23,8	2,1
	Тверской . 1.....	11494	2128	1994	724	2598	1405	351	161	1542	591	18,5	17,4	6,3	22,6	12,2	3,1	1,4	13,4	5,1
	» 2.....	22012	3528	2938	1149	3090	4672	1241	1153	3496	745	16,0	13,3	5,2	14,0	21,2	5,7	5,3	15,9	3,4
	» 3.....	15329	2403	1910	631	1957	3754	1065	388	2941	276	15,7	12,5	4,1	12,8	24,5	7,0	2,5	19,1	1,8
5	Мясницкій 1.....	15954	2550	2138	773	2338	2913	1625	704	2770	443	16,0	13,4	4,8	12,8	18,2	10,2	4,4	17,4	2,8
	» 2.....	12432	2032	2047	599	1704	2301	1496	474	1572	278	16,4	16,5	4,8	13,7	17,9	12,0	3,8	12,7	2,2
	» 3.....	8247	1434	1293	462	895	904	691	824	1608	136	17,4	15,7	5,6	10,8	11,0	8,4	10,0	19,5	1,6
	Пречистенскій 1.....	16604	2893	2940	1045	3306	1176	1252	847	2413	732	17,4	17,7	6,3	19,9	7,1	7,6	5,1	14,5	4,4
	» 2.....	16341	3189	3045	1263	3608	2108	1339	555	674	560	19,5	18,7	7,7	22,1	12,9	8,2	3,4	4,1	3,4
10	Арбатскій. 1.....	15695	3028	269	1085	4164	1310	1132	436	860	989	19,3	17,2	6,9	26,5	8,3	7,2	2,8	5,5	6,3
	» 2.....	16455	3218	2695	1142	2681	2144	2302	441	1213	619	19,5	16,4	6,9	16,3	13,0	14,0	2,7	7,4	3,8
	Сретенскій 1.....	16353	2817	2472	920	1854	2883	3009	826	1956	411	17,2	15,1	5,6	11,3	12,8	18,4	5,1	12,0	2,5
	» 2.....	19989	3880	3261	1389	1788	3903	3107	933	1289	439	19,4	16,3	7,0	8,9	19,5	15,5	4,7	6,5	2,2
	Лузскій. 1.....	10878	2270	2254	791	1940	951	902	287	1169	314	20,9	20,7	7,3	17,8	8,7	8,3	2,6	10,8	2,9
	» 2.....	11134	2066	2068	785	1975	1271	686	328	1661	294	18,6	18,6	7,1	17,7	11,4	6,2	2,9	14,9	2,6
	Хамовническій 1.....	14847	2298	2239	714	1218	797	833	648	5774	326	15,5	15,1	4,8	8,2	5,4	5,6	4,3	38,9	2,2
	» 2.....	17369	3168	2928	1311	1746	2449	1711	677	2897	422	18,3	16,9	7,6	10,1	14,1	9,9	3,9	16,7	2,5
	Прѣсенскій 1.....	18039	3336	3096	1101	1755	2050	2225	1297	2719	460	18,5	17,2	6,1	9,7	11,1	12,3	7,2	15,1	2,5
	» 2.....	18817	3424	3041	1212	1439	1984	3647	1209	2232	666	18,2	16,0	6,4	7,7	10,5	19,4	6,4	11,9	3,5
20	Сушевскій 1.....	21487	4065	3877	1489	2263	3501	1818	1274	2762	438	18,9	18,1	6,9	10,5	16,3	8,5	5,9	12,9	2,0
	» 2.....	10752	2126	1997	667	832	1155	1190	615	1800	370	19,8	18,6	6,2	7,7	10,8	11,1	5,7	16,7	3,4
	» 3.....	11062	2204	1965	830	991	1507	1129	523	1582	331	19,9	17,8	7,5	9,0	13,6	10,2	4,7	14,3	3,0
	Мѣщанскій. 1.....	17727	3586	3056	1356	1900	2111	2522	934	1674	588	20,2	17,2	7,7	10,7	11,9	14,2	5,3	9,5	3,3
	» 2.....	14011	3120	2619	806	636	895	3487	698	1388	362	22,3	18,7	5,7	4,5	6,4	24,9	5,0	9,9	2,6
	» 3.....	16344	3155	2991	1112	1126	2227	1763	1415	2262	293	19,3	18,3	6,8	6,9	13,6	10,8	8,7	13,8	1,8
	» 4.....	5429	1067	887	257	320	287	184	166	2127	134	19,6	16,3	4,7	5,9	5,2	3,4	3,1	39,2	2,5
	Лефортовскій 1.....	27366	4038	4276	1458	1564	2671	381	794	9055	429	14,8	15,6	5,3	5,7	9,8	11,3	2,9	33,0	1,6
	» 2.....	17343	1382	1387	537	580	1031	665	655	10969	137	8,0	8,0	3,1	3,3	5,9	3,8	3,8	63,3	0,8
	» 3.....	8043	1190	1137	351	567	473	723	379	3028	195	14,8	14,2	4,4	7,0	5,9	9,0	4,7	37,6	2,4
30	Басманный 1.....	17076	2792	3135	982	2586	1472	1065	433	4132	479	16,4	18,4	5,8	15,1	8,6	6,2	2,5	24,2	2,8
	» 2.....	12710	2145	2077	727	1398	758	1582	364	3400	259	16,9	16,3	5,7	11,0	6,0	12,4	2,9	26,8	2,0
	Рогожскій 1.....	15586	2479	2683	938	1857	2089	1354	511	3221	454	15,9	17,2	6,0	11,9	13,4	8,7	3,3	20,7	2,9
	» 2.....	23697	4881	4696	1521	1276	2396	4072	858	3368	629	20,6	19,8	6,4	5,4	10,1	17,2	3,6	14,2	2,7
	» 3.....	15563	2723	2746	1048	1193	2299	1207	507	3494	316	17,5	17,6	6,7	7,7	14,8	7,8	3,3	22,4	2,2
35	Якиманскій 1.....	17828	2719	2880	1197	1822	2818	1255	1618	3184	335	15,2	16,2	6,7	10,2	15,8	7,0	9,1	17,9	1,9
	» 2.....	18316	3302	3437	1413	2090	2579	1441	654	2872	528	18,0	18,7	7,7	11,4	14,1	7,9	3,6	15,7	2,9
	Пятницкій 1.....	21879	3531	4071	1518	2620	3443	1533	811	3792	560	16,2	18,6	6,9	12,0	15,7	7,0	3,7	17,3	2,6
	» 2.....	24687	3447	3780	1248	1772	3398	2030	804	7609	599	14,0	15,3	5,1	7,2	13,7	8,2	3,3	30,8	2,4
40	Серпуховской 1.....	4028	516	518	243	190	104	457	303	1620	77	12,8	12,9	6,0	4,7	2,6	11,4	7,5	40,2	1,9
	» 2.....	11499	1477	1314	703	723	846	1067	366	4823	180	12,8	11,4	6,1	6,3	7,4	9,3	3,2	41,9	1,6

Tableau VII. Les habitants des logements ordinaires (établissements à séjour commun non compris) d'après la position dans les ménages.

№ №	Части и пояса.	Жителей обою пола въ обыкновенныхъ жилыхъ квартирахъ.	П о з и ц и и я.								На 100 жителей обою пола.									
			Главы семействъ.	Ихъ дѣти и дѣти дѣтей.	Родственники съ ихъ дѣтьми.	Прислуга съ дѣтьми.	Промышленно-служащiе.	Жилыя изъ вторыхъ рукъ.	Ночежники.	Живущiе общежитiями.	Остальные члены хозяйства.	Главы семействъ.	Ихъ дѣти и дѣти дѣтей.	Родственники съ ихъ дѣтьми.	Прислуга съ дѣтьми.	Промышленно-служащiе.	Жилыя изъ вторыхъ рукъ.	Ночежники.	Живущiе общежитiями.	Остальные члены хозяйства.
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
1	Городская	15090	2630	2561	727	960	2465	803	1047	3588	309	17,4	17,0	4,8	6,4	16,3	5,3	6,9	23,8	2,1
2	Тверская	48835	8059	6842	2504	7645	9831	2661	1702	7979	1612	16,5	14,0	5,1	15,7	20,1	5,5	3,5	16,3	3,3
3	Мясницкая	36633	6016	5478	1834	4637	6047	3812	2002	5950	857	16,4	15,1	5,0	12,7	16,1	10,4	5,5	16,2	2,3
4	Пречистенская	32945	6082	5985	2308	6914	3284	2591	1402	3087	1492	18,4	18,2	7,0	21,0	10,0	7,9	4,2	9,4	3,9
5	Арбатская	32150	6246	5386	2227	6845	3454	3434	877	2073	1608	9,4	16,8	6,9	21,3	10,7	10,7	2,7	6,5	5,0
6	Срѣтенская	36342	6697	5733	2309	3642	5991	6116	1759	3245	850	18,4	15,8	6,4	10,0	16,5	16,8	4,9	8,9	2,3
7	Яузская	22012	4336	4322	1576	3915	2222	1588	615	2830	608	19,7	19,6	7,1	17,8	10,1	7,2	2,8	12,8	2,8
8	Хамовническая	32156	5466	5167	2025	2964	3246	2544	1325	8671	748	17,0	16,1	6,3	9,2	10,1	7,9	4,1	27,0	2,3
9	Прѣсенская	36856	6760	6100	2313	3194	4934	5872	2506	4951	1123	18,3	16,6	6,3	8,7	10,9	13,9	6,8	13,4	3,1
10	Сущевская	43301	8395	7839	2986	4086	6163	4137	2412	6144	1131	19,4	18,1	6,9	9,4	14,2	9,6	5,6	14,2	2,6
11	Мѣщанская	53511	10928	9553	3531	3982	5520	7956	3213	7451	1377	20,4	17,9	6,6	7,4	10,3	14,9	6,0	13,9	2,6
12	Лефортовская	52752	6610	6800	2346	2711	4175	4469	1828	23052	761	12,5	12,9	4,5	5,1	7,9	8,5	3,5	4,7	1,4
13	Васманная	29783	4937	5212	1709	3984	2230	2647	797	7332	738	16,6	17,5	5,7	13,4	7,5	8,9	2,6	2,3	2,5
14	Рогожская	54846	10083	10125	3507	4326	6784	6633	1876	1083	1429	18,4	18,4	6,4	7,9	12,4	12,1	3,4	18,4	2,6
15	Якиманская	36144	6021	6317	2610	3912	5397	2696	2272	6056	863	16,6	17,5	7,2	10,8	14,9	7,5	6,3	16,8	2,4
16	Пятницкая	46566	6978	7851	2766	4392	6841	3563	1615	11401	1159	15,0	16,9	5,9	9,4	14,7	7,6	3,5	24,5	2,5
17	Серпуховская	15527	1993	1832	946	913	950	1524	669	6443	257	12,8	11,8	6,1	5,9	6,1	9,8	4,3	41,5	1,7
18	По всей Москвѣ	625452	108237	103103	38224	69022	78634	63046	27917	120536	16733	17,3	16,5	6,1	11,0	12,6	10,1	4,4	19,3	2,7
	Въ томъ числѣ:																			
19	Центръ	15090	2630	2561	727	960	2465	803	1047	3588	309	17,1	17,0	4,8	6,4	16,3	5,3	6,9	23,8	2,1
20	I-й поясъ	85468	14075	12320	4338	12282	15878	6473	3704	13929	2469	16,4	14,4	5,1	14,4	18,6	7,6	4,3	16,3	2,9
21	II-й »	123449	23361	21426	8420	21316	14951	13729	4653	11235	4358	18,9	17,4	6,8	17,3	12,1	11,1	3,8	9,1	3,5
22	III-й »	303208	53179	50796	18417	25247	32152	34258	13957	67884	7318	17,5	16,8	6,1	8,3	10,6	11,3	4,6	22,4	2,4
23	Замоскворѣчье	98237	14992	16000	6322	9217	13188	7783	4556	23900	2279	15,3	16,3	6,4	9,4	13,4	7,9	4,7	24,3	2,3
№ №	Divisions de la ville (Voir la note, qui précède les tableaux).	Nombre des habitants des locaux considérés.	Y c o m p r i s.								Même répartition en proportions p. 100.									
			Chefs des ménages.	Leurs enfants et descendants.	Parents et leurs enfants.	Domestiques et leurs enfants.	Employés, ouvriers.	Sous-locataires.	Locataires de nuit.	En ménages-associés.	Autres.	Chefs des ménages.	Leurs parents et descendants.	Parents et leurs enfants.	Domestiques et leurs enfants.	Employés, ouvriers.	Sous-locataires.	Locataires de nuit.	En ménages-associés.	Autres.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		

Таблица VIII. Хозяйства по их составу и по элементам стоящим во главѣ.

№ №	Участки.	Число хозяйств, обычных жилых квартиръ.		Изъ числа по слѣдующимъ въ главѣ.			Изъ 100 хозяйствъ имѣютъ во главѣ.			Изъ числа хозяйствъ, разнесенныхъ по элементамъ, стоящимъ во главѣ.						Изъ 100 хозяйствъ.							
		В с ѣ х ѣ.	Разнесенныя по элементамъ, стоящимъ во главѣ.	Брачную пару.	Одного мужчину.	Одну женщину.	Брачную пару.	Одного мужчину.	Одну женщину.	Состоятъ только изъ членовъ семейства.	Съ детьми главъ семейства.	Съ родственниками.	Съ прислугой.	Съ промышлен. раб.	Съ жильцами изъ 2 рукъ и подлежниками.	Съ подлежащими.	Состоятъ только изъ главы семейства.	Съ детьми главъ сем.	Съ родственниками.	Съ прислугой.	Съ промышлен. раб.	Съ жильцами изъ 2 рукъ и подлежниками.	Съ подлежащими.
1	Городской	1938	1547	1194	231	122	77,2	14,9	7,9	297	1063	473	616	503	589	325	19,2	68,7	30,6	39,8	32,5	38,1	21,0
	Тверской . 1	1564	1320	822	241	257	62,3	18,2	19,5	267	773	476	825	28	224	75	20	58,5	36,1	62,5	21,4	17,0	5,7
	„ 2	2819	2427	1533	431	463	63,2	17,7	19,1	274	1371	799	1375	894	760	370	11,3	56,4	32,9	56,6	36,8	31,3	15,2
	„ 3	1933	1513	897	273	313	59,3	18,0	22,7	173	829	463	915	547	535	135	11,4	54,8	30,6	60,5	36,1	35,3	8,9
5	Мясницкій . 1	2108	1838	1129	360	349	61,4	9,6	19,0	187	990	579	963	597	713	268	10,2	53,8	31,5	52,3	32,5	38,8	14,6
	„ 2	1747	157	1039	21	231	69,3	16,0	14,7	158	930	483	720	593	741	364	10,1	60,5	30,7	45,8	37,7	47,2	23,2
	„ 3	1316	1099	656	128	315	59,7	11,6	28,7	247	606	34	467	228	410	222	22,5	55,1	28,6	42,4	20,7	37,4	20,2
	Пречистен. 1	2452	2319	1295	304	721	53,9	13,1	31,0	285	1377	735	1169	333	948	376	12,3	59,4	31,7	50,4	14,3	40,8	6,2
	„ 2	2480	2362	1325	327	710	56,1	13,8	30,1	280	1349	838	1355	487	843	234	11,9	57,1	35,5	57,4	20,6	5,7	9,9
10	Арбатскій . 1	2414	266	1217	328	721	53,7	14,5	31,8	242	1230	764	1392	326	751	197	10,7	54,3	33,7	61,4	14,4	33,1	8,7
	„ 2	271	2510	1354	399	757	53,9	15,9	30,2	280	1323	820	1345	519	1200	254	11,2	52,7	32,7	53,6	20,7	47,8	10,1
	Срѣтенскій 1	2893	2745	1621	433	691	59,0	15,8	25,2	296	1514	842	989	584	1584	493	10,8	55,2	30,7	36,0	21,3	57,6	17,9
	„ 2	3156	3052	1838	416	798	60,2	13,6	26,2	293	1646	992	1228	855	1700	447	9,6	53,9	32,5	40,2	28,0	55,7	14,6
	Яузскій . . 1	1607	1435	908	192	335	63,3	13,4	23,3	308	891	511	791	254	490	116	14,5	62,1	35,6	55,1	17,7	34,2	8,1
	„ 2	1492	1357	857	218	312	61,8	15,7	22,5	221	826	514	806	295	371	90	15,9	59,6	37,0	58,1	21,2	26,8	6,5
	Хамовничес. 1	1744	1606	1054	208	344	65,6	13,0	21,4	373	978	499	612	205	587	217	23,2	60,9	31,1	38,1	12,8	36,5	13,5
	„ 2	2963	2804	1714	411	679	61,1	14,7	24,2	379	1551	1017	972	623	1427	552	13,5	55,3	36,3	34,7	22,2	50,9	19,7
	Прѣсенскій 1	3141	2964	1832	370	762	61,8	12,5	25,7	403	1723	949	825	602	1699	743	13,6	58,1	32,1	27,8	20,3	57,4	25,1
	„ 2	3339	3155	2011	405	739	63,8	12,8	23,4	388	1872	1076	790	503	2037	663	12,3	59,3	34,1	25,0	15,9	64,5	21,0
20	Сущевскій . 1	3500	3195	1965	443	787	61,5	13,9	24,6	486	1869	1070	1329	803	1461	558	15,2	58,5	33,5	41,6	25,1	45,8	17,5
	„ 2	1689	1589	1049	235	305	66,0	14,8	19,2	346	967	458	501	330	716	276	21,7	61,4	28,8	31,5	21,4	45,0	17,4
	„ 3	1853	1746	1017	229	500	58,3	13,1	28,6	305	989	599	602	381	757	274	17,5	56,6	34,3	34,5	21,8	43,4	15,7
	Мѣщанскій 1	3141	2955	1846	417	69	62,5	14,1	23,4	334	1639	1011	1079	617	1571	442	11,3	55,5	34,2	36,5	20,8	53,2	15,0
	„ 2	2885	2753	2095	306	352	76,1	11,1	12,8	451	1731	810	436	261	1822	401	16,4	62,9	29,4	15,8	9,5	66,2	14,6
	„ 3	2571	240	1567	325	514	65,1	13,3	21,4	393	1474	800	708	534	1259	490	16,3	61,2	33,3	29,4	22,2	52,3	20,6
	„ 4	767	673	456	110	107	67,8	16,3	15,9	276	388	178	154	94	173	90	41,0	57,7	26,4	22,9	14,0	25,7	13,4
	Лефортовск. 1	3572	3303	2184	347	772	66,1	10,5	23,4	550	2129	1116	936	735	1775	472	16,7	64,5	33,8	28,3	22,3	53,7	14,3
	„ 2	1212	1012	609	128	275	60,2	12,6	27,2	224	623	330	325	265	411	227	22,1	1,6	32,6	32,1	26,2	40,6	22,4
	„ 3	1119	1015	670	102	243	66,1	10,0	23,9	149	575	311	320	139	525	192	14,7	56,7	30,6	31,5	13,7	51,7	18,9
30	Басманный 1	2325	2001	1246	280	475	62,3	14,0	23,7	291	1284	696	1111	404	671	234	14,5	64,2	34,8	55,5	20,2	33,5	11,7
	„ 2	1866	1706	1025	53	428	60,1	14,8	25,1	315	1016	581	674	211	795	184	18,5	59,5	34,0	39,5	12,4	46,6	10,8
	Рогожскій . 1	2031	1901	1208	258	435	63,5	13,6	22,9	268	1159	645	839	547	786	235	14,1	61,0	33,9	44,1	28,8	41,4	12,4
	„ 2	4308	4019	2820	435	794	69,7	10,7	19,6	888	2580	1256	713	687	2197	372	21,9	63,7	1,0	17,6	17,0	54,3	9,2
	„ 3	2185	2009	1290	228	491	64,2	11,4	24,4	424	1266	738	666	541	809	239	21,1	63,0	36,7	33,2	26,9	40,3	11,9
35	Якиманскій 1	2449	2261	1436	313	51	63,5	13,8	22,7	271	1388	828	871	688	1105	601	12,0	61,4	36,6	38,5	30,4	48,9	26,6
	„ 2	2864	2537	1555	327	655	61,3	12,9	15,8	389	1581	929	1062	631	1047	360	15,3	62,3	36,6	41,9	24,8	41,3	14,2
	Пятницкій . 1	2718	2510	1744	321	445	69,5	12,8	17,7	308	1637	1018	1242	749	978	368	12,3	65,2	40,6	49,5	29,8	39,0	14,7
	„ 2	3152	2853	1803	391	659	63,2	13,7	23,1	366	1751	1040	948	752	1372	410	12,8	61,4	36,4	33,2	26,4	48,1	14,6
40	Серпуховск. 1	630	474	300	65	109	63,3	13,7	23,0	78	314	179	96	64	296	146	16,5	66,2	37,8	20,3	13,5	62,4	30,8
	„ 2	1174	1056	651	160	245	61,6	15,2	23,2	225	601	396	369	182	411	113	21,3	56,9	37,5	34,9	17,2	38,9	10,7

ВЛАДѢНІЯ.

Число владѣній, ихъ размѣры и распределение по сословіямъ владѣльцевъ.

I. Число всѣхъ владѣній.

Въ Москвѣ.



II. Средній размѣръ застроенныхъ владѣній.


A. Жителей на 1 владѣніе.

Петербургъ.




B. Комнатъ на 1 владѣніе.

Петербургъ.




C. Квартиръ на 1 владѣніе.


Петербургъ.



III. Изъ 100 всѣхъ московскихъ владѣній принадлежатъ:



IV. Московскія владѣнія по категоріямъ владѣльцевъ и числу квартиръ.



PROPRIÉTÉS BÂTIÉS ET NON BÂTIÉS.


Nombre des propriétés, leur dimension et répartition entre diverses catégories des propriétaires.

НЕЗАСТРОЕННАЯ ВЛАДЬНЯ.

Изъ 100 владѣній участка незастроено.

Листъ II.

Во всей Москвѣ незастро-
енныхъ владѣній — 322 0/0
Въ Петербургѣ — 377 0/0



Условные знаки.

Отъ 0,3 до 1,9 0/0
12 Уч.

Отъ 2 до 2,9 0/0
7 Уч.

Отъ 3 до 3,5 0/0
4 Уч.

Отъ 3,6 до 4,5 0/0
2 Уч.

Отъ 4,6 до 11,5 0/0
11 Уч.

PROPRIÉTÉS NON BÂTIES.


Par 100 propriétés du quartier combien des propriétés non bâties.

РАЗМѢРЪ ВЛАДѢНІЙ ПО ЧИСЛУ КОМНАТЪ.

Число всѣхъ комнатъ на среднее владѣніе участка.

На среднее московское владѣніе приходится 25,7 комнатъ.

На петербургское — 62,8 комн.



PROPRIÉTÉS BÂTIES.

Nombre des chambres en moyenne par propriété dans chacun des quartiers de la ville.

СТРАХОВКА ВЛАДѢЙ.

Изъ 100 владѣній наждаго участка нестраховано.

Платье IV.

Листъ IV.

Во всей Москвѣ нестрахованныхъ владѣній 12,7 %
Въ Петербургѣ — 3,1 %



Литература Ф. И. Нейбуферъ, Москва.


ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE.

Par 100 propriétés du quartier combien des propriétés non assurées.

СТРОЕНИЯ.


Число строений (кроме службъ), ихъ размѣръ, матеріалъ и этажность.

I. Число строений (кроме службъ).




II. Средній размѣръ строенія.

A. Комнатъ на 1 строеніе.



B. Квартиръ на 1 строеніе.




III. Строенія по роду матеріала.




На 100 всѣхъ строеній (кроме службъ):

IV. Строенія по числу этажей.



На 100 всѣхъ строеній (кроме службъ):

V. Московскія строенія по роду матеріала и числу этажей.



MAISONS.

Nombre des maisons habitées, des logements et des chambres. Répartition d'après le matériel de construction et le nombre des étages.


СТРОЕНИЯ ПО РОДУ МАТЕРИАЛА.

На 100 всѣхъ строений (кроме слубъ) наагдаго участка приходится каменныхъ построекъ.

Листъ VI.

Planche VI.

Во всей Москвѣ каменныхъ построекъ 31,2%
Въ Петербургѣ — 50,3%.



MAISONS CONSTRUITES EN PIERRE.


Par 100 maisons du quartier combien des maisons en pierre.

Литография Ф. И. Нейберга, Москва.

МНОГОЭТАЖНЫЯ СТРОЕНИЯ.

Изъ 100 строений участка имѣютъ 3 и болѣе этажей.

Во всей Москвѣ построекъ въ 3 и болѣе этажей — 45, 0/0
Въ Петербургѣ — 34,9 0/0



Литографія Ф. И. Нейбурера, Москва.


MAISONS A 2 ÉTAGES ET AUDESSUS.

Par 100 maisons du quartier combien des maisons notifiées.


ПОМѢЩЕНІЯ И КОМНАТЫ.

Число помѣщеній, ихъ размѣръ и категоріи; число комнатъ.


I. Число всѣхъ помѣщеній.



III. Число всѣхъ комнатъ.



II. Размѣръ помѣщеній.




IV. Категоріи занятыхъ помѣщеній.

Изъ 100 всѣхъ занятыхъ помѣщеній.



V. Размѣры московскихъ помѣщеній.

Число комнатъ въ среднемъ на 1 занятое помѣщеніе.



LOCAUX ET CHAMBRES.


Nombre, dimensions et catégories des logements. Nombre des chambres.

НЕЗАНЯТЫЯ ПОМѢЩЕНІЯ.

Изъ 100 всѣхъ помѣщений участка незанято.

Листъ IX.

Во всей Москвѣ незанятыхъ помѣщений 7,22 %
Въ Петербургѣ — 10,11 %



Литография Ф. И. Нейбергеръ, Москва.


LOCAUX VACANTS

(en proportion par 100 locaux du quartier).

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЖИЛЫЯ КВАРТИРЫ.

Изъ 100 всѣхъ занятыхъ помѣщеній участна число исключительно жилыхъ квартиръ.

Во всей Москвѣ исключи-
тельно жилыхъ квартиръ
66,9 %
Въ Петербургѣ — 77,9 %



LOCAUX AFFECTÉS À L'HABITATION SEULEMENT.
(Par 100 locaux du quartier combien des logements notifiés).

Дитюграфия Ф. И. Небольсина, Москва.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОМЪЩЕНІЯ.


Изъ 100 занятыхъ помѣщеній число всѣхъ промышленныхъ (съ жильемъ и безъ него).

Листъ XI.


Planche XI.

Въ цѣлой Москвѣ всѣхъ промышленныхъ помѣщеній

13,6 %



Условные знаки.



LOCAUX CONSACRÉS À L'INDUSTRIE.


(y compris ceux en partie affectés à l'habitation).
Par 100 locaux occupés combien des locaux notifiés.

Литография Ф. И. Нейбергеръ, Москва.


ОБЫКНОВЕННЫЯ ЗАНЯТЫЯ ЖИЛЫЯ КВАРТИРЫ

по ихъ размѣрамъ, этажамъ и принадлежностямъ.


I. Занятые жилые квартиры по этажамъ.



II. Глубина московск. подвальныхъ жилищъ.




IV. Московскія квартиры по ихъ принадлежностямъ.




III. Квартиры по числу комнатъ.

Въ Москвѣ.



V. Московскія квартиры по принадлежностямъ и этажамъ.




LOCAUX AFFECTÉS SEULEMENT À L'HABITATION.

Répartition par étages, d'après le nombre des chambres et d'après les conditions sanitaires.

ПОДВАЛЬНЫЯ ЖИЛИЩА.

Изъ 100 обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ участка находятся въ подвалѣ.



Литографія Ф. И. Нейберга, Москва.

LOGEMENTS EN SOUS-SOL.

Par 100 locaux du quartier, affectés à l'habitation, combien en sous-sol.


ГЛУБИНА ПОДВАЛЬНЫХЪ ЖИЛИЩЪ.

Изъ 100 подвальныхъ жилищъ участка съ поломъ ниже улицы на 2 и болѣе арш.
Profondeur des logements en sous-sol.

Листъ XIV.

Во всей Москвѣ подваль-
ныхъ жилищъ съ глубиною
пола: въ 2 и болѣе арш.
39,7%, въ 3 и болѣе арш.
— 7,4%

Planche XV.




Ф. И. Нейбергеръ, Москва.

РАЗМѢРЪ ЗАНЯТЫХЪ ЖИЛЫХЪ КВАРТИРЪ ПО ЧИСЛУ КОМНАТЪ.

Число комнатъ на среднюю квартиру каждаго участка (считая и нв. рабочихъ).

Во всей Москвѣ число комнатъ на среднюю кварт. 4,3
Въ Петербургѣ — 4,4



Условные знаки.

Отъ 0 до 2,6 комн.	Отъ 3,1 до 3,9 комн.
0 уч.	14 уч.
Отъ 4 до 4,7 комн.	Отъ 6,1 комн.
15 уч.	0 уч.
Отъ 4,8 до 5,9 комн.	11 уч.

Литография Ф. И. Нейбауэра, Москва.

LOCAUX D'HABITATION D'APRÈS LE NOMBRE DES CHAMBRES.

Nombre des chambres en moyenne par logement de chaque quartier.

КРУПНЫЯ КВАРТИРЫ.

Изъ 100 обычныхъ жилыхъ кварт. участка квартир. съ 6 и болѣе комнатами.

Во всей Москвѣ квартирѣ съ 6 и болѣе комнатами — 22,2 %
Въ Петербургѣ — 25,1 %



LOCAUX D'HABITATION A 6 CHAMBRES ET AUDESSUS

(en proportion par 100 des logements de chaque quartier).


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЖИЛЫХЪ КВАРТИРЪ,

Изъ 100 обыкновенн. жилыхъ квартиръ участка безъ особаго отхожаго мѣста.

Листъ XVIII.

Planche XVIII.

Во всей Москвѣ жилыхъ кв. безъ особаго отхожаго мѣста 52,1 %



Литография Ф. И. Нейберга, Москва.

CONDITIONS SANITAIRES DES LOGEMENTS.

Logements n'ayant pas des cabinets-d'aisance, en proportion par 100 des logements du quartier.


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЖИЛЫХЪ КВАРТИРЪ,

Изъ 100 обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ участка имѣютъ ватеръ-клозетъ.

Листъ XIX.

Во всей Москвѣ обычныхъ жилыхъ квартиръ съ ватеръ-клозетомъ 15,9 %
Въ Петербургѣ — 29,6 %

Planche XIX.



Литографія Ф. И. Нейберга, Москва.

CONDITIONS SANITAIRES DES LOGEMENTS.

(Par 100 logements du quartier, combien des logements pourvus d'un watercloset).


СТОИМОСТЬ ОБЫКНОВЕННЫХ ЖИЛЫХ КВАРТИРЪ.

Годичная цѣна (въ рубляхъ) средней комнаты каждаго участка.

Листъ XX.

Планъ XX.

Годичная цѣна средней комнаты по всей Москвѣ 103 руб.



VALEURS LOCATIVES D'HABITATION.


Loyer annuel d'une chambre moyenne (en roubles papier) par quartiers de la ville.

Литография Ф. И. Небольсина, Москва.

НАСЕЛЕННОСТЬ ЖИЛЫХЪ ПОМѢЩЕНІЙ.


Число жителей по категориямъ помѣщеній и квартиры по числу жильцовъ.

I. Число жителей въ квартирахъ разныхъ категорій.



Условные знаки.
 Жителей въ Обычн. жил. кв. Жителей въ Кварт. рабочихъ. Жит. въ учр. для обществ.

III. Число жителей въ квартирахъ разныхъ размѣровъ.




Изъ 100 жителей обыкнов. жилыхъ квартиръ живутъ:


II. Населенность жилищъ разныхъ категорій.

Въ Петербургѣ.


A. Жителей на 1 квартиру.



B. Жителей на 1 комнату.



IV. Квартиры по числу жителей.



Изъ 100 обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ:


RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR DIVERSES CATÉGORIES DES LOCAUX.

Accumulation des habitants.

НАСЕЛЕННОСТЬ ЖИЛЫХЪ КВАРТИРЪ.

Число жителей на 1 комнату на cadaго участка (считая и квартиры рабочихъ).

Во всей Москвѣ число жителей на 1 комнату 2,31.
Въ Петербургѣ 1,6.



LOGEMENTS D'APRÈS L'ACCUMULATION DES HABITANTS.

Nombre des habitants par chambre dans chaque quartier de la ville.


ЧРЕЗМЕРНО СКУЧЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ.

Изъ 100 жителей обыкновенныхъ жилищъ квартиры участка живутъ въ квартирахъ, вмѣщающихъ болѣе 4 жильцовъ на комнату.

Листъ XXIV.

Planche XXIV.

Во всей Москвѣ жителей обыкновенныхъ квартиръ, вмѣщающихъ болѣе 4 жильцовъ на комнату, — 25,2 %



LOGEMENTS À DENSITÉ DE LA POPULATION EXCESSIVE.


Par 100 habitants du quartier combien vivant dans des logements avec plus de 4 habitants par chambre.

Литография Ф. И. Нейштретъ, Москва.

НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ ПО ПОЛОЖЕНІЮ ВЪ ХОЗЯЙСТВѢ.

Группы населенія обыкновенныхъ жилыхъ помѣщеній вообще и въ частности — по размѣрамъ квартиръ.

I. Группы населенія во всѣхъ обыкновенныхъ жилыхъ квартирахъ.




II. Населеніе обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ по ихъ размѣрамъ и положенію въ хозяйствѣ.



III. Изъ 100 жителей квартиръ данной категоріи.

A. Ночлежниковъ.




B. Прислуги.



ЖИВИЩЕ ОБЩЕЖИТІЯМИ (ВНѢ ЗАВЕДЕНІИ И УЧРЕЖДЕНІИ).

Изъ 100 нителей обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ участка живутъ общеніями.

Въ обыкновенныхъ квартирахъ всей Москвы живутъ общеніями (внѣ заведеній и учрежденій) 19,5 %.



Литографія Ф. И. Нейбербергъ, Москва.

MÉNAGES ASSOCIÉS.

Par 100 habitants du quartier (sans compter la population des établissements à séjour commun), combien dans cette catégorie des ménages.


ПРОМЫШЛЕННО-СЛУЖАЩЕ.

Изъ 100 жителей обыкновенныхъ жилыхъ квартиръ участна промышленно-служащихъ.

Листъ XXVIII.

Planche XXVIII.

Въ обыкновенныхъ квартирахъ
всей Москвы промышленно-
служащихъ 12,6 %



OUVRIERS ET EMPLOYÉS DANS LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE.

Par 100 habitants des logements ordinaires du quartier, combien des individus indiqués.

Литография Ф. И. Гейборгера, Москва.


ПРИСЛУГА.

Изъ 100 жителей обыкновенныхъ жилыхъ участна прислуги (съ ея дѣтьми).

Листъ XXIX.

Planche XXIX.

Въ обыкновенн. квартирахъ
всей Москвы прислуги (съ
ея дѣтьми) 11 0/0



Литография Ф. И. Нейбуергера, Москва.

DOMESTIQUES.

Par 100 habitants des logements ordinaires du quartier, combien des individus en question (y compris leurs enfants).

МОСКОВСКІЯ ХОЗЯЙСТВА.

Категоріи хозяйствъ и ихъ составъ.

I. Категоріи московскихъ хозяйствъ.




Условные знаки.
 Семействъ. Неродственныхъ хозяйствъ. Родственныхъ хозяйствъ.

II. Хозяйства по элементамъ во главѣ ихъ.




Изъ 100 хозяйствъ имѣютъ во главѣ:

III. Хозяйства съ дѣтьми (59,4 % всѣхъ хозяйствъ).




Изъ 100 хозяйствъ съ дѣтьми главъ семействъ:

IV. Хозяйства съ прислугой (39,5 % всѣхъ хоз.).



Изъ 100 хозяйствъ съ прислугой имѣютъ:

V. Хозяйствъ съ ночлежниками (15,3 % всѣхъ хозяйствъ).



Изъ 100 хозяйствъ съ ночлежниками заключаютъ въ себѣ:

MÉNAGES.

Catégories des ménages et leur composition.

ХОЗЯЙСТВА СЪ БРАЧНОЙ ПАРОЙ ВО ГЛАВЪ.


Изъ 100 хозяйствъ участка имѣють во главѣ брачную пару.

Листъ XXXI.

Planche XXXI.

Во всей Москвѣ хозяйствъ съ брачною парой во главѣ.

63 ‰



MÉNAGES DES COUPLES CONJUGALES.
Par 100 ménages du quartier, combien des ménages en question.


ХОЗЯЙСТВА СЪ ОДНОЙ ЖЕНЩИНОЙ ВО ГЛАВЪ.

Изъ 100 хозяйствъ участка имѣютъ во главѣ одну женщину.

Листъ XXXII.

Во всей Москвѣ хозяйствъ съ одною женщиною во главѣ 23,2 %

Planche XXXII.



MÉNAGES AYANT UNE FEMME POUR CHEF.

Par 100 ménages du quartier, combien des ménages en question.

Датированія Ф. И. Нейбертскаго, Москва.


ХОЗЯЙСТВА, СОСТОЯЩАЯ ТОЛЬКО ИЗЪ ЧЛЕНОВЪ СЕМЬИ.

Изъ 100 хозяйствъ участка состоятъ только изъ членовъ семьи.

Листъ XXXIII.

Во всей Москвѣ хозяйствъ
состоящихъ только изъ чле-
новъ семьи — 15 0/0.

Planche XXXIII.



MÉNAGES COMPOSÉS SEULEMENT DES MEMBRES DE FAMILLE.

Par 100 ménage du quartier combien des ménages en question.

Детская Ф. И. Петербургъ, Москва.


ХОЗЯЙСТВА СЪ ПРИСЛУГОЙ.

Изъ 100 хозяйствъ участка хозяйства съ прислугой.

Листъ XXXIV.

Во всей Москвѣ хозяйствъ съ прислугой 39,5 %.

Planche XXXIV.



MÉNAGES AYANT DES DOMESTIQUES.


Par 100 ménages du quartier combien des ménages en question.

Литографія Ф. И. Нейбурга, Москва.

ХОЗЯЙСТВА СЪ ЖИЛЬЦАМИ ИЗЪ ВТОРЫХЪ РУКЪ ИЛИ НОЧЛЕЖНИКАМИ.

Изъ 100 хозяйствъ участка имѣютъ жильцовъ изъ вторыхъ рукъ или ночлежниковъ.

Во всей Москвѣ хозяйствъ съ жильцами изъ вторыхъ рукъ или ночлежниками 45,19 %



MÉNAGES CONTENANT DES SOUS-LOCATAIRES OU BIEN DES LOCATAIRES DE LIT.

(Proportion par 100 ménages du quartier).

ХОЗЯЙСТВА СЪ НОЧЛЕЖНИКАМИ.

Изъ 100 хозяйствъ участка имѣютъ ночлежниковъ.

Planche XXXVII.

Листъ XXXVII.

Во всей Москвѣ хозяйствъ съ ночлежниками 1531 0/0



MÉNAGES CONTENANT DES LOCATAIRES DE LIT.
(Proportion par 100 ménages du quartier).

Литография Ф. И. Небольсинъ, Москва.