

Сов. Секретно

экз. №

23.5.40.

(74)

Тов. Смирнову И.В.  
Тов. Морозову В.М.

М. М. Г. Кад

На основании имеющихся в Комитете Обороны материалов, сообщаю о неудовлетворительности со строительством миноносцев по проекту 7-у, а именно:

а) Вследствие ошибок, допущенных в расчетах при проектировании, остойчивость и непотопляемость миноносцев проекта 7-у оказались недостаточными. При испытании строящегося миноносца С-517 получены следующие результаты по сравнению с проектными:

|                               | По проекту          |                     | Получено на С-517   |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Водоизмещение (тн.) | Остойчивость (мтр.) | Водоизмещение (тн.) | Остойчивость (мтр.) |
| Водоизмещение стандартн.      | 1.686               | 0,63                | 1.723               | 0,49                |
| " нормальн.                   | 1.843               | 0,81                | 1.880               | 0,70                |
| " полное                      | 2.246               | 1,01                | 2.283               | 0,87                |
| " стандартн. + мины на палубе | 1.746               | 0,52                | 1.781               | 0,38                |

Снижение показателей остойчивости корабля может снизить его боевые качества.

б) Имея в виду, что кораблей проекта 7-у в настоящее время находится в постройке 18 шт., из которых 11 кораблей имеют готовность от 50 до 96%, 5 кораблей - от 30 до 50% и 2 корабля - от 9 до 15% а исправление указанных недостатков сопряжено со значительными переделками, НКСП и НКВМФ должны были наметить конкретные мероприятия по исправлению указанных дефектов, сообщив о них Комитету Обороны.

в) Несмотря на то, что указанные выше дефекты были известны НКСП и НКВМФ еще после первых испытаний 28 октября 1939 года, и вторично были подтверждены при производстве опытов с кораблем С-517 проекта 7-у в декабре 1939г., ни НКСП, ни НКВМФ не сочли нужным поставить об этом в известность Правительство.

Комиссии, назначенной НКСП в декабре 1939 года и январе 1940г. для разработки мероприятий по устранению указанных дефектов, к настоящему времени предложений не представили.

Сообщая об этом, прошу принять ~~следующее~~ решение Комитета Обороны:

1. Отметить недопустимость замалчивания со стороны НКСП и НКВМФ обнаруженных 28 октября 1939г. дефектов у кораблей проекта 7-у и не-принятия немедленных мер по их устранению.

2. Обязать НКСП т. Тевосяну и НКВМФ т. Кузнецова расследовать все обстоятельства, связанные с дефектами кораблей проекта 7-у, установить виновных и представить в Комитет Обороны в 10-ти дневный срок свои выводы, а также мероприятия по обеспечению остойчивости и непотопляемости миноносцев 7-у в соответствии с утвержденным проектом."

З/п. Тевосяну  
Кузнецову (НКВМФ)  
Вознесенскому  
Сафонову

Н. Вознесенский  
112/61  
от 29.5.40.