

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО ПСБ  
Л.М.Васильева

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Арбитражного суда  
Еврейской автономной области  
П.И.Качалин

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2011 г.

Текущий ремонт помещений Арбитражного суда Еврейской автономной области в здании по пер.Театральный 10, в г.Биробиджане  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-1  
(локальная смета)

на Текущий ремонт помещений Арбитражного суда Еврейской автономной области по пер.Театральный 10  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 430,945 тыс.руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 365,166 тыс.руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 0,042 тыс.руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 19,261 тыс.руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 354,86 чел.час  
Составлен(а) в ценах 2001г.с пересчётом в текущие цены по состоянию на 01.02.2011 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Общестроительные работы																
Демонтажные работы																
1	ФЕР46-04-012 01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками НР, (843,22 руб.): 68% от ФОТ СП, (558,01 руб.): 45% от ФОТ	100 м2	0.132	1767.24	1525.29	241.95	89.78	233.28	201.34	31.94	11.85	188.54	24.89	7.74	1.02

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРр57-3-1 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>НР, (105,16 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (69,59 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0.862	29.41	29.41			25.35	25.35			3.77	3.25		
3	ФЕРр57-2-1 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разборка покрытий полов: из линолеума и реллина <i>НР, (311,13 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (205,9 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0.842	92.9	88.84	4.06	1.51	78.22	74.8	3.42	1.27	11.39	9.59	0.13	0.11
4	ФЕРр63-7-5 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток <i>НР, (12,18 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (8,06 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м2 поверхности облицовки	0.005	748.3	584.74	163.56	20.56	3.74	2.92	0.82	0.1	74.3	0.37	1.99	0.01
5	ФЕРр67-1-1 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Демонтаж: скрытой электропроводки <i>НР, (2,45 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (1,62 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м	0.03	19.81	19.81			0.59	0.59			2.54	0.08		
6	ФЕРр69-9-1 <i>В ред. пр. № 207</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Очистка помещений от строительного мусора <i>НР, (32,23 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (21,33 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 т мусора	0.005	1553.82	1553.82			7.77	7.77			214.32	1.07		
7	ФСЦП310-1010-1	Перевозка строительного мусора <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 тонна	0.5	15.81		15.81		7.91		7.91					
8	ФСЦП311-01-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка <i>НР, (8,63 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (5,71 руб.): 45% от ФОТ</i>	тонна	0.5	32.93	4.15	28.78		16.47	2.08	14.39		0.578	0.29		
9	ФСЦП311-01-146-2	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка <i>НР, (7,17 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (4,75 руб.): 45% от ФОТ</i>	тонна	0.5	27.26	3.45	23.82		13.63	1.73	11.9		0.48	0.24		
Окна																
10	ФЕР10-01-034-08 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25</i> <i>НР, (821,75 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (543,8 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0.132	168502.68	1499.21	517.24	9.58	22242.35	197.9	68.28	1.26	171.534	22.64	0.825	0.11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР10-01-035 03 <i>Изм. Пр. Минрегиона №81 от 27.02.10</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (бывших в употреблении) <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (87,05 руб.): 68% от ФОТ СП, (57,61 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 п. м	0.1	6522.05	209.73	35.42	1.01	652.21	20.97	3.54	0.1	24.587	2.46	0.0875	0.01
12	ФЕРр56-12-11 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Смена запорного механизма (применительно) <i>НР, (34,8 руб.): 68% от ФОТ СП, (23,03 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 шт. приборов	0.04	1233.79	209.84			49.35	8.39			24.6	0.98		
13	Прайс-лист	Стоимость запорного механизма	шт	4	235.3				941.2							
Полы																
14	ИЕР11-01-034 08	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию методом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Новый коэффициент ОЗП=1,31; ЭМ=1,23; ЗПМ=1,31; МАТ=1,55 (2-й уровень); к-т пересчёта с ТЕР-2001 на ФЕР-2001 ОЗП=0,87; ЭМ=0,77; ЗПМ=0,87; МАТ=0,65 (2-й уровень) НР, (1086,38 руб.): 68% от ФОТ СП, (718,93 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0.842	2949.58	309.61	30.4	8.81	2483.55	260.69	25.6	7.41	22.816	19.21	0.6125	0.52
15	ФССЦ-203- 0897 <i>Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94</i>	В Часть II «Строительные конструкции и изделия» внесены следующие ресурсы: Ламинат "TARKETT Cool 832", 32 класс, размер 1292x194x8, стандартное тиснение	м2	87,568 <i>84,2*1,04</i>	155.71				13635.21							
16	ФЕР11-01-040 01 <i>В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ</i>	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (360,79 руб.): 68% от ФОТ СП, (238,76 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м плинтуса	0.862	569.41	100.9	3.28		490.83	86.98	2.82		10.3385	8.91		
отделочные работы																
17	ФЕРр62-17-5 <i>В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35% <i>НР, (1784,8 руб.): 68% от ФОТ СП, (1181,12 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	1.373	1808.5	313.2	8.36	1.16	2483.07	430.02	11.48	1.59	36.25	49.77	0.1	0.14

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ФЕРр61-2-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР, (587,81 руб.): 68% от ФОТ СП, (388,99 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0.07	3184.35	2023.18	20.94	7.77	222.9	141.62	1.47	0.54	228.35	15.98	0.67	0.05
19	ФЕР15-06-00102 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону структурированными (применит.) 584,23 = 3 592,63 - 2 616,00 x 1,15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (142,2 руб.): 68% от ФОТ СП, (94,1 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0.07	648.4	489.72	1.48	0.15	45.39	34.28	0.1	0.01	53.9925	3.78	0.0125	
20	Торговая сеть	Обои структурированные	м2	8,05 7*1,15	8.2				66.01							
21	ФЕРр62-16-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (откосов) НР, (81,4 руб.): 68% от ФОТ СП, (53,87 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.081	1720.22	242.09	8.36	1.16	139.34	19.61	0.68	0.09	28.02	2.27	0.1	0.01
22	ФЕРр62-16-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской с расчисткой старой краски до 10% (по штукатурке стен) НР, (1203,74 руб.): 68% от ФОТ СП, (796,59 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.67	1517.64	173.58	8.36	1.16	2534.46	289.88	13.96	1.94	20.09	33.55	0.1	0.17
23	ФЕРр62-16-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской (по обоям) (применительно) 1 287,08 = 1 517,64 - 4 294,00 x 0,051 - 8,09 x 1,43 НР, (5307,94 руб.): 68% от ФОТ СП, (3512,61 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	7.364	1287.08	173.58	8.36	1.16	9478.06	1278.24	61.56	8.54	20.09	147.94	0.1	0.74
24	ФЕРр62-11-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35% (порожки) НР, (28,68 руб.): 68% от ФОТ СП, (18,98 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	985.91	345.6	8.36	1.16	19.72	6.91	0.17	0.02	40	0.8	0.1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ФЕРр62-41-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Очистка вручную поверхности стен от красок НР, (33,64 руб.): 68% от ФОТ СП, (22,26 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 расчищен ной поверхнос ти	0.05	162.24	162.24			8.11	8.11			20.8	1.04		
26	ФЕРр62-42-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором НР, (6,1 руб.): 68% от ФОТ СП, (4,04 руб.): 45% от ФОТ	100 м 2 протравле нной поверхнос ти	0.05	37.1	29.41			1.86	1.47			3.77	0.19		
27	ФЕР15-04-005 03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (91,8 руб.): 68% от ФОТ СП, (60,75 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхнос ти	0.05	2262.01	442.53	17.12	0.29	113.1	22.13	0.86	0.01	49.335	2.47	0.025	
28	ФЕРр56-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ	Смена дверных приборов: замки врезные НР, (25,88 руб.): 68% от ФОТ СП, (17,13 руб.): 45% от ФОТ	100 шт. приборов	0.01	8262.3	624.4			82.62	6.24			73.2	0.73		
29	ФЕР15-01-019 05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (35,04 руб.): 68% от ФОТ СП, (23,19 руб.): 45% от ФОТ	100 м2 поверхнос ти облицовк и	0.005	10916	1685.64	39.69	21.26	54.58	8.43	0.2	0.11	183.6205	0.92	2.0625	0.01
30	ФЕР10-01-060 01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка планки (применит.) 75,88 = 516,04 - 3,93 x 112 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР, (11,28 руб.): 68% от ФОТ СП, (7,47 руб.): 45% от ФОТ	100 м	0.037	86.34	73.47	4.36		3.19	2.72	0.16		8.993	0.33		
31	Прайс-лист Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Стоимость планки	м2	0.79	64.8				51.19							

Электропроводка

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕРм08-02-403-03 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах <i>НР, (44,51 руб.): 68% от ФОТ</i> <i>СП, (29,45 руб.): 45% от ФОТ</i>	100 м	0.03	3662.6	347.8	169.5	60.84	109.88	10.43	5.09	1.83	37	1.11	5.24	0.16
33	ФССЦ-501-8183 <i>В ред. пр. № 308</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.003	2295.03				6.89							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									56302.03	3151.6	266.35	36.67		354.86		3.06
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									343442.38	19224.76	1624.73	36.67		354.86		3.06
В том числе, справочно:																
К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1 (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32, 15, 7, 13, 20, 31, 33)									287140.35	16073.16	1358.38					
Накладные расходы									13097.77							
В том числе, справочно:																
68% ФОТ (от 19261,43) (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)									13097.77							
Сметная прибыль									8667.64							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 19261,43) (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)									8667.64							
<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы :</b>																
Итого по Строительным работам																
Текущий ремонт:																
Итого по Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32 НР 68% ФОТ; СП 45% ФОТ																
Итого Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32									41593.62	3151.6	258.44	36.67		354.86		3.06
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									253721.08	19224.76	1576.48	36.67		354.86		3.06
Накладные расходы 68% ФОТ (от 19 261,43)									13097.77							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 19 261,43)									8667.64							
Итого с накладными и см. прибылью									275486.49					354.86		3.06
Итого по Поз. 15																
Итого Поз. 15									13635.21							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									83174.78							
Итого									358661.27					354.86		3.06
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 7									7.91		7.91					
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									48.25		48.25					
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 13									941.2							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									5741.32							
Отделочные работы:																
Итого Поз. 20									66.01							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									402.66							
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 31									51.19							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									312.26							
Итого									365165.76					354.86		3.06
Итоги по Монтажным работам																
Итого Поз. 33									6.89							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									42.03							
Итого									365207.79					354.86		3.06
В том числе:																
Материалы									322592.89							
Машины и механизмы									1624.73							
ФОТ									19261.43							
Накладные расходы									13097.77							
Сметная прибыль									8667.64							
<b>Итого по разделу 1 Общестроительные работы</b>									<b>365207.79</b>					<b>354.86</b>		<b>3.06</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									56302.03	3151.6	266.35	36.67		354.86		3.06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									343442.38	19224.76	1624.73	36.67		354.86		3.06
В том числе, справочно:																
К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1 (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32, 15, 7, 13, 20, 31, 33)									287140.35	16073.16	1358.38					
Накладные расходы									13097.77							
В том числе, справочно:																
68% ФОТ (от 19261,43) (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)									13097.77							
Сметная прибыль									8667.64							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 19261,43) (Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32)									8667.64							
<b>Итого по смете:</b>																
Итоги по Строительным работам																
Текущий ремонт:																
Итоги по Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32 НР 68% ФОТ; СП 45% ФОТ																
Итого Поз. 1-6, 8-12, 14, 16-19, 21-30, 32									41593.62	3151.6	258.44	36.67		354.86		3.06
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									253721.08	19224.76	1576.48	36.67		354.86		3.06
Накладные расходы 68% ФОТ (от 19 261,43)									13097.77							
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 19 261,43)									8667.64							
Итого с накладными и см. прибылью									275486.49					354.86		3.06
Итоги по Поз. 15																
Итого Поз. 15									13635.21							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									83174.78							
Итого									358661.27					354.86		3.06
Перевозка грузов автомобильным транспортом:																
Итого Поз. 7									7.91		7.91					

Гранд-СМЕТА																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									48.25		48.25					
Проемы (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 13									941.2							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									5741.32							
Отделочные работы:																
Итого Поз. 20									66.01							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									402.66							
Деревянные конструкции:																
Итого Поз. 31									51.19							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									312.26							
Итого									365165.76					354.86		3.06
Итоги по Монтажным работам																
Итого Поз. 33									6.89							
Всего с учетом "К-т пересчёта текущие цены ПЗ=6,1; ОЗП=6,1; ЭМ=6,1; МАТ=6,1"									42.03							
Итого									365207.79					354.86		3.06
В том числе:																
Материалы									322592.89							
Машины и механизмы									1624.73							
ФОТ									19261.43							
Накладные расходы									13097.77							
Сметная прибыль									8667.64							
НДС 18%									65737.4							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>430945.19</b>					<b>354.86</b>		<b>3.06</b>

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

№ п.п	Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
<i>Ресурсы подрядчика</i>				
<b>Трудозатраты</b>				
1	1-1-0	Затраты труда рабочих (ср 1)	чел.час	0.53
2	1-1-1	Затраты труда рабочих-строителей (ср 1,1)	чел.час	1.07
3	1-2-0	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)	чел.час	14.15
4	1-2-1	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,1)	чел.час	0.37
5	1-2-4	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,4)	чел.час	24.89
6	1-2-5	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2,5)	чел.час	0.33
7	1-3-0	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3)	чел.час	4.17
8	1-3-1	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,1)	чел.час	234.33
9	1-3-2	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,2)	чел.час	22.64
10	1-3-3	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,3)	чел.час	15.98
11	1-3-4	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,4)	чел.час	2.47
12	1-3-5	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,5)	чел.час	3.78



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	1-3-6	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3,6)	чел.час	0.92												
14	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3,8)...	чел.час	20.32												
15	1-3-8	- Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	19.21												
16	1-3-8	- Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	1.11												
17	1-4-1	Затраты труда рабочих-строителей (ср 4,1)	чел.час	8.91												
18	2	Затраты труда машинистов	чел.час	3.06												
<b>Машины и механизмы</b>																
19	21102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч													
20	30101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч													
21	30902	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	0.16												
22	30954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.36												
23	31121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	0.23												
24	50101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	0.01												
25	110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0.01												
26	134041	Шуруповерт	маш.-ч	2.18												
27	330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0.02												
28	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.36												
29	400001	Автомобили бортовые...	маш.-ч	1.57												
30	400001	- Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.29												
31	400001	- Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.28												
32	400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т	маш.-ч													
33	400051	Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.26												
<b>Материалы</b>																
34	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	0.5												
35	101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.000294												
36	101-0488	Купорос медный марки А	т	0.00005												
37	101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	4.439												
38	101-0620	Мел природный молотый	т	0.054489												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	26.3312												
40	101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	т	0.00014												
41	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм	т	0.000075												
42	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	1												
43	101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	компл.	4												
44	101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0.00012												
45	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	17.2206												
46	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.187763												
47	101-1729	Дюбели	кг	0.054												
48	101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	87.06												
49	101-1757	Ветошь	кг	0.0223												
50	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.001875												
51	101-1805	Гвозди строительные	т	0.00002627												
52	101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	0.000203												
53	101-1829	Бумага ролевая	т	0.000497												
54	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	5.9208												
55	101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0.669667												
56	101-2052	Лента бутиловая	м	33.4												
57	101-2053	Лента бутиловая ПСУЛ	м	20.99												
58	101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	7.788												
59	101-2143	Краска	кг	0.009												
60	101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	18.442												
61	101-3909	Гвоздь усиленный	кг	0.039												
62	101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	5.438												
63	102-0291	Клинья деревянные	шт	5.052												
64	102-0303	Клинья пластиковые монтажные	шт.	145.6												
65	104-9290-51	Подложка под паркет звукоизоляционная 3 мм	м2	85.88												
66	111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0093												
67	203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСР-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	13.2												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	402-0071	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.00025												
69	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.154												
70	405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: ГЗ	т	0.0003												
71	409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0462214												
72	411-0001	Вода	м3	2.54909												
73	507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.0249												
74	509-0044	Колпачки: изолирующие	10 шт.	0.147												
75	509-0081	Гильзы соединительные	100 шт.	0.0036												
76	509-0102	Скобы	10 шт.	0.84												
77	509-0162	Полоска для крепления проводов	100 шт.	0.09												
78	509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	0.0036												
<b>Машины и механизмы - позиции сметы</b>																
79	ФСЦПЗ10-101	Перевозка строительного мусора	1 тонна	0.5												
<b>Материалы - позиции сметы</b>																
80	Прайс-лист	Стоимость запорного механизма	шт	4												
81	Прайс-лист	Стоимость планки	м2	0.79												
82	Торговая сеть	Обои структурированные	м2	8.05												
83	ФССЦ-203-089	В Часть II «Строительные конструкции и изделия» внесены следующие ресурсы: Ламинат "TARKETT Cool 832", 32 класс, размер 1292x194x8, стандартное тиснение	м2	87.568												
84	ФССЦ-501-818	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.003												
<b>Удаленные и замененные ресурсы</b>																
<b>Материалы</b>																
85	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.3756												
86	101-1840	Клей малярный жидкий	кг	10.53												
87	101-1992	Обои высококачественные	100 м2	0.0805												
88	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	4.144												

Составил

Л.М.Васильева